



CÁTEDRA

Revista eumesa de estudios

Pontedeume

Nº 22





CÁTEDRA

Revista eumesa de estudios

Consello de Redacción:

Alexandre Caínzos Corbeira
Carlos de Castro Álvarez
Andrés López Calvo
Rocío Pena Pena
Sindo Vilariño Gómez

Traducción e supervisión lingüística dos textos en galego:

Esther Leira Penabad

Imaxe da cuberta:

Estatua de Alfonso X o Sabio, do escultor ourensá Antonio Faílde Gago (1907–1979), actualmente situada no xardín da Casa da Cultura de Pontedeume

Deseño da cabeceira da revista:

Noli Vilariño

Deseño e maquetación da portada e do interior:

Marga L. Lamas. flopsestudio.com

Impresión:

Imprenta da Deputación Provincial da Coruña

Colaboracións:

As colaboracións deberán dirixirse a
“Cátedra. Revista eumesa de estudos”
Biblioteca Municipal de Pontedeume
Rúa Couceiro Freijoomil, 5 – 15600 PONTEDEUME (A Coruña)
Telf. 981/43 25 98
Os traballos deberán ser inéditos.
O Consello de Redacción da revista, non se identifica necesariamente
coas opinións verquidas nos artigos publicados.

Páxina *web* da revista:

catedra.pontedeume.es

Edita: Concello de Pontedeume

Dep. Leg.: C-1702/93

ISSN: 1133-9608

Esta revista está subvencionada
pola **Deputación Provincial da Coruña**

PRESENTACIÓN

Non tiña nin once anos cando escoitei falar por primeira vez de Cátedra. Revista eumesa de estudos.

E xa son vinte e dous anos véndoa crecer e tendo a sorte de poder disfrutala como publicación de referencia no eido dos estudos locais e coma pilar básico na preservación, coidado e defensa da nosa cultura, do noso patrimonio e da nosa historia.

Nas seguintes páxinas poderemos achegarnos aos artigos dos once autores e autoras que xunto co Premio de Investigación do Concello de Pontedeume bríndannos a oportunidade de ser coñecedores e partícipes dos seus estudos e traballos desenvolto.

A través das súas investigacións publicadas nesta edición, onde se abordan temáticas tan variadas como a iconografía, os castelos, as escolas... da nosa contorna, logran situarnos un pouquiño máis preto do noso pasado. Para eles e elas vai todo o meu agradecemento pola súa tarefa.


Tampouco quero esquecerme do Consello de Redacción e do seu empeño en incrementar a proxección que Pontedeume se merece a nivel cultural, académico e editorial.

Cátedra, unha revista que mira a través do estudo ao noso pasado e que consegue que nos sintamos orgullosos das nosas raíces. Unhas raíces nas que se sustentan o noso presente e o noso futuro.

Bernardo Fernández Piñeiro
Alcalde de Pontedeume

A ESCOLA EUMESA NO S. XX

Manuel Bouza Faraldo



Grupo Escolar Agustín Tenreiro

1. LIMIAR

Cando o meu amigo e compañeiro de profesión me entrevista para obter datos sobre o traballo da miña nai, sobre todo na súa Escola Unitaria de Andrade, explicoume que andaba pescudando sobre as escolas que espallaran o seu labor educativo e cultural no século XX na nosa Vila de Pontedeume e nas parroquias do concello.

Eu presteime con agrado e o seu aquel de orgullo por se ter acordado de min para esta tarefa.

A miña nai foi mestra de vocación e entrega, cualidades que nos inculcou aos seus fillos que tamén escollemos esa profesión.

Pontedeume tivo a sorte de ter moitos e grandes mestres e mestras con adicación e esforzo para que a educación chegara aos seus nenos e nenas. Xa o grande eumés, o Arcebispo Raxoi, fundara, moitos anos atrás, dúas escolas para os fillos dos mariñeiros.

Deste percorrido do ensino até a actualidade fálanos o autor deste traballo con toda clase de pormenores. Sei do seu tesón, agarimo e esforzo neste traballo que considera importante tanto por ser eumés, do que se sente orgulloso, como por ser un mestre entregado á súa profesión.

O autor afonda nas nosas raíces e quere sementar gratitude e agarimo nas mentes dos que non coñeceron a estes mestres e mestras e a súa traxectoria, pois eles son parte da nosa memoria histórica.

Non só fala das escolas oficiais e da súa evolución, senón tamén das pequenas escoliñas extraoficiais, tamén chamadas particulares, que ensinaron as primeiras letras, rudimentos do cálculo, labores de bordado e até catequese.

Todo isto fíxome lembrar a miña propia experiencia, primeiro na Grande Obra de Atocha en Pontedeume, onde comezo o meu periplo formativo e da que gardo moi bo recordo e gratitude. Alí puxeron os piares da que sería a miña profesión á que adiquei case corenta anos da miña vida. Máis tarde o Colexio Luís Vives no que fixen os estudos de Maxisterio. De ambos os dous centros, gardo gran agarimo. Non me podo esquecer de mestres, mestras e compañeiros.

O labor do autor deste traballo abrangue un gran traballo de investigación de todo tipo: entrevistas a mestres, familiares, alumnos, veciños e a calquera persoa que puidese asesoralo. Buscando ademais material fotográfico, contrastando datos, pescudando en arquivos, etc. Puxo grande interese adicando moitas horas a tan singular tarefa, polo que o resultado é un traballo suxerente, non só para os eumeses, senón para calquera que valore a educación e a cultura ca súa evolución cos distintos plans e medios. Agardo, con toda modestia, que aínda que non foi Violante quen me encargou un soneto, o apuro non foi menor para quen nunca participou nestas lides. Non sei se eu tamén conseguín saír co pé dereito.

Cristina Sarmiento Álvarez

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

A finais do século XIX e comezos do XX desenvólvese en España a chamada época da Restauración, producíndose unha serie de cambios na educación froito da crise interna que vive o país. Preténdese salvar a situación a través da educación. Para iso fórmanse as escolas normais, o ensino secundario e os plans de estudo das ensinanzas universitarias. A acelerada sucesión de distintos gobernos que se dá neste período supón un momento de inestabilidade na política xeral e educativa.

A restauración de Cánovas del Castillo coa volta á monarquía supuxo indubidabelmente un retroceso importante na consecución das liberdades propugnadas especialmente polos krausistas. A propia Constitución de 1876 respectou a libre creación de centros, pero volveu estar impregnado, o sistema educativo, da influencia da Igrexa, pola necesidade que tiña o propio Goberno de contar co seu apoio político.

A conclusión final da circular que entra en vigor era tallante e clara: se algún profesor “non recoñecese o réxime establecido ou explicase contra el, debe incoárselle expediente “sen dubidar”.

Esta situación, que daría orixe ao nacemento da Institución Libre de Ensino, non se resolvería até que en 1881 chegasen ao Goberno os liberais de Sagasta.

Defensor con decisión da liberdade de ciencia no Congreso foi o liberal ferrolán José Sagasta quen propugnou, con argumentos ben convincentes, a supresión do control da Igrexa no ensino estatal. O recoñecemento do carácter universal independente da ciencia ten lugar mediante a “Circular Albareda” que fai desaparecer os efectos perniciosos para a liberdade de ensino que establecera a do seu antecesor Orovio.

O 13 de setembro de 1923 prodúcese o golpe militar de Primo de Rivera que pon fin á Restauración.

A ditadura de Miguel Primo de Rivera, non obstante, non puido facer fronte aos graves problemas que España tiña formulados.

A formulación antiliberal que subxace en toda a política da ditadura tiña que concretarse nunha solución xa coñecida na nosa historia: a negación da liberdade de cátedra.

Durante este período, e sobre todo na súa etapa inicial, o control ideolóxico nos centros públicos e a carencia de liberdade dos profesores, son as notas predominantes, chegando mesmo a vixilancia e o control disciplinario á vida privada dos docentes, recollidas fundamentalmente na Real orde de 13 de outubro de 1925. Estas notas negativas complementáanse con outra máis, o trato preferente que se dá ao ensino impartido nos centros privados confesionais.

II REPÚBLICA

En 1931 proclámase a Segunda República e elabórase unha nova Constitución. Esta recoñece unha escola única, a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primario, a liber-

dade de cátedra e a laicidade do ensino. Igualmente, facilitáanse as condicións de acceso a todos os graos de ensino, suprímese a obrigatoriedade do ensino relixioso, permítase que nas escolas primarias se ensine na lingua materna (sempre distinta do castelán), refórmase a formación inicial dos docentes e régúlase a inspección de primeiro e segundo ensino.

A II República constitúe un auténtico fito na loita pola liberdade de pensamento e expresión dos docentes co recoñecemento, por primeira vez con carácter constitucional, da liberdade de cátedra e xa mesmo con este nome, e ademais con todas as consecuencias inherentes a esta nova situación, aínda que tivo unha existencia moi fugaz debido á curta vida do réxime republicano en España.

Na Constitución de 1931 hai que destacar algúns artigos como é o 49 (expedición de títulos oficiais) e, sobre todo, o 26, referido á creación de centros privados que era permitida, agás aos das ordes relixiosas cuxa existencia foi prohibida someténdose así ao laicismo máis radical no ensino a todos os niveis. O artigo 48 de dita Constitución dinos sen lugar a dúbidas que todas as competencias da educación son exclusivas do Estado, prestando este os servizos educativos desde a escola unificada. O ensino primario será gratuito e obrigatorio. Os mestres da escola oficial serán funcionarios públicos, habendo unha liberdade de cátedra recoñecida e garantida.

A República fará todo o posíbel para que todos os españois poidan ter acceso a todos os graos do ensino, segundo a súa actitude e vocación. Esta educación fará do traballo o seu eixo principal de existencia, baixo uns valores que fomenten a solidariedade humana.

Todo isto motivou serios enfrontamentos entre os sectores máis defensores do laicismo no ensino e outros, en sentido oposto, do ensino confesional.

Unha vez máis en España pasouse dun extremo do péndulo ao outro, sen encontrar ese equilibrio tan necesario de compensar ambos os dous dereitos.

Primeiro o Decreto do 12 de marzo de 1932, polo que se suprimiu a materia de Relixión dos centros docentes tanto universitarios como de ensino primario, e despois a promulgación da Lei de confesións e congregacións relixiosas do 2 de xuño de 1933, viñeron a botar máis leña ao lume provocando unha declaración colectiva do Episcopado español e a intervención do papa Pío XI mediante a encíclica “Dialectíssima nobis” na que se condenaba explicitamente a lei republicana.

Para a constitución do concepto “mestra rural” na Segunda República, nun sentido sociocultural do termo, será esencial o Decreto do 29 de maio de 1931 para a creación e uso do Padroado de Misións Pedagóxicas. Foron un instrumento excepcional da época, a través do cal se intentaba transmitir a cultura, divulgar coñecemento e consolidar ser cidadán ás xentes dos pobos e localidades rurais. Instituíu actividades como a dotación de bibliotecas ás escolas, organización de lecturas, conferencias, exposicións de arte, audicións de música e celebración de concertos.

Para os mestres e mestras existían reunións periódicas quincenais onde podían perfeccionar os seus coñecementos sobre determinadas materias escolares. Por outra parte, potenciáronse as excursións de interese artístico ou turístico cos alumnos e alumnas.

Nestes momentos, nos que se instaurou unha nova Constitución –9 de decembro de 1931–, estableceuse o concepto de “escola única” de carácter laico, gratuito e obrigatorio nas ensinanzas primarias, á que se engadiu o concepto de coeducación, e, por conseguinte, amplitude de posibilidades culturais, tanto para os homes coma para as mulleres.

Ademais, o analfabetismo era maioritario en gran parte de España. Os sucesivos ministros de Instrución Pública, que ocuparon o cargo no período republicano, centraron ás súas liñas de política de educación nas condicións e factores necesarios para o mellor desenvolvemento do ensino primario. Por outra parte, isto implicaba máis mestres, mellor preparados e capacitados. Exemplo desta necesidade é o Decreto do 23 de xuño de 1931 que establecía a creación de 7.000 prazas para mestres e mestras, e o posterior Curso de Selección Profesional, establecido por Decreto de 3 de xullo de 1931, que prescindía momentaneamente das probas de oposición para acceso á función pública docente.

Para o primeiro ensino supón un aumento de escolas, mellora da estruturación das Escolas Normais do Maxisterio e perfeccionamento das condicións laborais dos docentes.

Non contexto histórico, anteriormente descrito, alcanza grande importancia a “mestra rural”, que definiremos como “mestra titulada” que exerce a súa profesión docente en zonas rurais.

Estas zonas rurais conforman o medio educativo da “mestra rural”, medio cuxas características (falta de infraestrutura en escolas, ausencia case total de medidas de hixiene e saúde, negación dos pais cara aos cambios dos alumnos na vida escolar...) eran os principais obstáculos para a innovación e aplicación metodolóxicas, que as mestras querían poñer en marcha e practicar cos seus alumnos e alumnas. Ás dificultades materiais uníanse causas de absentismo escolar, consecuencia da man de obra infantil nas faenas agrícolas ou manufacturación de produtos para aumentar a cota pecuniaria das familias máis necesitadas. No caso das nenas a situación agravábase. Non se sentía como preciso que a muller obtivese maior instrución e formación que a relacionada coas tarefas do fogar. Deste xeito moitas das nenas non lograron continuidade nos seus estudos, polo que non obtiveron unha educación total. Convertíanse en analfabetas completas ou analfabetas funcionais.

No ano 1900 a taxa do analfabetismo era dun 60%. Na Segunda República só ou 53,7% das nenas estudaban primeiro ensino. Posteriormente, cara aos anos corenta, a taxa reduciuse á metade.

As mestras, facendo uso da súa imaxinación, realizaban adaptacións, de forma o máis oportuna posíbel, para que se acomodasen ao contexto e realidade dos seus alumnos e alumnas.

As “mestras rurais” foron mulleres novas, que estudaron nunha facultade de Maxisterio, obtíñan o seu título universitario e despois opositaban ou formábanse para obter o seu posto de traballo.

O intento de alfabetizar un pobo ignorante, rompendo por primeira vez o monopolio educativo, que estaba en mans da Igrexa foi unha das grandes proezas que trouxo a proclamación da II República.

A Constitución republicana de 1931 establece que os mestres, profesores e cate-dráticos do ensino oficial serán funcionarios e que se lexislará no sentido de facilitar aos españois economicamente necesitados o acceso a todos os graos de ensino, co fin de que non se achen condicionados máis que pola aptitude e a vocación.

Como ben retrata Josefina Aldecoa na súa obra *Historia dunha mestra*, “os mes-tres tiñan unha clara convición no ensino e a educación do pobo”.

A coeducación e o carácter activo e creador eran concibidos como principios pedagóxicos fundamentais. Os mestres e tamén as mestras ían ser considerados os funcio-narios máis importantes do Estado. Sobre eles recaía a tarefa fundamental de formar e educar a infancia. Tratábase dunha educación nacional, que se dirixía a toda a sociedade, pero non dunha educación uniforme, senón diferenciada segundo a individualidade do alumnado, seguindo as modernas teorías educativas baseadas na pedagogía activa, intuiti-va e integral, que estimulaban o desenvolvemento da personalidade de cada neno e de cada nena nas escolas mixtas.

O FRANQUISMO

Durante o período bélico non pode falarse de sistemas educativos en cada un dos bandos, posto que no republicano se seguía máis ou menos, o establecido mediante a aplicación da Constitución de 1931, e no franquista pode dicirse que case houbo unha “impase” debida especialmente á carencia de profesorado, xa que o número de docentes diminuíu considerabelmente polas depuracións –no máis amplo sentido da palabra– efectuadas, pola suspensión de oposicións aos corpos docentes (houbo mestres que debido ao estalido da guerra quedaron sen rematar as súas oposicións e non conseguiron ingresar até 1960; foron os famosos “cursillistas do 36”). Iso fixo que o ensino volve-se caer, aínda que fose sen recoñecemento oficial, na maioría dos casos, en institucións relixiosas ou atendidas por membros de Falanxe ou da Sección Feminina. É de destacar neste sentido a Lei de 20 de setembro de 1938 de instrución pública, reforma do segundo ensino.

Rematada a contenda, os dirixentes do franquismo decatáronse, nos principios fundamentais do Réxime, de que a educación constituía o mellor método para adoutrinar a xuventude e por iso establecéronse as disposicións necesarias para incluír en todos os planos de estudo a Relixión Católica e a Formación do Espírito Nacional, ademais de contar con outras institucións formativas complementarias como a Fronte de Xuventudes.

Por iso, a Educación Primaria tiña un carácter confesional, patriótico, social, in-telectual, físico e profesional: buscando con fincapé a unificación lingüística de todo o Estado, dado que os nacionalismos cataláns e vascos negaran a nación durante a Segunda República, declarando ademais a educación primaria obrigatoria e gratuíta con sepa-ración de sexos.

O ensino primario comprendía dende os 6 aos 12 anos e impartíase en diversos tipos de escolas nacionais, da Igrexa, de padroado e privadas. O currículo estaba centra-

lizado e organizado de forma cíclica, agrupando os coñecementos en tres tipos: instrumentais, formativos e complementarios. Esta lei establece os dereitos e deberes dos mestres, determina a súa formación e o sistema de ingreso mediante oposición no corpo do Maxisterio Nacional Primario.

Finalizada a Guerra Civil, Franco e os seus seguidores comezaron unha depuración de profesores. Dende o triunfo do franquismo, as cátedras e postos docentes son ocupados sistematicamente por membros do Opus Dei e falanxistas. Miles de mestres víronse forzados ao exilio, outros moitos foron afastados da docencia e outros foron fusilados.

Os mestres republicanos foron os funcionarios máis represaliados na Guerra Civil e na ditadura franquista. E, cualitativamente, o sector que sufriu o maior estrago.

Considerábaselles responsábeis de ter inoculado na sociedade e nas mentes xuvenís o virus republicano e se non se remataba de raíz con aqueles mestres de espírito republicano, ao novo réxime iríaselle das mans a política nacional catolicista que pretendía imponer.

Todo o que se avanzara durante o período da II República en materia de liberdade de cátedra caeu coa chegada da Guerra Civil.

En 1977, o goberno da UCD decretou amnistía para os represaliados. Era tarde para os mestres; anciáns moitos, mortos a maioría.

LEI DE ORDENACIÓN DO ENSINO MEDIO DE 1953

É a lei que homologa á anterior, para o ensino secundario ou medio e tamén reformada en 1967. Era unha lei confesional e ideolóxica. Ás ensinanzas medias accedíase mediante unha proba de ingreso. A ordenación establecía bacharelatos de plan xeral (con bacharelato elemental de 4 anos de duración e unha reválida para acceder ao bacharelato superior de dous cursos máis, ao termo dos cales había outra reválida); e de plan especial (laboral, con 5 cursos e outras dúas reválidas); ademais, un curso de preparación para a Universidade.

No ámbito universitario ten importancia a promulgación da Lei do 29 de xuño de 1943, de ordenación universitaria, mentres que para os ámbitos inferiores, dous anos máis tarde, entra en vigor a Lei do 17 de xullo de 1945, nova Lei de educación primaria, que afecta fundamentalmente os mestres, aos que lles confire numerosos deberes, algúns dereitos e, en absoluto, o mesmo que no sector universitario, liberdade de expresión e, moito menos, de cátedra. Mesmo para poder desenvolver o labor docente, era preciso contar cos denominados certificados de boa conduta (de recordo decimonónico) e os de adhesión ao Réxime.

Non obstante a xa tradicional pugna entre Igrexa e laicismo seguiu existindo, provindo por unha banda do Foro dos Españóis (dentro do dereito á educación permitía recibila en centros públicos ou privados), e pola outra do novo Concordato coa Santa Sé de 1953, aínda que nunca aflorase claramente, entre sectores de Falanxe, uns

“joseantonianos”, de carácter laico ou, polo menos neutral relixiosamente falando, e outro de inspiración clerical que tivo unha enorme influencia –especialmente coa presenza do Opus Dei– cando decaeu o falanxismo oficial e entraron no goberno os tecnócratas, a finais dos anos 50. Esta presenza facilitou, aínda que pareza paradóxico, que pouco a pouco empezasen a aflorar algunhas liberdades ou, polo menos tolerancias, en materia de ensino, especialmente no sector universitario, mentres que a maior rigorosidade existía nos niveis de educación primaria e secundaria.

Esta nova visión da sociedade española xurdida nos anos do desenvolvemento económico trouxo, en materia de educación, a promulgación en 1970 da Lei xeral de educación, tamén denominada “Lei Villar Palasí” polo ministro que a implantou. Foi unha lei importante en materia organizativa dos estudos básicos e estivo en vigor, resultando amplamente efectiva, durante o período final do franquismo e a etapa da transición política, derivando dela o máis importante documento en materia educativa, como foi posteriormente a LODE de 1985, xa que permitiu a súa adecuación á nova situación constitucional.

LEI XERAL DE EDUCACIÓN DE 1970

A necesidade de cambio nos anos 70 era patente en España no nivel social, no político e no educativo. Era necesaria unha lei que abranguese a totalidade do sistema educativo nacional. Pretendíase dotar o país dun sistema educativo máis xusto, máis eficaz e máis en consonancia coas necesidades dos españois. Os criterios básicos para esta lei foron a unidade, abrangendo os distintos niveis educativos, a interrelación entre eles e a flexibilidade.

A estrutura do sistema educativo quedou establecida como segue: educación maternal, de dous a catro anos. Era voluntaria e impartíase fundamentalmente en centros privados e gardarías.

Educación preescolar, de 4 a 6 anos, era voluntaria e impartíase en centros públicos e privados por profesores especialistas en preescolar. O currículo limitábase aos aspectos madurativos e á preparación para as materias instrumentais: prelectura, preescritura e precálculo.

Educación xeral básica (EXB), de carácter obrigatorio e gratuíto que abrangue dos 6 aos 14 anos de idade. Os oito cursos obrigatorios estaban divididos en dúas etapas (primeira etapa os cinco primeiros cursos e segunda etapa, os tres restantes) e tres ciclos:

Ciclo inicial, de 6 a 8 anos de idade, comprendendo primeiro e segundo cursos.

Ciclo medio, de 8 a 11 anos abranguíña os cursos terceiro, cuarto e quinto de EXB.

Ciclo superior, de 12 a 14 anos; correspondíase cos cursos sexto, sétimo e oitavo de EXB.

O alumnado podía obter un destes dous títulos: Graduado Escolar, cando se superaban con éxito os obxectivos dos oito cursos de EXB. Permitía ao alumnado

continuar estudos de bacharelato ou de formación profesional. Certificado de Escolaridade, que acreditaba ter cursado os oito anos de escolaridade pero non informaba do seu aproveitamento. Só daba acceso á Formación Profesional ou ao abandono do sistema educativo.

A estrutura interna das materias estableceuse nas Novas Orientacións Pedagóxicas (1970). O profesorado nesta lei abrangueu os antigos mestres de primaria homologados cos procedentes da reforma que por primeira vez os incluía na Universidade con rango de diplomados universitarios e títulos de profesores de educación xeral básica.

Bacharelato unificado e polivalente (BUP). Constaba de tres cursos, dos 15 aos 18 anos, con materias comúns en primeiro curso e unha moderada diversificación en función da especialidade (Letras, Ciencias, e Mixtos de ambos os dous). Ao seu termo, se se superaban con éxito as ensinanzas, obtíñase o título de bacharelato. Para acceder á Universidade era preciso facer o Curso de Orientación Universitaria (COU), que naceu coa pretensión de orientar o alumno na elección de carreira e rematou sendo un cuarto curso de bacharelato, destinado, se acaso, a superar a proba de Selectividade.

Formación Profesional destinada aos alumnos que non obtiveran o Graduado Escolar ou ben aos que lles interesase unha cualificación profesional para o mundo do traballo. Tiña dous niveis: formación profesional de primeiro grao, de dous anos de duración, e a cuxo termo se obtiña o título de Técnico Auxiliar, se se superan os estudos ou o Certificado de Escolaridade, se non se superan; e formación profesional de segundo grao, de tres cursos de duración, que permitía obter o título de Técnico Especialista. A formación profesional cursábase en institutos de Formación Profesional.

A educación especial vese fortemente potenciada con esta lei ao igual que a Educación de Adultos e a Educación a Distancia coa creación do CENEBA, o INBA e a UNED

A educación superior impártese nas universidades ás que se accede despois de cursar o COU ou ben a FP 2.

O modelo de ensino seguido nesta lei foi tecnocrático, de liña condutista seguindo, en termos xerais, unha idea da aprendizaxe de tipo proceso-produto. O modelo de profesor será consecuentemente técnico e competente que deseñe bos programas con obxectivos claros e medibles.

A Lei xeral de educación supuxo un forte impulso á educación española ao reforzar e unificar o sistema educativo, ao introducir innovacións curriculares, organizativas e tecnolóxicas. Entre as medidas máis progresistas e avanzadas da LGE destacamos:

A Lei de Moyano impulsada en 1857 polo Goberno moderado. Incorporou boa parte do proxecto de Lei de instrución pública do 9 de decembro de 1855, elaborado durante o Bienio Progresista polo ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez. Foi aprobada grazas á iniciativa lexislativa promovida por Claudio Moyano. Entre as súas intencións tiña as de delimitar a forte influencia da Igrexa española na educación, legislar a educación de carácter privado nas etapas de primeiro e segundo ensino, e implantar unha

metodoloxía máis científica no segundo ensino. Os presupostos desta lei mantivéronse durante case un século pero os avances profundos foron lentos ou inexistentes debido á inestabilidade política nas décadas vindeiras.

Despois da Lei Moyano, é agora a primeira vez que en España se promulga unha lei que regula todo o sistema educativo, dende a educación preescolar até a Universitaria.

Creación dun madeiro común, a EXB, de 8 anos de duración.

Introdución da FP no sistema educativo ordinario e a súa conexión coa Universidade.

Dignificou e elevou a carreira de Maxisterio ao rango universitario.

Estabeleceu un sistema de bolsas para lograr a igualdade de oportunidades entre os estudantes. Institucionalizou a orientación escolar, persoal e profesional.

Conseguiu, por primeira vez, a plena escolarización dos españois nos niveis obrigatorios evitando a prematura selección.

Recomenda métodos activos, individuais, orixinais e creativos. Introduce o concepto de avaliación continua.

LEI ORGÁNICA DO DEREITO Á EDUCACIÓN (LODE) DE 1985

Coñecida polas súas siglas LODE, non é unha lei que afecta á estrutura do sistema educativo, senón que regula a dualidade de centros docentes, a participación no ensino da comunidade educativa, o dereito á educación e determina a dirección democrática, fronte á tecnocrática anterior. O seu desenvolvemento máis concreto nos temas citados consta no RD 2376/1985. Este decreto foi modificado parcialmente polos regulamentos orgánicos de escolas de educación infantil, de colexios de educación primaria e de institutos de secundaria e pola Orde de 29 de xuño de 1994 pola que se aproban as instrucións que regulan a organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. Foi reformada en case a súa totalidade pola Lei Orgánica de 9/1995 de 20 de novembro (LOPEG) da avaliación, a participación e o goberno de centros docentes.

OUTRAS LEIS RELACIONADAS COA EDUCACIÓN NO S. XX

A Lei orgánica xeral do sistema educativo (LOXSE), de 3 de outubro de 1990 (publicada no BOE do 4 de outubro) foi unha lei educativa española, promulgada polo goberno do PSOE e substituíu á Lei xeral de educación de 1970, vixente desde a ditadura de Franco.

O punto de partida da lei é o artigo 27 da Constitución Española de 1978: “Todos teñen o dereito á Educación”. Recoñécese a liberdade de ensino.

Terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais.

Os poderes públicos garanten o dereito que asiste os pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias convicións.

O ensino básico é obrigatorio e gratuíto.

Os poderes públicos garanten o dereito de todos á educación, mediante unha programación xeral do ensino, con participación efectiva de todos os sectores afectados e a creación de centros docentes. Os profesores, os pais e, no seu caso, os alumnos intervirán no control e xestión de todos os centros sostidos pola Administración con fondos públicos, nos termos que a lei estableza.

Recoñécese a autonomía das universidades nos termos que a lei estableza.

Díxose que a LOXSE supuxo a posta en marcha dun sistema educativo baseado nos principios constitucionais e iniciou unha xestión democrática dos centros. e que a lei foi a primeira que estableceu un sistema descentralizado de ensino en España ao permitir que as Comunidades Autónomas non só xestionasen os centros educativos, senón que puideran redactar unha porcentaxe moi importante dos contidos curriculares.

Optouse por potenciar un sistema de ensino construtivista co que se denominaba un modelo de currículo aberto e flexible con diferentes niveis de concreción.

Outros aspectos importantes foron:

A importancia que se lle deu aos consellos escolares dos centros.

Introduciu a promoción automática en determinadas circunstancias.

Regulou a educación especial para alumnado con necesidades educativas especiais, e a educación de adultos.

Desenvolveu a calidade do ensino establecendo unha formación permanente do profesorado. Fomentouse a compensación de desigualdades na educación nos centros de especial dificultade polo seu ámbito sociocultural ou reduciuse a ratio escolar.

Estrutura: Dentro do que se denominaba o “Régime Xeral” as ensinanzas conformábanse en diferentes etapas: educación infantil. Gratuíta aínda que non obligatoria. Comprendía as idades de entre cero e seis anos, en dous ciclos educativos e con carácter tanto asistencial coma educativo.

Educación primaria obligatoria. Para alumnado entre os seis e os doce anos, dividida en tres ciclos: inicial (1º e 2º de primaria), medio (3º e 4º de primaria) e superior (5º e 6º de primaria).

Educación secundaria obligatoria. Para alumnado de entre doce e dezaseis anos e estruturada en dous ciclos ofrecendo como novidade ante leis anteriores a instauración do ensino obrigatorio até esa idade. Ao seu termo obtíñase o título de Graduado.

Unha vez rematado este percorrido, encontrábase o Bacharelato en dous anos e creáronse modalidades. Cada unha delas capacitaba para cursar diferentes estudos universitarios, unha vez superada a proba de acceso á Universidade, máis coñecida como selectividade. Podendo optarse tamén pola formación profesional específica. Como outra novidade da lei cabe sinalar a definitiva incorporación das ensinanzas artísticas no sistema xeral.

3. SER MESTRES NOS COMENZOS DO S.XX

Os mestres iniciaran un proceso de construción dun corpo profesional homologábele a outros funcionarios do Estado. En 1902 o Estado asume o pagamento dos seus salarios, encargándose da súa formación e selección, polo que os mestres se independizan dos concellos en cuestión de soldo. En 1911 créase a Dirección Xeral de Ensino Primario. A figura do mestre era a máis pobre das denominadas “forzas vivas” dunha localidade, formadas polo crego, o boticario ou o médico. O traballo de mestre estaba mal retribuído e pouco considerado socialmente roldando as 1.000 pesetas anuais o seu soldo, inferior mesmo ao soldo dun peón de albanel. Por esa razón era coñecida unha frase que se oía moito por aqueles anos: “pasar máis fame que un mestre de escola”.

No mundo rural, non obstante, o mestre era recompensado polo seu esforzo e adicación ao ensino ao través do agradecemento dos pais dos seus alumnos que, no que podían, ofrecíanlles produtos das súas hortas e granxas. Os alumnos nunca cuestionaban as explicacións ou decisións do seu mestre, teméndoo á vez que o veneraban. O “poder” que exercía o mestre era tal que, mesmo fóra da aula durante o recreo ou á entrada e saída da escola, lle correspondía vixiar a conduta dos seus alumnos.

Unicamente a súa presenza e a súa forma de actuar abundaban para impoñer disciplina e orde entre os seus alumnos, apoiados polos pais en todo momento que non dubidaban en poñerse da súa parte mesmo cando se excedía nos seus castigos, xa que consideraban que todo era polo ben dos seus fillos. As mulleres que estudaron a carreira do Maxisterio, as nosas queridas mestras son unha figura esencial na evolución e desenvolvemento da historia da educación española. A súa elección, ou destino docente, estivo ligado a pequenas poboacións ou localidades rurais nas que medramos. Foron elas as primeiras en darnos a coñecer a importancia das primeiras letras do alfabeto e os bos usos do sistema alxébrico. Sobre todo, as “mestras rurais” foron un elemento de transformación no pequeno mundo do alumno e o seu ambiente.

Historicamente, neste contexto, as nais foron o primeiro factor de formación humana dos fillos, sendo as mestras o complemento da educación destes; aínda que ás veces se converten na presenza total de figura materna para o alumno ou alumna.

A VIDA NAS AULAS

O ensino primario abranguía os nenos entre os 9 e os 12 anos de idade, dividíndose, a partir da reforma escolar de 1901, nos graos de elemental, medio e superior. Os principios educativos polos que se rexían dentro da aula e que o mestre se encargaba de aplicar eran autoridade e respecto.

Os castigos estaban á orde do día e algúns mesmo podían chegar a ser humillantes e crueis para os alumnos. De entre as sancións que se impoñían ao alumno castigado, a que máis se aplicaba consistía en colocalo de xeonllos, nun recuncho, de cara á parede con

pesados libros nas mans e orellas de burro. Outras veces facíasilles copiar cincocentas ou mil veces unha frase ao estilo de: “non falarei na clase ou non contestarei ao meu mestre”.

A principios do século XX, todos os días do curso escolar eran lectivos tanto mañás como tardes incluídos os domingos. A xornada escolar duraba seis horas nas que os alumnos debían permanecer quietos nos seus pupitres atentos ao mestre e obedecéndoo en todo momento. Un día á semana, pola tarde, as festas sinaladas e un breve período de vacacións durante o verán eran os únicos días libres dos que se gozaba sen asistir á escola.

En 1904, baixo petición da Igrexa, constituíuse o domingo como non lectivo pois así podíanse atender as obrigas relixiosas.

De todos os xeitos cada escola podía ter un horario distinto xa que, a devandita organización, dependía exclusivamente do mestre ou do director.

O mestre era quen decidía o horario de entrada e saída da escola e o tempo a empregar en cada materia, polo que os horarios variaban segundo se tratara dunha escola pública, privada, dunha orde relixiosa ou de nenos ou nenas.

Durante o transcurso das clases, o mestre expoñía os contidos da materia e ao final os alumnos podían participar e facer preguntas, todo baixo unhas regras estritas de conduta.

As clases remataban ás doce da mañá, hora na que os alumnos volvían ás súas casas para xantar, regresando á escola ás dúas da tarde. Nalgunhas escolas privadas había alumnos que permanecían en clase até as sete da tarde, facendo os deberes antes de volver ás súas casas. Este “tempo extra” era coñecido como permanencias e os pais debían pagalas á parte.

OS CAMBIOS EDUCATIVOS DA REPÚBLICA

Tras a proclamación da República promúlgase unha nova Constitución na que España se declara como estado laico. Rodolfo Llopis, director xeral de primeiro ensino, envía unha circular a todos os centros na que se decreta a supresión da materia de Relixión e de calquera signo relixioso.

O crucifixo é retirado das aulas provocando unha forte reacción entre os católicos. No programa educativo da República impúxose a concepción da aula como un espazo cambiante e aberto ao exterior. Os alumnos adaptáronse aos modelos da Escola Moderna de F. Ferrer Guardia e da Escola Activa asumidos polo goberno.

A ESCOLA EN ESPAÑA DURANTE A DICTADURA DE FRANCO

En 1939 un continxente moi numeroso de intelectuais: escritores, artistas, mestres e republicanos de todas as tendencias, víronse obrigados a abandonar España. A maior parte deles cruzaron a fronteira francesa para nunca máis volver.

O adoutramento ideolóxico da sociedade foi unha das principais consecuencias que provocou a vitoria do franquismo. Introducir os novos valores morais foi unha das

tarefas das que se encargou o Ministerio de Educación Nacional e o Goberno, sendo a Lei de reforma do segundo ensino de 1938 a primeira das leis a aplicar.

O principal obxectivo da política educativa dos primeiros anos do franquismo foi o desmantelamento de todo o que recordara a República. Desta forma, caen no esquecemento aquelas persoas ou cousas que destacaron durante este período: políticos, escritores, mestres, os libros, as bibliotecas, as festas; e celebracións republicanas foron substituídas por outras como: o Día do Caudillo, do Valor, da Hispanidade, da Fe, da Dor, de José Antonio ou o Día do Estudante Caído.

Reestabélcese o símbolo da fe católica en todas as escolas polo que o crucifixo, retirado durante a República, volve ocupar o seu sitio preferente nas aulas engadándose os retratos de José Antonio Primo de Rivera e do Xefe do Estado, o xeneral Franco.

Durante o período de 1939-1951 apenas se crean escolas públicas.

A Lei de ensino primario do 17 de xullo 1945 está baseada na primacía da relixión sobre calquera outro compoñente e sobre a necesidade de introducir nas mentes e nos corazóns dos nenos as excelencias da Patria. Desta combinación de principios nace a escola do nacional-catolicismo.

O PERFIL DO MESTRE

Todos aqueles mestres que exercían durante a República e defendían as súas ideas, foron apartados da docencia polo franquismo baixo a acusación de “desafectos ao réxime”.

Unha vez rematado o período republicano, xunto á Igrexa, a escola foi o instrumento de adoutramento que se servía de cantos, rezos, símbolos, celebracións e doutros rituais escolares que tiñan como obxectivo, ademais de evidenciar a estética e o discurso do franquismo, a humillación e o sometemento das posíbeis voces e conciencias discordantes.

Para exercer como mestre durante estes anos, non era necesario contar cun maxisterio ben formado, abundaba cun maxisterio obediente e temeroso que adicase a maior parte da súa enerxía e do seu traballo a lexitimar o “Novo Estado”.

4. PUNTO DE PARTIDA

Buscando un punto de partida coa intención de dar unha visión ilustre do campo da escola eumesa, comezo a ruta co obxectivo de dar a coñecer cal era a traza escolar e os nomes máis sobresaíntes desde comezos do século XX.

Considero estes tres personaxes, que lembro deseguido, nados entre os séculos XIX e XX, puntais elementais sobre os que se desenvolveron o feito educativo no noso pobo. Estas tres figuras ilustres son:

DON FRUTOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Nace en Pontedeume o 3 de xuño de 1894 e falece o 14 de agosto de 1966. Contaba co título de mestre de Primeira Ensinanza que fora expedido con data 23 de agosto de 1926. Ademais era contador mercantil. Con data 31 de xullo de 1928, participara no curso de aptitude de mestres para a Ensinanza de Orientación Marítima. Sacara a oposición, sendo o número 3 da lista xeral de España.

O seu camiño como mestre comeza, por oposición, na Escola Nacional mixta de Vigo-Pol (Lugo) o 12 de setembro de 1927. A partir de aí, como recolle a súa folla de servizo, virían a Escola Nacional do Pósito de Pescadores de Pontedeume (1928-1934), a Escola Nacional de turno de Orientación Marítima de Juan Castro Mosquera (A Coruña) e, no curso 1959-60, comeza a súa andaina no Grupo Escolar Concepción Arenal (A Coruña). Aquí estará até a súa xubilación.

D. Frutos dá un xiro radical á forma de traballar cos seus alumnos, facendo da súa escola unha ampliación do fogar co seu estilo persoal. Para subir o nivel cultural dos seus rapaces, practican o cooperativismo: idiomas, teatro, música, contabilidade...

D. Frutos era bo coñecedor dos métodos pedagóxicos avanzados das correntes renovadoras da Institución Libre de Enseñanza. Este feito debeu facelo sospeitoso aos ollos dalgúns cando triunfa o golpe de Estado.

Organiza a súa escola como se fora unha familia onde todos participan se fan responsábeis dos éxitos e dos fracasos.

Os seus alumnos aprenden de todo, incluso palabras e expresións en francés e en inglés para defendérense.

Da fonda vinculación de D. Frutos coas familias dos seus alumnos é boa mostra o funcionamento, na escola, dun roupeiriño que tiña como finalidade a de recoller doazóns de roupa para os nenos das familias de mariñeiros especialmente desfavorecidas. Segundo conta a súa filla Dña. M^a Cristina Fernández, o seu pai, acotío, achegaba cartos do seu peto para axudar a esas familias que tan mal o pasaban. Este feito foi a causa da sanción imposta a D. Frutos, como mestre, por parte das autoridades franquistas.

Os seus alumnos, ao remataren as clases, cantaban o Himno de Riego.

D. Frutos é peza fundamental na subsistencia da Escola de Orientación Marítima e do Pósito de Pescadores de Pontedeume, despois dunha época de fonda crise da institución.

En 1930 foi elixido delegado da Federación de Pósitos de Galicia Norte para representar, en Madrid, os pescadores na Asemblea Nacional.



Clases de ximnasia, ao fondo o piñeiral de Cabanas



Roupeiriño da escola de D. Frutos

Na súa escola funcionan, asemade, talleres de encadernación e carpintaría. Forma unha rondalla de instrumentos de pulso e púa composta por 25 nenos que actúa en festivais a beneficio das institucións circunescolares percorrendo durante 1931 e 1932 os principais pobos e cidades das provincias da Coruña e Lugo.

No eido coral, organiza un coro de 70 voces infantís.

D. Frutos crea, en Pontedeume, a Mutualidade Escolar Alfredo Saralegui. Neste eido, no 1934, foi nomeado pola Caja Regional de Previsión, localizada en Santiago, para asistir cunha bolsa de viaxe á Asemblea Nacional de Mutualidades Escolares, na que os seus alumnos presentan excelentes traballos que son unanimemente louvados pola prensa madrileña da época.

D. Frutos é capaz de sacar adiante a primeira homenaxe á vellez do mariño cando aínda non existían os Seguros Sociais, nin as Mutualidades de Accidentes de mar e traballo, nin os Montepíos.

Paco Allegue define a figura de D. Frutos facéndose dono dunha frase de Manolo Sierto que facía referencia ao mestre como: “O mellor mestre do mundo”.



A Biblioteca Popular

Coa axuda do Concello, saca adiante unha Biblioteca Popular, a Biblioteca Luís Dadín Tenreiro. Forma tamén un grupo teatral e leva a cabo a publicación dun xornal: *Floración*. Ademais, D. Frutos pertencía á Asociación teatral *Euterpe*.

No xornal *Floración*, colaboran os alumnos da escola e intercambian a publicación con ou-

tros colexios parecidos de España e incluso do estranxeiro.

Na súa escola, nunca faltaba un prato de caldo ou unhas sardiñas para alguén necesitado que aparecera pola porta. A cociña da dita escola estaba ben coidada pola cociñeira Dña. Bernardina Piñeiro.



Comedor da escola

FLORACIÓN

PUBLICACIÓN QUINCENAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE ORIENTACIÓN MARITIMA DE PUERTO REAL (CUBA)

AÑO I NÚM. 2

1 DE MAYO DE 1932

De las Cantinas Escolares

Personas entusiastas de los problemas culturales de nuestro pueblo... han acordado a nosotros para... el artículo titulado "PRO CANTINAS ESCOLARES", publicado en el primer número de "FLORACIÓN".

...decimos tales muestras de... que nos animan a proseguir con mayor interés nuestra campaña en beneficio de la infancia desahogada.

En relación con este asunto nos han visitado también algunos padres de niños pobres para preguntarnos si sus hijos tienen derecho a disfrutar del "desayuno escolar" que facilita el Maestro de la "Cátedra".

Nuestra contestación ha sido, naturalmente, afirmativa, puesto que los recursos con que sostiene este "desayuno" proceden, como sabemos todos, y así lo ha declarado en la Prensa el citado Maestro de la recuadros en la última "Fiesta de la Flor" celebrada en este pueblo.

En, pues, dinero reunido para los niños pobres de todas las escuelas de la villa, y no exclusivamente para los de una determinada.

X

España tiene en sus muros en varias encinas de riquesa; pero España ha verla siempre sus espaldas al mar: le ha mirado siempre con desprecio.

Toda la vida del mundo cívico asombra al mar.

"Floración" y el público

Lo mismo de este pueblo que de varios lugares de España, llegan a nosotros felicitaciones y alientos por la aparición de este periódico. Agradecemos estas muestras de simpatía que nos estimulan a seguir laborando por los fines que nos hemos propuesto en nuestro editorial del primer número; mas con... ello confortador y activo... poderío no basta para que "FLORACIÓN" continúe dando el portavoz de las ansias culturales de este pueblo. Es preciso, urgente y necesario, la ayuda económica. Cubrir el importe de la modesta tirada, con anuncios, donativos y suscripciones, he ahí nuestras aspiraciones en el aspecto económico. Compendiéndolas así, una importante masa comercial de la lo-

calidad se ha suscripto con una cuota de cinco pesetas mensuales. También un culto joven, que, lo mismo que la citada casa, ha demostrado en diversas ocasiones su amor y entusiasmo por nuestras instituciones escolares, nos ha enviado diez pesetas con destino a nuestra Biblioteca, solemnizando así la "zambra del libro" recientemente celebrada.

Ayudax de esta clase son las que necesita "FLORACIÓN". A quienes nos las proporcionan los felicitamos desde estas columnas nuestro profundo y sincero agradecimiento.

A nuestros intrépidos marinos debe la humanidad el descubrimiento de más de la mitad del Globo.

Jugando a las intervius

Son las doce de la mañana. Los niños de la escuela, digo, mis amigos condiscípulos, comienzan a salir, al mismo tiempo que entran otros para el ensayo de la rondalla. En las oficinas del Puesto Infantil voy al Presidente, Manuel Vilafra, y me dirijo a él, preguntándole:

—¿Qué hacen?

—Examinando estos libros de Contabilidad —me responde él, cerrando el de Caja, que tiene sobre los rodillos.

—Te voy hacer unas preguntas, si no tienes prisa.

—¿Hacen las que quieras.

—¿Qué acuerdos habéis llevado a cabo desde que dejó la escuela?

—Hemos llevado varios; pero ahora no recuerdo todos. Si tienes mucho interés en saberlo, miraré el libro de Actas.

—¿Sí, tengo mucho interés; aunque me falte de la escuela, me gusta saber qué hay de nuevo, en esta simpática sociedad, que tantos beneficios nos proporciona, y además no sólo quiero saberlo yo, sino que lo quiero decir a los lectores de nuestro periódico.

—Te complaceré —me dice, dándome una mano en un bolsillo que reвуe una que otra cosa, sacando una llave pequeña, con la que abre un cajón, del que saca un libro.

—Pues bien; te diré: los más importantes son, naturalmente, puesto que hay otros que no lo son tanto. El te parece, tú mismo los puedes leer.

—¿Sí, prefiero leerlos yo.

Me entrega el libro abierto, que yo leo. En este veo que no hay un

solo borrón ni una sola mancha. Entre los varios sucesos que me parecen de mayor importancia hay uno, el cual copio literalmente:

«A continuación, el profesor da cuenta de unos donativos de libros recibidos de varios lugares de España, entre ellos de Barcelona, del niño Juan Campa; de Tarragona, de una pensadora; de Calix, de un jefe de Correo; y de Melilla, de una maestra nacional y sus alumnas. Se acordó darles a todos ellos un expreso voto de gracias.

Le pregunto:

—¿Y siguen mandando libros estos amigos de la cultura?

—Sí, todos ellos —me responde—, principalmente Juan Campa, que, semanalmente manda paquetes de revistas, sellos, estampas, cada vez con más interés.

Yo me quedo admirado de la constancia con que estas personas apoyan esta obra de cultura. Inaguráramos si no alabásemos y agradeceríamos la obra de estas almas caritativas.

—Otra pregunta: ¿qué cantidad se habrá enviado a la Caja Registral Cultural, desde la fundación de la mutualidad, o sea en marzo de 1930, hasta la fecha?

—Aproximadamente, cerca de 500 pesetas, aunque podría ser mayor esta cantidad, pues muchos padres de los niños que asisten a la escuela no inscriben a sus hijos en la mutualidad, porque no saben los beneficios que proporciona dicha inscripción, creyendo también que eso es, como suele decirse, un "engañar bobos y quitar dinero".

—Ya sé que, por desgracia, es así; pero, dejemos esto, y continuemos nuestra intervius. ¿Hay alguna veñida en proyecto?

—Sí, varias; pero como andamos confeccionando una decoración...

—¡Vamos, niños, a ensayar algo! —dice don Frutos, dando una palmada.

Se oye el afinar de guitarras, bandurrias, laúdes, mandolinas, preparándose para interpretar el "Largo", de Handel.

Y termino por suspender nuestra entrevista. Por ella puede verse que el Puesto Infantil marcha adelante, alando infinidad de cosas.

X

Elas Culo Barro (13 años).
Ex alumno de la Nacional del Pto. Real.


El "vuelo, vici", del más dulce de los sucesos, en infinidad de "otras cosas" del más dulce de los sucesos.

Do matrimonio de D. Frutos con Dña. Olimpia Piñeiro, naceron: M^a Cristina, Olimpia, Consuelo, Frutos e Andrés Luís.

D. Frutos permanece en Pontedeume até o 1934 xa que como lle comentaba o seu irmán, o artista Gesito, a un dos seus discípulos avantaxados, Abelardo Miguel, tiñao que sacar de Pontedeume porque, do contrario, acabaría fusilado. Esta afirmación tamén é compartida polo seu neto Antón Prego.

Xa na Coruña, con data 11 de maio de 1940, a D. Frutos ábrese-lle un expediente de depuración. Parecía que o seu ensino non era ben visto por algunha xente ou que a súa persoa estorbaba.

Na súa estadía na Coruña, D. Frutos segue desempeñando as súas tarefas educativas con iniciativas altamente respectadas no ámbito docente e moi admiradas e atrainentes para os seus rapaces.



Copia orixinal do expediente de depuración a D. Fruto

Aunque Riego murió fusilado
no murió como infame traidor
que murió con la espada en la mano
¡defendiendo la Constitución!
¡Venid muchachos, venid!
sed espejitos de inmensa virtud!
Sabréis luchar y en la lid
estudio y trabajo será nuestra luz
Ayer aunque somos niños,
vivíamos con gran fe,
Seremos vuestros
modelo de honradez.

Letra del himno que se
cantaba al terminar la clase.
Escuela de D. Frutos, años 1931-2-3...

Letra do Himno de Riego



Rondalla da escola



Alumnos no patio do pazo dos Andrade

RAMÓN FERNÁNDEZ BARRAL

Nace na vila de Pontedeume o día 7 de marzo de 1899, tomando os primeiros contactos co ensino na escola do escritor e pedagogo eumés, D. Antonio Couceiro Freijomil.

Persoa con grande vocación pola educación, ingresa aos 14 anos na escola de Maxisterio de Santiago.

Remata a súa carreira aos 18 anos e aos 21 ingresa, por oposición, no Maxisterio Nacional, tendo a súa primeira escola en Chavín (Viveiro). Aos tres anos de permanencia nesta escola, pide o traslado para A Torre-Campolongo e, ao pouco tempo, despois de casar, pasa a rexentar unha sección do Grupo Escolar Agustín Tenreiro da vila onde tamén vivía.

Foi un mestre adiantado na ensinanza de todas as materias, en especial, na Lingua e no que se coñecía co nome de Ciencias Sociais.

Ramón, de mozo, pertencera aos Scouts, formación xuvenil de orixe inglesa.



Ramón con de escolares no "Agustín Tenreiro"



Foto familiar

Ben de pequeno, Celestino Sardiña (nacido o 20 de novembro de 1933) que é sobriño de D. Ramón pero que gusta de chamarlle “o meu padriño”, conta como subían co seu pai e coa súa nai até a escola da Torre onde D. Ramón era mestre. De camiño, o pai de Celestino, vendo que os seus fillos non daban subido a empinada costa do Barro, tiráballes un peso de prata para que corran tras del coa promesa de que sería para o que o collera pero a vida estaba moi cara e a promesa nunca se cumpría.

A nai de D. Ramón vivía con el e coa súa muller, Josefa Fernández Lourido, “Pepita”, orixinaria de Doroña, e os seus tres fillos: Julio, Josefina e Ramón.

As persoas que coñeceron a D. Ramón falan del como unha persoa moi dialogante e familiar, vinculado, politicamente, á esquerda.

D. Ramón foi vítima da “depuración” ditatorial do franquismo. Rivalidades políticas ou sinxelamente persoais que o levan a ser fusilado no 1936, un día antes que o pai e o tío de Celestino Sardiña. (Celestino tamén é mestre de Primeira Ensinanza. Tomou posesión do cargo de alcalde da Vila o 17 de setembro de 1970 substituíndo no cargo D. Juan Sarmiento Patiño).

A dona de D. Ramón, despois do fusilamento do seu home, incorpórase á escola exercendo, entre outros lugares, en Goente ou en Elviña (A Coruña) e remata xubilándose nun pequeno pobo de Sevilla.

A mesma “mala sorte” que D. Ramón correu outro mestre da nosa vila, Leonardo “do Barro” (Leonardo Martínez Novo), fillo de Juan Antonio.

Leonardo foi fusilado cando só contaba con 24 anos. Aprobada a oposición de mestre, o seu nomeamento aparecerá publicado no Boletín Oficial, unha vez que xa fora fusilado.

Leonardo estivera de mestre provisional en Camariñas e Moeche.

En Pontedeume, fundaba o colexio Curros Enríquez, localizado onde, noutros tempos, estivera o Bar Noche, ao carón do Bar Cuiñas, na rúa Real.

Unha vez máis, un tráxico puntapé deixa coxa a nosa cultura e o saber facer, polo feito de non opinar igual que os que mandaban ou sinxelamente polo feito de non caer ben.

MANUEL CORREA PARADELA, ESPELLO PARA A SÚA FILLA IGNACIA

Este mestre nace na parroquia eumesa de Vilar o 3 de outubro de 1885.

A ensinanza familiar que recibe, lévao cara ao servizo á Igrexa, entrando, de moi novo, no Seminario de Santiago e abandonándoo antes de ser ordenado crego para encamiñar a súa vida á de mestre.

O coñecemento da infancia e o querer axudar, lévano a rexentar as escolas de Cervás (Ares), San Martiño do Porto e Pontedeume onde falece aos 44 anos.

Todo o seu coñecemento humanístico, filosófico, matemático... aplicación con gran sentido pedagóxico e baixo o lema: “ser home significa educarse”, forma e orienta aos seus alumnos.

Filla deste ilustre mestre é **Dña. Ignacia Correa** falecida en 2009. Para falar da figura de Dña. Ignacia entramos en conversa co seu fillo José Manuel, tamén mestre, hoxe con setenta primaveras cumpridas.

D. Leoncio Barro era, por aqueles anos, cando Ignacia era rapaza, o capelán do convento das nais Capuchinas na rúa coruñesa de Panaderas. D. Leoncio era a persoa protectora da familia onde nacera Ignacia e na que eran oito irmáns.

D. Leoncio conséguelle unha bolsa a Ignacia para estudar en Santiago, interna no colexio das Teresianas. Aló fai o Bacharelato de sete anos, pasa o exame de estado....

Por aqueles tempos Ignacia mocea con José Regueira da familia dos Mochicos e deixa de estudar para casar con el.

Na casa de Ignacia contratan un mestre, o chamado, noutras zonas de Galicia, “o mestre do ferrado” xa que a familia era a que lle pagaba ao mestre.

No comezo da súa carreira educativa, Ignacia vai cara a Campolongo para substituír a Dna. Eduviges, mestra oficial das nenas, de procedencia lucense. Alí é onde nace José Manuel, fillo de Ignacia. Era unha substitución particular xa que Ignacia non era mestra aínda.

De Campolongo, Ignacia baixa a Esteiro onde a titular é Dna. Elvira Seijo. Alí vive nunha casa que fora almacén, no lugar da Gándara, hoxe preto da cantina Río Covés. En Esteiro, Ignacia permanece até que o seu home, mutilado na Guerra Civil, enferma. Anos máis tarde José Regueira, o seu home, falece; tempo no que Ignacia vai cara a Vilar onde durante dous ou tres anos se afasta da súa actividade docente. É nesa época na que, por problemas burocráticos, perde a pensión do seu home e o seu fillo queda cunha pensión moi pequena.

Diante desta situación familiar, Ignacia pon unha escola particular no Camiño Vello de Campolongo. Escola que foi, no seu tempo, moi polémica, xa que cara a ela ían todos os nenos e nenas de San Xoán, Esteiro, Andrade, Vilar, etc. Chegóuselle a chamar “escola clandestina”. Sufriu moitas denuncias, tanto de D. Mariano, mestre de Andrade, como de D. Juan Bellas, mestre en Campolongo, que non vían con bos ollos a escola que poñía Ignacia por non ter ela a titulación axeitada e facerlles moita competencia.

Por aqueles anos, era inspectora educativa de toda a zona norte da provincia da Coruña Dna. Elvira Brea y Oría. Tiña o seu centro de residencia en Pontedeume, nun hotel que tiña a familia Martiño. Dna. Elvira chegou a dicirlle a Ignacia: “Vaia vostede a fregar escaleiras e deixe de dar clases”. A dita afirmación viña alimentada polo ambiente contrario co que se atopaba Ignacia nas escolas da súa zona.

A nai da familia Martiño, a Sra. Beba, cóntalle a historia de Ignacia á inspectora. Este feito fixo que a situación trocara e o ambiente fora máis tranquilo. A inspectora chama a Ignacia e pregúntalle por que non estuda Maxisterio e dille que, se o fai, ela vaina axudar.

Ignacia estudou tres anos Maxisterio, despois de aprobar o exame de ingreso para o que a prepararan na casa.

Ignacia tiña unha boa base cultural e presentaba unha boa formación básica: letras e números.

Recibe clases do crego de Ares, D. Ángel no Colexio Luís Vives, aínda no edificio da Cátedra. Clases de Filosofía, Pedagogía e outras materias nas que Ignacia “coxeaba”.

Ao rematar Maxisterio, o seu primeiro nomeamento interino foi na aldea de San Bartolomeu, pertencente ao concello de Monfero. O seu fillo José Manuel contaba daquela con 13 anos. Para chegar até a aldea, dende Pontedeume, collían o coche de liña

(que facía todos os recados correo, prensa, mercadorías, etc) no café Guillermo ás catro e media da tarde para chegar case unha hora e media despois á Ponte da Pedra. Dende alí baixaban ao lugar do Redondo e, monte a través polo Pulín, A Laxe, e dende o río, subir até a aldea.

Na aldea a escola estaba na casa de Manuel Permuy e María Espiñeira, no lugar da Torre de San Bartolomeu. Con anterioridade, na aldea, houbera escola na casa de Fermín Faraldo, no lugar do Piñeiro. A actividade escolar nesta casa cesara polo inconformismo do dono xa que non lle pagaban o aluguer o tempo no que non había escola.

Na casa de Manuel e María, nun arrimo á casa, enriba, estaba a habitación onde Ignacia durmía co seu fillo. A cociña era a mesma que a dos donos da casa. Ignacia botaría nesta escola un ano.

Na zona de San Bartolomeu era unha época de moito auxe xa que por aqueles tempos tiña lugar a construción do encoro do Eume. Había tamén tres cantinas: unha no Piñeiro, outra na Torre e outra na Hermida.

Unha vez aprobada a oposición, Ignacia, ben vista pola Administración, marcha cara ao seu primeiro destino como propietaria provisional na parroquia dos Ánxeles, no concello de Boimorto, onde con posterioridade, cousas da vida, José Manuel sería mestre durante sete anos gardando na actualidade fondos e gratos recordos.

Nos Ánxeles permanece curso e medio. Dende alí, e de maneira tamén provisional, marcha cara a Ares. Xa de maneira definitiva, chega á Illa (Monfero) e posteriormente As Neves (Capela) onde está durante dezaseis anos desenvolvendo, ademais, o cargo de concelleira, unha das primeiras mulleres concelleiras no franquismo.

Desde As Neves chega a Pontedeume para rematar a súa carreira docente no Couceiro Freixomil.

Dña. Ignacia Correa, mestra de mestres, era unha muller de forte personalidade e decidida, afeita á toma de decisións rápidas.

Basea a súa docencia na lectura, escritura, matemáticas e xeografía.

A lectura comezábaa co libro *Rayas* de Hijos de Santiago Rodríguez para seguir co *Primeiro Manuscrito* (escrito a man para interpretar distintos tipos de escritura), *Segundo Manuscrito: Europa* e o *Terceiro Manuscrito: Países y mares*. Ía explicando os distintos tipos de letra. No último nivel sempre botaba man de *El Quijote*, para ler, comentar e facer ditados.

A xeografía era máis reiterativa sobre os mapas.

O seu fillo José Manuel, como dixeran con anterioridade, foi mestre en Boimorto, onde tamén daba clases particulares aos rapaces que querían despois das horas de escola. Cobraba “en especies”: lacóns, patacas, etc. Tamén recorda, con fonda emoción que, aínda hoxe, cando vai por aquelas terras, a xente dille: “Aí vén o mestre”.

5. CANDO ERAMOS NENAS...

Dicía o meu avó que cando queiras buscar algo, o que sexa, vale máis comezar por preguntarlle ás persoas maiores. Iso foi o que fixen para comezar esta andaina pola encrucillada do mapa escolar que se formaba no concello de Pontedeume, o meu concello natal, dende comezos do S. XX.

Tiven a idea de ir cabo dunhas mulleriñas que botaban unha partida ás cartas, unha brisca. Antes de interromperlles a partida comprobei a verdadeira ciencia que supón a linguaxe dos xestos neste xogo. Cando xa me decatei de que aquilo rematara e que a partida “partira”, convideinas a que formamos unha mesa redonda para falar de cando ían á escola nas súas aldeas natais. Nun primeiro momento non eran capaces de romper o xeo pero unha vez que comezamos a tirar do fío, si que comezaron a saír cousas e a aparecer emocións.

O que me contaron é o que vos conto deseguido e o que foi o punto onde comezan a saír nomes de mestres e lugares de escolas.

Marujita a do Cabo naceu no ano 1939. Comeza no Grupo Escolar Agustín Tenreiro con 4 anos. Chegaba desde Padrón. A mestra das nenas era Dña. Amparo. Recorda utilizar a Enciclopedia Álvarez, tamén un manuscrito con varios tipos de letra e un libro para a lectura.

Josefa a filla do Chalán naceu en San Pantaleón das Viñas no 1929. Comeza a escola con 7 anos.

Fina a do Pisto naceu en Centroña en 1941. Comeza a escola con 6 anos sendo a súa mestra a Sra. María de Blanco (filla do guardia). O lugar onde estaba a escola para as nenas era no Allón, na casa do pai de Pilarita Fraga, no piso de enriba. Moi preto delas estaba a escola dos nenos, na casa do Sr. Antonio e o seu mestre era D. Pedro Portela. Anos máis tarde os nenos marchan con D. Pedro cara á reitoral. As nenas seguen en Allón até que chega a hora de marcharen para a escola unitaria coa mestra Josefina Sanjurjo



Recordo escolar de Marujita



Foto recordo de Fina

Pilar a Peneiras naceu en Pontedeume no 1942. Unha muller, das moitas, que non foron

á escola por diversas razóns como poden ser coidaren dos irmáns, como neste caso, ou teren que traballar. No caso de Pilar, dinos que se tivo que conformar con ir a unha pasantía, pola noite. Unha pasantía, na rúa do Picho, hoxe número 6, que daba unha señora que fora monxa e que vivía coa súa irmá, chamábanlles as *Xixas*. Pilar deixa estas pasantías con 11 anos porque debe coidar dos irmáns xa que a súa nai dedicábase á venda do peixe.

Flora a Colarta naceu no 1933. Comezou a escola con 6 anos en Campolongo. A escola das nenas estaba á beira da estrada. Ía pouco tempo á escola porque había que traballar. Recorda que a súa mestra era Dna. Eduviges, natural de Lugo. Conta como curiosidade que aínda non tiña os anos para entrar na escola pero a súa nai era a encargada de fregarlle os pratos á mestra, ocasión que aproveitou para meter a Flora na escola, antes de tempo.



Flora (2ª pola esquerda sentada no chan) con Dna. Eduviges

Evangelina de Menguño naceu na parroquia de Ombre aló polo 1932. Comeza aos 8 anos na escola, unha casaña que había preto da capela. Recorda que a mestra se chamaba Dna. Manuela, unha muller moi enferma. Era o home de Dna. Manuela o que entretía os rapaces. Mandaba aos maiores coidar dos pequenos. Tamén recorda á mestra Dna. Anita aló polo 1948 máis ou menos.



Maruja en S. Pantaleón con 12 anos (abaixo pegada ao muro)

Maruja a do bar Luís naceu no 1934, tamén coñecida como a de *Generosa A Tubío*.

Carmen a do Manoplas naceu no ano 1927 en Ombre, onde comeza a escola con 7 anos.

Unha vez feita a súa presentación, comezamos un percorrido por: materiais, curiosidades, etc.

FINES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA



- a) Proporcionar a todos los españoles cultura general obligatoria.
- b) Formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno.
- c) Infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea al servicio de la Patria de acuerdo con los principios inspiradores del Movimiento.
- d) Preparar a la niñez capacitándola para ulteriores estudios y actividades de carácter cultural.
- e) Contribuir, dentro de su esfera propia, a la orientación y formación profesional para la vida del trabajo agrícola, industrial y comercio.

DEBERES FAMILIARES

A los derechos inalienables que competen a la familia en el orden docente, corresponde una serie de deberes efectivos en lo que atañe a la Escuela.

- 1.º Los padres deben procurar se eduque a sus hijos en el propio hogar o en instituciones públicas o privadas. Del cumplimiento de este deber serán responsables ante la autoridad judicial competente e incurrirán en las sanciones que se determinen por falta contra la obligatoriedad de la educación.
- 2.º Velar por la asistencia de sus hijos a la Escuela.
- 3.º Participar activamente con el Maestro en la formación del carácter y personalidad del niño y en la aplicación acorde de las medidas disciplinarias útiles para corregir sus defectos, encaminar sus hábitos y estimular en él el gobierno de sí mismo.
- 4.º Informarse periódicamente del aprovechamiento escolar de sus hijos mediante relación directa con los Maestros.
- 5.º Notificar a la Junta Municipal las anomalías de orden moral o profesional que fundadamente advierta en los educadores de sus hijos y apelar en su caso a las autoridades superiores.
- 6.º Presentar a los niños con el debido aseo en sus personas y decorosamente vestidos.
- 7.º Proporcionarles los elementos materiales indispensables para la enseñanza, salvo los casos de carencia de recursos económicos suficientes, en que serán suplidos por la Escuela.
- 8.º Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen el debido funcionamiento de las Escuelas.
- 9.º Procurar, incluso con su aportación económica o personal, el establecimiento de las instalaciones complementarias indispensables para la orientación e iniciación profesional.
- 10.º Cooperar al fomento y desarrollo de las instituciones pedagógicas sociales y benéficas, complementarias de la Escuela.

(Art. 55 de la Ley de Educación de 17 de julio de 1945.)



Portada dun catecismo do tempo

O último ano que Josefa leu o verso foi con 13 anos. Anos aqueles nos que non había para traxes. Para ir ler o verso, colleu un traxe verde que tiña e meteuno na lixivia para que branqueara, logo zurciuño para que semellaran flores e, para o ver, a súa irmá preparoulle un mosquitoiro.

Pilar a *Peneiras* foi por pouco tempo á escola, saíu con 11 anos sabendo ler e escribir de maneira básica. Con 17 anos casa. Ela di que aprendeu “na escola do mundo”.

Flora a *Colarta* ía á escola cando a deixaban. Había que ir ao estrume e axudar nos traballos diarios. Ás veces ía cara á



Pizarriña usada na escola co pizarriño

escola sen almorzar. Para ela cando ía á escola era un día de festa, día de descanso dos duros traballos da época. Con 12 anos deixou de ir á escola. Con estes anos foi cando viu uns zapatos brancos por primeira vez. Éranlle pequenos pero ela apretou e apretou contra a parede onde había unha fiestra até que lle entraron. Coa ledicia de ter zapatos, non lle doía nada aínda que os pés foran metidos a presión.

O calzado da época eran as sandalias de goma, as zocas e uns zapatos para todo o ano. Se había cambio de estación, os mesmos zapatos tinguíanse e... arreando

Fina a do *Pisto* conta que ía á escola cando podía. O seu pai era ferroviario e a nai tiña que arranxar a casa, labrar as terras, coidar dos animais, etc. Ela tiña que botar unha man.

Cando Fina fixo a primeira comunión, aproveitaran un mantel para facer o manto. Un camisón de raso dunha tía súa atado pola cadeira e xa estaba feito o traxe. Eran tempos moi duros aqueles e de moita falta.

Todas elas coinciden en destacar feitos como: Tratar os mestres e mestras como don/ dona ou vostede. Os rapaces maiores cando saían da escola cantaban o “Cara al Sol” e que nas clases sempre estaban presentes os símbolos da cruz, a bandeira de España e a foto de Franco. A mesa dos mestres sempre enriba dunha tarima de madeira.

Nalgún caso como o de Josefa a filla do *Chalán*, destaca, no mes de maio, o rezo a María.

6. AS ESCOLAS NO CONCELLO DE PONTEDEUME

Co ánimo de coñecer o que acontecía polas distintas parroquias do noso Concello, comezo a andaina escolar.

6.1 ANDRADE

Para falar das escolas da parroquia de Andrade teremos que falar de Dña. Carmela Álvarez Domínguez, Carmela a das *Suevas* (o apelido dun antepasado seu). Nacera no 1910 nunha casa á beira da igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume. Dona de D. Juan Sarmiento Patiño co que casara no 1939. D. Juan fora alcalde da Vila desde 1940 até 1970. Para lembrar a súa figura, entro en conversa cunha das súas fillas, Cristina, tamén mestra e hoxe gozando dunha ben merecida xubilación.

Das conversas coa súa nai, Cristina, recorda que fora alumna de María Vizoso, que daba clase só a rapazas. Carmela tamén tivo outros mestres que recordaba con cariño e respecto: D. Frutos, Barral e Correa.

Conta Cristina que, a súa nai, Carmela, era bastante esixente. Dáballes as regras ortográficas en verso que ela sempre recordará. Tamén lles ensinaba labores de bordado que salpicaba con “máximas e sentenzas”.

(Modelo E-R. O. 14 enero 1912)

19
15
1931
H0194310

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE SANTIAGO

CERTIFICACION ACADEMICA

Don José Javiera López Secretario
de la Escuela Normal de Maestros de Santiago.

CERTIFICO: Que D.^a María del Carmen Álvarez Domínguez
natural de Puentedura provincia de La Coruña fué aprobado
en esta Escuela de todas las asignaturas de la carrera del Magisterio
y en 16 de octubre de 1930 hizo el depósito para la obtención
del título de Maestra de Primera enseñanza.

Así resulta de los antecedentes que existen en esta Secretaría de mi cargo. Y para
que conste expido la presente, visada por el señor Director de la Escuela y autorizada con
el sello de la misma en Santiago a dos de mayo de mil no-
vecientos treinta y uno.

V.º B.º

EL DIRECTOR,
Ramón Hambro

EL SECRETARIO,
Por el secretario

Certificación académica de Carmela Álvarez


Fixo a carreira de Maxisterio en Santiago de Compostela onde tamén tomará parte como opositora nos “cursiños” para conseguir o título de mestra propietaria. Xa por aqueles anos, xurdían grupos de revoltas, con convocatorias de folgas e outros movementos estudiantís.

A primeira interinidade de Carmela foi en San Félix de Monfero. Alí paraba nunha casa particular onde a trataban con moito respecto e agarimo, como era habitual por aqueles tempos. Isto sucedía a comezos dos anos trinta e ela contáballe ás fillas, ás que lles transmitiu o amor polo ensino, algunha das anécdotas que tiñan lugar no contacto diario cos seus alumnos. Así contaba que tiña un rapaz que era un tanto lacazán e non daba acabado a súa ringleira de caligrafía polo que o seu irmán dicíalle “voltea o rego César”. Unha vez, cando castigou un neno sen recreo, o rapaz pedíalle que o deixara saír e que a cambio lle daba un patacón.

Como mestra propietaria comeza a súa andaina en Andrade para encargarse de aprender ás nenas. Estando alí traballando estala a Guerra Civil. O mestre dos nenos, D. Mariano Ruíz, marcha á fronte, no bando nacional e Carmela debe alternar o seu posto de mestra dando clase aos nenos e ás nenas, uns pola mañá e outros pola tarde.



Carmela coas súas nenas na Escola de Andrade



Certificado de boa conduta esixido polo Réxime

Foron anos moi difíciles nos que lle tocaba madrugar moito. Ás veces ía camiñando desde Pontedeume xa que non sempre había coche de liña. Outras veces, nalgún coche ou camión que a levaba ou no sidecar da moto do fotógrafo Marcelino Saavedra.

En Andrade, Carmela impartía clase nunha casa na que se habilitara o baixo para que as nenas foran alí á escola. Era a casa de Couce.

Máis arriba da escola das nenas, na Regueira, tamén nunha casa, tiñan a escola os nenos con D. Mariano Ruíz á fronte. Era a casa de Ameneiro. Esta casa, con posterioridade, foi a casa do crego, alí viviu D. Leopoldo, o *Minutero*. Á marcha de D. Mariano colle a súa praza de mestre D. Jaime.



Escola dos nenos hoxe



Escola das nenas hoxe

Darredor de 1958-60 constrúese a escola de nenos e nenas ao carón da igrexa, no lugar do Grobe que incluía dúas vivendas, para o mestre unha e para a mestra outra. É alí onde Carmela coincide con D. José Chacón, home de Natalia Lamas.

D. José Chacón era natural de Xerez. Dende alí chega á aldea de Sande (Padrón), “cambiando de aires” por recomendación dos seus coñecidos. Era un mestre con titulación republicana e podería ser vítima das depuracións do momento. Tempo máis tarde, José Chacón voltaría a Xerez pero nunha viaxe moi rápida. De volta, solicita praza e recunha en Sande. O seu seguinte destino será Vilasuso (A Capela) onde permanecerá doce anos. Remata a súa andaina como mestre aquí, en Andrade, na escola preto de igrexa.

Nesta escola tamén estiveron Marina Fachal, antes da súa baixada cara a Pontedeume, e David Díaz Placer (o neto da Sra. María Antonia). Coa marcha de Marina, a escola convértese en escola mixta.

David Díaz chegara no 1963 desde un pobo de Palencia. Ao vir de fóra da Comunidade tería que permanecer no destino elixido 6 anos. Anos despois elixiría como destino tamén Pontedeume.

Esta escola hoxe está desaparecida. Foi derrubada polo seu mal estado de conservación.

Unha vez rematada a súa estadia en Andrade (21 agosto 1962) Carmela marcha ao Souto da Vila, xa unha escola mixta. Alí estará até a súa xubilación.

Carmela era unha muller máis ben seria, moi familiar e responsábel na súa profesión.

Naqueles tempos de poucos medios didácticos, usaba moito o encerado para as explicacións, os mapas, etc. Insistía na importancia da lectura para a que usaba silabarios, manuscrito para a iniciación e tamén tiña o libro *Corazón de D'amicci* para ler coas nenas maiores. Utilizaba moito a composición libre, o razoamento, non tanto “o chapar”, e os resumos. Era partidaria do estudo razoado.

Os seus alumnos facían moitas análises, problemas aritméticos como regra de tres, regra de compañía, etc.

Para escribir usaba as plumiñas que consistían nun canutiño de madeira e na punta unha plumiña de metal fino.

Carmela gustaba de facer coas súas nenas moitos labores polas tardes: bordado, punto de cruz, etc.

Na súa formación profesional, presentaba un grande dominio da xeografía.


Como libro, usaba o *Dalmao Carles*, enciclopedia anterior á Enciclopedia Álvarez.



Dña. Carmela Álvarez



D. Mariano Ruiz



Enciclopedia Félix Martí Alfera utilizada na escola por Antonio Castro Álvarez que hoxe tería 103 anos

“Remato dicindo que foi unha mestra vocacional e na súa familia seguiron o seu exemplo tres dos seus fillos. Algún deles casou tamén con mestres ou no seu caso con mestras polo que nas xuntanzas familiares era doado o tema da sobremesa”.

O pai de Carmela, D. Andrés Álvarez, tamén fora mestre pero a súa carreira docente remataría axiña, xa que finou aos 33 anos.

Carmela é guía pedagóxica dos seus fillos/as, tamén mestres. Un bo exemplo é **Cristina Sarmiento Álvarez** que arranca a súa etapa escolar, entre os 4 e os 14 anos estudando en Atocha. Unha vez que foi mestra, comeza a súa traxectoria en Goente onde está un curso, no ano 1961

Tras concurso definitivo, chega a San Salvador-Padreiro (Santa Comba). Praza de difícil desempeño e graves problemas de comunicación o que supuña dobre puntuación para os seus méritos e posibles traslados. Aquí xa ten unha escola mixta con 70 nenos/as de entre 5 e 11 anos. Garda un profundo recordo, chegando a ser invitada dende alí a vodas e bautizos, fiel reflexo do que era a figura da mestra galega no rural.

Unha rapaza escribiulle á súa marcha de Santa Comba: “Marcha vostede, marcha o crego e nós quedamos orfos”. Esta etapa en Santa Comba foi unha época de intenso intercambio cultural en forma de bailes e pandeiradas que lle aprendían os nenos e maiores. Para os nenos, ela levaba traxes de primeira comunión prestados.

Cristina tamén lembra as estadias en Gandarío coa Sección Feminina. Así mesmo os campamentos da OJE, antes coa Fronte de Xuventudes con D. Álvaro como delegado.

No 1984 entra en funcionamento o Grupo Escolar de Andrade, construído ao carón da estrada que vai de Campolongo a Andrade, no lugar do Grobe.

Alí desembarca un grupo de mestres e mestras que eran moi queridos na Vila. Ese grupo estaba composto por catro mestres/mestras: Dña. M^a Carmen Ojea, D. David Díaz Placer, D. Antonio Freijomil Piñeiro *Paño* e Dña. Pilar Martínez.

Detéñome na figura de Dña. Pilar Martínez (nada no 1932) por ser unha persoa que xa estivera na posta en marcha do Couceiro Freixomil e agora no Grupo Escolar de Andrade, do grupo alí chegado, a máis veterana.

A súa primeira escola como estudante, aos seis anos, discorre na escola das *Ginesas*. Despois pasará Á Torre (Campolongo) cos nenos. Máis tarde no “Agustín Tenreiro” onde a súa mestra era Dña. Carmela Álvarez López, secretaria do Consello Local de Primeiro Ensino cando era o presidente D. Manuel Blanco Cortizo.

Nesta tempada, Pilar agarda para entrar na escola de María Vizoso que só admite 12 nenas. Ao entrar nesta escola, coincide con Ana Salvadores, Elena Allegue e Purita Vizoso.

Pilar fai o ingreso ao bacharelato para o que a preparara o seu tío D. Pablo. O exame faíno en Ferrol.

1º de bacharelato faíno na Cátedra, no Colexio Cervantes, alí estará até 3º. Logo cursa 4º xa no Luís Vives.

Non fai a reválida. Segue até 7º mentres estuda paralelamente Maxisterio.

Por cuestións de saúde, Pilar, retrasa un curso. O seu irmán tráelle os deberes. Fai soa 5º, 6º e 7º sen ir ás clases. Pola súa casa achégase de cando en vez D. Robustiano, ao que lle pagan os seus pais, para axudala un pouco.

No mes de xuño facía os exames de bacharelato e en setembro, por libre, os de Maxisterio.

Como todos os estudantes da súa época tiña que pasar polo “exame de estado” que lle permitiría acceder a calquera estudo superior. Dito exame prepárase no Luís Vives e faíno ao rematar 7º curso de bacharelato.

Antes da oposición e para ter a titulación de Maxisterio élle necesario participar nun campamento cunha duración dun mes e facer, ademais, unha canastraña de bebé (roupa). Esta canastraña dicíanlles que ía destinada a Cáritas.

A andaina de Pilar como mestra comeza en Carantoña mentres prepara a oposición, anos máis tarde continuará en Palmeira.

A Palmeira chegaba Antón Cortizas co seu camión cargado de zamburiñas, procedente da Vila, para a conserva. A nai de Pilar aproveitaba aquelas viaxes para mandarlle á súa filla algunha vianda.

A súa seguinte parada será en Caamaño (Porto do Son) onde xa daba clases de Galego, a maiores dos programas que había que dar. Pilar xa era “lectora ás agachadas” de Curros Enríquez.

En 1973 chega á escola do Souto da Vila onde está uns días xa que sofre un pequeno accidente.

Xa en Pontedeume, dá clases aos cursos de 6º e 7º de E.X.B. no Torreón mentres o Couceiro Freixomil non estaba ao cento por cento para comezar as clases ao completo. Pilar enchía o seu horario con clases tamén no Agustín Tenreiro.

No 1984, como xa apuntei, sube para o Grupo Escolar de Andrade que entra en funcionamento. Aquí é onde Pilar se xubilará. Neste centro, ela era legalmente a primeira directora, posto ao que renuncia. A súa petición de renuncia á Inspección Educativa dá curso legal ao nomeamento de D. Antonio Freijomil Piñeiro *Paiño* como director.

6.2 BOEBRE

Nesta parroquia eumesa falo con Carmen Cabana (da Casa de Gracia) de 86 anos, Juan Piñeiro Permuy de 77 anos, (foi conselleiro de Educación con Fraga Iribarne na Xunta de Galicia) e Begoña Casás (compañeira miña de estudos no Luís Vives) de 53 anos.

En Boebre había unha escola de nenos no lugar de Ardeleiros onde Carmen Cabana recorda a D. José Feal como mestre. Con anterioridade estivera naquela escola D. Manuel Casavella.

A escola de nenas atopábase en Xabroal onde se recorda a Dña. Carmen Vázquez Sabín como mestra.

Nunha sesión do Consello Local de Primeira Ensinanza con data 12 de novembro de 1920 faise constar: “Sesión plenaria para a posta en funcionamento dunha escola en

Xabroal-Boebre. Adquirir, por medio dun concurso público, unha casa para instalar a Escola Nacional de Boebre” (Rexistro do Concello, tomo 1500). O proxecto foi adxudicado a D. Ramón Infante Lamas.

Con data 23 de xullo de 1962, é nomeada polo Consello Provincial para a escola de Boebre, Dña. María Dolores Casás “co haber anual de 16.140 pesetas”.

A Sra. Carmen apúntame que saíu aos 13 anos (1941) da Escola de “Xabroal” e xa non seguiu estudando, se o fixera, tería que marchar cara a Pontedeume, ao Luís Vives.

Os nenos van, arredor de 1956 cara á antiga escola cuxo solar ocupa hoxe a escola en funcionamento.

Dito solar foi mercado a D. Ramón González Infante (Ramón de *Santiago*) coa axuda dalgúns veciños. A súa construción foi levada a cabo polo Ministerio de Educación.



Escola en funcionamento



Escola de nenas de Xabroal na actualidade

Isto confirma o dato apuntado con anterioridade onde se recollía que os terreos para a escola achegábanos os veciños, a construción corría por conta do Ministerio e o mantemento levaríao o Concello. As escolas unitarias, cando cesaba o seu funcionamento, pasaban ao Concello. É un proceso que se repite en todas as parroquias estudadas.

A construción desta escola lévase a cabo con bloque de viruta. O construtor foi o Sr. Martínez que tamén construíra as escolas de San Xoán de Villanueva e a de Andrade. Foi necesario o reforzamento da estrutura xa que as paredes tombaban.

Xa nesta escola, aparece como mestre dos nenos D. José Vila (mestre natural da parroquia) e máis tarde (14 de setembro 1967) D. Antonio Freijomil Piñeiro (*Paíño*). Na escola das nenas, ao mesmo tempo que *Paíño* está a súa dona, Dña. M^a Carmen Ojea.

As nenas marchan para a antiga escola (Parga), procedentes da de Xabroal no 1972. As clases xa son mixtas.

Cando as clases cesan en Xabroal, é o Concello o que vende a casa.

6.3 CENTROÑA

Da situación escolar nesta parroquia xa nos puxera en antecedentes Fina a do *Pisto*: “Comezo a escola con 6 anos sendo a miña mestra a Sra. María de Blanco (filla do guardia). O lugar onde estaba a escola para as nenas era no Allón, na casa do pai de Pilarita Fraga, no piso de arriba, hoxe casa dos Castro. Moi preto delas estaba a escola dos

nenos, na casa do Sr. Antonio e o seu mestre era D. Pedro Portela que tamén poñería escola pública no lugar dos Couceiros.

Tempo máis tarde os nenos marchan con D. Pedro cara á reitoral. As nenas seguen no Allón até que chega a hora de marcharen para a escola unitaria coa mestra Josefina Sanjurjo aló polo ano 1958.



Escola Josefina Sanjurjo hoxe



Grupo de nenas coa mestra

A testemuña de *Mirito* (73 anos) nado no 1941 apunta que comeza a súa andaina escolar no Allón con 6 anos. No 1948, con 7 anos, pasa á reitoral. O crego encargado era D. Manuel Cendán que compartía con Pontedeume como se indicará máis adiante na testemuña do Ghaxé.

Mirito, no 1956 con 15 anos, sae da escola cando aínda os nenos estaban na Rectoral.

Sabido isto, decido poñer rumbo e traballar máis sobre o terreo. Dáseme por parar na casa do *Ghaxé* (el conta que o de “Ghaxe” quedoulle despois dunha deformación ao pronunciar a palabra “jarsei” cando eran raparigos).

O *Ghaxé* conta como comeza na escola aos 6 anos, na escola pública, e que cando sae dela con 12 anos para traballar no mar vai á pasantía de pago polas noites co mestre Pedro Portela (do que se dicía que era republicano), o que fora escribinte de D. Manuel Cendán, párroco de Pontedeume.

Con data 24 de xaneiro de 1959 produciuse a “xubilación forzosa” de D. Pedro Portela. Para cubrir a súa praza chega D. Francisco García Mejuto.

O *Ghaxé* tamén vai a outra pasantía privada na Ventosa, xa con 15 anos. A persoa que a daba, chamábase Dna. Anita (Ana Lobo) que non era mestra.

En Ventosa e en Castrelo, ten noticia o noso interlocutor, que xa o seu avó fora a unha escola, aló polo 1880, na que poñía clase o vello *Garabanzo* sen ser mestre.

Chegaba a construción da escola unitaria actual, á que se lle puxo o nome de Josefina Sanjurjo, na honra da que fora mestra das nenas, a mestra que chegara a Centroña como mestra propietaria en virtude de turno voluntario do derradeiro concurso de traslados con data 14 de setembro de 1950.

Para tal construción foron os veciños os que mercaran os terreos, o Ministerio de Educación executa a obra e ao Concello tócalle o mantemento. (O alcalde de Pontedeume, por aqueles anos, era D. Juan Sarmiento Patiño).



D. Pedro Portela cun grupo de rapaces



Lugar da escola das nenas. Hoxe casa dos Castro

Pola Escola Josefina Sanjurjo pasaron D. Antonio, un mestre que procedía de Irís, o mencionado con anterioridade D. Pedro Portela, D. José (un mestre de Ortigueira que o *Ghaxé* recorda que tivera un accidente no seu coche cando levaba nenos. Un rapaz por aquela época alumno dese mestre, e hoxe boticario, afirma que os rapaces foran co mestre ao enterro dun compañeiro del en Soaserra), D. Álvaro e D. Antonio Salvadores entre outros.

No curso 2001/02, é unha mestra a que lle pon o peche definitivo á escola.

6.4 CAMPOLONGO

A primeira testemuña coa que traballo é coa de Flora a *Colarta*. Ela, con seis anos, aló polo 1939, lembra unha mestra, Dña. Eduviges que era orixinaria de Lugo e a quen lembra facendo xabrón no faiado da casa que era escola, ela vivía no piso de enriba.

Con anterioridade, o 27 de setembro de 1937 (segundo consta no Libro de actas das reunións do Consello Local de Primeira Ensinanza de Pontedeume) D. Pablo Díaz Novo, ocuparía o seu cargo de mestre na escola unitaria de nenos da Torre, posto que permuta con D. José Queiro Bello.

Máis adiante e segundo nos conta María Iglesias Rodríguez, nada no 1946, cando ela ía á escola con 5 anos, Dña. Carmen era a mestra das nenas, e D. Juan Bellas, o seu



Escola dos nenos hoxe



Escola das nenas hoxe

home, poñía escola aos nenos na Torre. Dna. Carmen tiña a súa escola fronte á casa do mestre Leira, o *Patolo*, fronte ao camiño do Ar. Era a casa que José o *Tragamares* construíra cando chegara de Cuba. Cando a súa casa se converteu en escola, el e máis a súa muller marcharon a vivir de aluguer, xa que alí tamén ían vivir a mestra e o seu home. A muller de José era a encargada de ir ao Concello cobrar o aluguer pola escola. Case que sempre con problemas de pagamento e sempre con moito retraso.

A escola da Torre, estaba na casa das *Tecelanas*, casa que máis tarde sería de Silverio o *Pallarete*, hoxe habitada polos seus netos.

Na zona tamén nos atopamos cunha escola privada á fronte na que se atopaba Dna. Ignacia Correa, antes de aprobar as oposicións. Unha vez aprobada a oposición, percorrera entre outros lugares, como xa quedou dito, Monfero, A Capela ou Pontedeume. Durante o verán, algúns nenos achegábanse á clase de D. Pablo que chegara desde Leiro.

No ano 1960 comeza o seu funcionamento a escola unitaria, preto da capela a onde Dna. Carmen e D. Juan eran reticentes a marcharen. Nesta escola seguían os nenos por un lado e as nenas polo outro.

Desta escola foi o contratista para a súa construción o *Caravillo* do Souto da Vila e como anécdota contar que unha vez rematada a escola e visto que o tellado era mellor que o das outras, viuse na obriga de cambialo.

Anos máis tarde, D. Juan baixará para o Couceiro Freixomil, xa na Vila mentres que Dna. Carmen, se xubilara en Campolongo.



Escola preto da capela hoxe.
Estivo aberta até 2010



Grupo Escolar de Andrade

Antes, no ano 1984, comeza a actividade o Grupo Escolar de Andrade. Así dende o ano da súa apertura, comparten actividade a Escola unitaria, o Grupo escolar e rapaces e rapazas que baixan a Pontedeume á escola.

6.5 NOGUEIROSA

No camiño por esta parroquia eumesa, acompañame D. Manuel Otero Varela (78 anos).

Manuel comeza a súa andaina escolar na Escola de nenos de Esteiro aos 6 anos. A dita escola atópase a cen metros por riba da capela, no Camiño Real dirección Esteiro-

Cruz do Cabildo. Aquí tamén chegan nenos da parroquia de Ombre. En Esteiro o mestre que lle corresponde é D. Eduardo Santos del Río que é unha persoa que presenta un nivel moi alto de cultura xeral destacando en Xeografía e Historia. Como apunta Manuel Otero, “un gran mestre con altos coñecementos pedagóxicos”.

A Escola das nenas, atopábase na esquina da horta dos *Gallardos* entre a capela e a casa das *Gallardas*, hoxe derrubada.

Coas rapazas atopamos a mestra Dña. Elvira Seijo (aquí chega con data 16 de novembro de 1940), nai da familia Rey Seijo. Unha persoa “chea de humanidade, moi traballadora e culta“. Dña Elvira tería como axudante a Carmiña Tenreiro durante moitos anos. En 1967 a súa axudante é Aurita Torre Iglesias que, chegado o momento, tamén se despraza para a escola de Nogueirosa con Dña. Elvira. Aurita era unha mestra sen oposición que Dña. Elvira “contratara” pola súa conta e é ela a que tamén lle pagaba.

Canda Dña. Elvira marcha dende a escola de Esteiro para a de Nogueirosa José Leira, irmán do mestre músico, Antonio Leira, o *Patolo*. Aquí, na Escola de Nogueirosa, será onde Dña. Elvira se xubile.



Escola das nenas en Esteiro. Hoxe derrubada



Escola dos nenos hoxe

A Manuel Otero, a xeografía estudada por apuntes de neno, serviulle para levar un notable en Maxisterio, destaca como curiosidade.

A escola estaba dividida en seccións:

A primeira sección, a dos pequenos, atendida por un ou dous maiores para estudar números, cantidades, sumas, restas, multiplicacións e divisións. O mestre actúa nos outros niveis. Temos que ter en conta que había escolas de entre 30 e 40 nenos/as que ían pasando de sección, á segunda e á terceira, a medida que ían avanzando en coñecementos.

O seu mestre amosa especial atención á comprensión lectora e pola tarde á redacción. Unha vez á semana, polas tardes, toca lectura para toda a escola. Destaca unha colección de libros: *Cabeza y corazón*. Na lectura destacan as obras de escritores de renome e de alta cualidade literaria. Cada neno/a, tiña que ler un parágrafo e, para traballar a comprensión lectora, debe explicalo.

Moita atención á Aritmética e á Xeometría con propostas de prácticas como a medida de superficies de terreos próximos coa cinta métrica. Gústannlle, ao mestre, terreos irregulares para a súa descomposición en triángulos.

Nesta Escola de Esteiro, Manuel Otero estivo até os 10 anos.

Máis adiante retomaremos a figura de Manuel Otero Varela que sería unha “figura” de recordo na historia do Colexio Luís Vives.

Tamén, pertencente á parroquia de Nogueirosa, no Castelo, hai unha escola á fronte da que se atopa D. César Beade como apunta Josefa Curbeira Vázquez de 76 anos natural do Castelo, da casa do Bravo. A escola estaba na casa do *Pichicho*.

Despois que D. César baixara para Pontedeume, ao Grupo Escolar Agustín Tenreiro, pasaron por alí mestras como Carmen Cisneros, Teresa Torres, Ángeles Lorenzo ou Concha Leira entre outras. Josefa apunta que era unha escola á que ían nenos e nenas. A nosa interlocutora comezara aló polo 1940 na escola cando contaba dous anos, mandábase os seus pais cos seus irmáns xa que eles tiñan que traballar.



Escola do Castelo

Cada vez que había recollida de colleitas, matanzas, etc., mandábase sempre algo ao mestre.

Na casa da Escola do Castelo, as clases estaban abaixo e a vivenda do mestre enriba. Tamén había uns servizos fóra pero os nenos/as, ían “facelo de campeiro”.

A D. César facíanlle o xantar nunha casa veciña. Este mestre deixaría fonda pegada no Castelo onde era moi querido

Cando pecha a Escola do Castelo, a mestra Concha Leira pasa para a Escola de Nogueirosa, xa unitaria, no campo da festa.

Segundo escritura oficial de 8 de agosto de 1962 asinada perante o notario D. Juan Arredondo y Verdu, os terreos para a construción da Escola de Nogueirosa son cedidos pola parroquia para que o Ministerio, ao través do Concello, constrúa a escola. Na dita escritura de doazón, D. Juan Varela González, Dña. Digna Brage Amado, D. Victor Leira Luaces e a Rvda. Nai Sor Josefa de San Joaquín (superiora do asilo da Vila) asinan a favor do Ilmo. Concello de Pontedeume representado polo seu alcalde D. Juan Sarmiento Patiño. Nun apartado da escritura, os veciños fan constar unha cláusula na que se di que a escola tería que estar feita nun prazo máximo de 5 anos. De non cumprirse os ditos prazos, os terreos voltarían aos vecinos:

“Aceptar a doazón dos terreos destinados á edificación dun grupo escolar para nenos e nenas da parroquia de Nogueirosa, de tal forma que se no prazo de cinco anos,

prorrogábeis de común acordo, no se edificase a dita construción escolar, debido a circunstancias de orde superior ou forza maior, revertería a finca doada aos doadores”.

A súa andaina comeza entre o ano 1965-1967 e pecha en 1995 con Pepe de Guisamo como mestre; con anterioridade impartiría a súa docencia Jesús García Outeiral.



Escola de Nogueirosa hoxe

6.6 OMBRE

A introdución que me fai a Sra. Celsa Criado Pena, de 81 anos e que comezara a escola con 7 anos, sêrveme para entrar na historia escolar desta parroquia.

A Sra. Celsa di que había unha escola en Río Longo onde primeiro está como mestre D. Andrés, logo D. Antonio Porta e máis tarde D. Anselmo. As nenas están noutra casa tamén en Río Longo. Era tamén unha casa alugada. A mestra era Dna. Manuela Lamas Castiñeira que vivía na casa do seu home D. Antonio Pena Iglesias. Despois estaría de mestra Dna. Teresa.

Marcho cara a onde a Sra. Celsa me indicara e chego á casa de José A. Tenreiro (88 anos, o *Brochas*) e de M^a Luz Pena (71 anos). Estamos na Casa de Sobrado, Río Longo, 8, antiga escola das nenas da que D. Andrés fixera o deseño. Con M^a Luz e con José Antonio entro en conversa para tentar debuxar o mapa escolar na súa parroquia de Ombre. A Escola dos nenos está na casa dos de Peteiro de Arriba.



M^a Luz con 5 anos e en zoquiñas



Escola de nenas hoxe



Nenos co seu mestre D. Andrés Freire



Escola dos nenos hoxe

Comezaban coa pizarra e co pizarriño. Usaban tamén a plumiña e o tinteiro. Cando xa ían algo máis adiantadas, pasaban a limpo á libreta con tinta. A mestra tiña unha “libreta de rotación” na que cada día unha nena escribía as súas tarefas e, cando pasaba pola escola a inspectora educativa, era esa a libreta que ensinaba a mestra.




Curso 1948-1949. Portada da libreta de rotación da mestra Ana Teijeiro

Había outra libreta para a inspectora da Falanxe na que as rapazas escribían de cando en vez.

Na pizarra traballaban cando eran pequenas e de maiores na libreta con lapis e xa con tinta se escribían moi ben.

No seu horario escolar, polas tardes, tiñan labores e, todos os días, lectura formando unha ringleira darredor da profe. Ao rematar a lectura, se lles quedaban actividades da mañá, rematábanas e despois cosían.



Escrito dunha rapaza na libreta de rotación. Curso 1948-49

Antes de saír, media hora ou vinte minutos, cosían e repasaban as táboas de multiplicar, o que facían cantando.

Para os seus labores levaban un pedazo de tea da casa para facer bordados, ollais, etc. Ela non cosía ben. Non lle saía ben o remate do seu ollal. Xa que non lle saía cortaba outro pedazo de tea. Cortaba e cortaba... Un día, vendo que levaba moito tempo sen ensinar a tarefa, a mestra pídelle ver o seu traballo. O ollal de M^a Luz xa tiña case 12 cm. A mestra despediuna cun piropo: “Chapuceira que es unha chapuceira”.

Pero, non podía deixar pasar a oportunidade de saber como fora a escola á que fora José Antonio (nado no 1925) nos tempos da II República.

Comeza contándome que á entrada da escola sempre cantaban “La República hispana ha venido...” Na parte dianteira da clase, había o cadro dunha muller coa bandeira tricolor e unha franxa na que se podía ler: liberdade, igualdade e fraternidade.

José Antonio está, nesta época, na Escola de Esteiro na que o seu mestre era D. Manuel Blanco Cortizo, despois viría para a súa praza unha señora que fora monxa de clausura: Dña. Carmen. Tempo despois chegaría a esta escola D. Eduardo. Con el levan vestimenta da Falanxe para a cal as familias teñen que pagar algo. Son tempos de moita tensión nos que todo o que é relixión e igrexa está moi mal visto polo que son temas separados da vida cotiá. Como exemplo, a retirada dos crucifixos das aulas. Así tamén recorda como arde a igrexa. Respirábase moita tirantez, incluso entre as persoas e, tamén, como queda dito, no terreo relixioso.

Á hora de estudar, recorda o libro *El Camarada*. Había dous libros, un libro na clase e o outro que podían levar á casa. Era o libro que utilizaban para a aprendizaxe da lectura.



Nenos do grupo de José Antonio con D. Manuel Blanco en Esteiro

Pero M^a Luz aínda tería algo máis que contarme. Comeza o relato e a súa face cambia de cor. O seu semblante é de emoción.

Nesta situación, comeza o relato do que foran os seus comezos como mestra, traballo que desenvolveu durante 35 anos da súa vida.

O seu primeiro destino, cando só conta con 25 anos, foi Buiturón, no concello de Muxía. Alí chega acompañada polo seu pai. Atopan grandes dificultades para chegar á escola. Os veciños dicíanlle que non en todas as casas había luz. Pero unha palabra destaca no seu relato, felicidade, “foran anos moi felices”.

Até alí chegaba no bus a véspera, quedando nunha casa que había na parada. Ao día seguinte, luns, tocaba camiñar polo medio do monte. Despois das primeiras viaxes, foron os rapaces maiores da súa escola os que a acompañaban no percorrido.

Destaca a amabilidade total dos veciños o que a levou a darlles algo máis, e así daba pasantías pola noite aos rapaces e rapazas que chegaban de traballar.

Os seguintes destinos de M^a Luz foron: Escabia (Cee), Bazar (Santa Comba), aquí xa chegaba no seu coche e foi estando aquí cando casou, Aldeagrande (Lousame. Praza definitiva onde está durante 7 anos) e Ombre onde permanece dende o 1978 até a súa xubilación no ano 2003.

Na escola de Ombre, no ano 1974 coa entrada en funcionamento do Couceiro Freixomil en Pontedeume, quedan os máis pequenos, xa que os rapaces e rapazas dos cursos superiores pasan para o Couceiro.

Na Escola de Ombre, o mestre Raúl Ardá, en 1974, inaugura a escola unificada.

Hoxe, a Escola de Ombre segue coa súa actividade escolar.



Escola de Ombre hoxe

6.7 PONTEDEUME

A insuficiencia das dúas únicas escolas oficiais coas que veu contando a Vila, determinou a acción supletoria dos particulares.

En todo tempo houbo en Pontedeume escolas de Primeira Ensinanza fundadas e sostidas por veciños do pobo, os que, mediante unha módica retribución, instruían os seus alumnos na arte de ler, escribir, contar e nas máis rudimentarias nocións das outras materias primarias.'

A máis antiga institución de cultura na Vila, é unha Cátedra da Latinidade. A súa orixe está en D. Juan Beltrán de Anido, rexedor do Concello que, en 1580, a deixou establecida por testamento outorgado.

A dita Cátedra, cubriu as dúas últimas décadas do S. XVI de ensino no pobo, todo o S. XVII e a primeira década do S. XVIII na que o coengo da colexiata da Coruña, D. Francisco Pérez, estudante nela, fundou outra Cátedra de menores agregada á anterior.

Xa en 1769, o Arcebispo Raxoi, alumno distinguido das cátedras, para asegurar a continuidade do ensino primario na Vila, fundará dúas escolas, unha de nenos e outra de nenas nas que un mestre cobraba 100 ducados de vellón, e as mestras 80 ducados ao ano. As dúas escolas estaban nun edificio construído a expensas do arcebispo ao carón da igrexa parroquial. Para o seu sostemento, cede o pago do aluguer dos almacéns que fixera construír no porto, pero a crise do salazón, debida á falta de pesca, fixo que moitos almacéns quedaran sen alugar. Debido a este feito, o Concello, como patrón, dotou e creou coas rendas doutras Obras Pías dúas escolas no 1838, unha para nenos e outra para nenas. A dos nenos no local antigo e a das nenas nunhas pezas do suprimido convento dos agostiños. Estas pezas foran cedidas interinamente e máis tarde, en 1942, cedidas definitivamente.

Con data 1896-1897 aparece presentado un proxecto de escola coa sinatura do arquitecto Faustino Domínguez Coumes-Guy segundo consta no Arquivo Central de Educación.

Nestas escolas, ensinábase a ler, escribir, contar, principios de relixión, gramática castelá, xeografía e historia e ademais, na das nenas, aprendíase a calcetar, coser, bordar e outros labores propios do sexo.

O mestre gozaba primitivamente de 9 reais diarios, o seu axudante de catro e a mestra de 6, pagados mensualmente dos fondos das obras pías e da cátedra de menores.

Na Escola de nenos foi sobresaínte a figura de José Serapio Casal durante 40 anos até decembro de 1904 (falece no 1936 na súa casa de Cabanas). A súa escola foi considerada como modelo entre as escolas da súa clase.

Segundo consta nos libros de rexistro do Concello, nunha reunión do Consello Local de Primeira Ensinanza (17 de marzo de 1933), na casa do Concello, cos mestres do municipio, presidida pola inspectora da zona, a Sra. Herrero, a inspectora desexa crear unha biblioteca pedagóxica servida por un mestre. Asemade insta a que o Concello xestione a solicitude dunha escola de párvulos. Require aos mestres que repartan os 8 días de vacación en relación co almanaque escolar.

Manexando a información do Arquivo Central de Educación, constato que en 1933 hai tres proxectos de obra:

Un proxecto de obra dunha escola graduada, outro proxecto de obra dunha escola graduada para nenos, nenas e párvulos e un terceiro proxecto doutra escola graduada.

En 1935 reflíctese o proxecto de obra dunha escola normal.

No Consello Local de Primeira Ensinanza desempeñaba o cargo de secretaria Dña. Carmen Álvarez López e como presidente aparecía D. Manuel Blanco Cortizas que con data 24 de xuño de 1935 cesa na súa praza de mestre en Esteiro para ir cara á Mourela (Neda).

Con data 18 de abril de 1934 o Consello Local propón á Inspección a distribución en distritos escolares:

— Nenas 1º.- Praza do Conde, rúas: Fontenova, Picho, Atafona, Calzada, Igrexa, Santiago, Cátedra e Lombardero. 53

— Nenas 2º.- Rúa Real, Ferreiros, Travesía dos Ferreiros, Santo Agustín, San Roque, Travesía Real, Plazuela das Angustias, Virtudes, Corredoira das Virtudes, Augabar, Raxoi e Souto da Vila.

— Nenas 3º.- Pescadería, Inmaculada, Empedrado, Porto, Alcacer, San Miguel, Cantón, Saavedra Meneses e Mancebo.

— Nenos 1º.- Ferreiros, Travesía Ferreiros, Santo Agostiño, San Roque, Travesía Real, Plazuela das Angustias, Virtudes, Corredoira das Virtudes, Augabar, Raxoi, Souto da Vila e Empedrado.

— Nenos 2º.- Pescadería, Inmaculada, Porto, Alcacer, San Miguel, Cantón, Real, Saavedra Meneses, Mancebo, Praza do Conde, Fontenova, Picho, Atafona, Calzada, Igrexa, Santiago, Cátedra e Lombardero.

— Escola do Pósito Marítimo.- Todos os nenos fillos de pescadores sen distinción da rúa onde vivan.

Ademais da escola para os nenos e nenas en idade regulamentaria, con data 28 de outubro de 1935 cénsanse as seguintes “clases de adultos”:

D. José Ramón Fernández Barral, en Pontedeume nº 1, ten 26 persoas.

D. Álvaro Vázquez Penedo, no Pósito conta con 25 alumnos.

Con D. Recaredo Fidalgo, en Pontedeume nº 2, están 20 alumnos.

D. Pedro Portela, en Centroña, atende 24 rapaces.

D. Carlos Señorano, na Torre, 16.

D. Eduardo Santos, en Nogueirosa, 23.

D. Juan Cortizas, no Alto de Ombre, 14.

D. Mariano Ruíz, mestre en Andrade, 20.

D. César Beade, no Castelo, 22.

D. Andrés Freire, en Ombre, 23.

Escola do Souto da Vila

A súa denominación oficial era “Escuela Nacional Mixta del Soto de la Villa”



Dña. Carmela cos seus alumnos



Escola do Souto da Vila

A esta escola chega Carmela Álvarez que vén dende Andrade onde causa baixa con data 21 de agosto de 1962. No Souto da Vila permanecerá até o ano da súa xubilación.

Despois do cese de Carmela pasan outras mestras por esta escola entre as que destacan Pilar Martínez (1973) e, con posterioridade, Mercedes Álvarez que lle poñerá o peche.

Nas súas instalacións, unha vez pechada, xurde no ano 1976 a Asociación Pontumio ao fronte da que estará durante dez anos Lolo Campos. A dita asociación comeza a súa andaina co obxectivo de formar os rapaces e sacalos das malas condutas que se comezaban a vivir. Para cumprir o dito obxectivo organízanse cursos de baile galego, á fronte dos que estará Fifa Vázquez, sendo aquí onde comeza esta actividade en Ponte-deume. Asemade, prográmase un concurso de debuxo no que o artista eumés, Abelardo Miguel, forma o xurado. A idea era a de comezar un curso de pintura guiado polo dito artista.

Os veciños atópanse cun edificio en ruínas. Acometen a súa rehabilitación co seu traballo e a achega dos materiais que chega dende o Concello. Edificio que nun principio é privado pero, máis tarde vai parar ás mans municipais.



Grupo de baile galego de Pontumio

Desde a Asociación Pontumio, organízanse actividades de todo tipo: festas con orquestras e sardiñadas (para as que había que pedir permiso ao Goberno Civil), excursións culturais, etc.

Co paso do tempo, os veciños preguntáanse: por que non se podería recuperar este edificio como lugar de ocio para maiores e non tan maiores?

Xa na vila

Para facer un mapa o máis concreto posíbel, comezo un percorrido pola historia das persoas que me contan as súas vivencias de cando eran nenos.

Así, despois de falar coas mulleres que anteriormente mencionei, desexo coñecer a experiencia vital dun grande persoeiro no eido da vida cultural de Pontedeume.

Esa persoa é Paco Allegue (nado no 1930) e con el dispóñome a debuxar o mapa das súas escolas. As escolas dos eumeses e eumesas daquela época

Paco Allegue comeza a súa andaina escolar aos 5 anos indo á **Escola das Señoritas Rodríguez (Emery e Cris)**, aínda que xa se desenvolvía na lectura, porque lle ensinaran algo na súa casa.

Despois foi á **Escola de Ginesa Martínez**. O lugar ocuparíano as súas fillas: Fina e Jesusa que fora monxa pero abandonara o convento. Esta escola estaba na casa de María a *Cortadora* (nai de Agustín o *Carniceiro*), no primeiro piso, xa que María ocupaba o baixo.

Despois da etapa das Ginesas, chega á **Escola de D. Recaredo Fidalgo**, na Cátedra, ao carón da súa dona, Dña. Teresa. Aquí é onde Paco prepara o ingreso que fai en 1940 no instituto de Ferrol.

O primeiro de bacharelato faíno no **Casino**, hoxe, o primeiro piso do edificio Patrimonio Sindical e a planta baixa dependente da Consellería de Traballo e que naqueles tempos funcionaba como unha “**sucursal**” do **Colexio Academia Cervantes** fundado en Ferrol, entre outros, por: D. Carlos Rodríguez, D. César Beade, D. Álvaro Vázquez Penedo, D. Germán Pérez e como director estaba D. Julián.

O Colexio Academia Cervantes ocupaba a primeira planta do edificio do casino, a planta baixa dedicábase para recreo. No verán O Casino recuperaba as actuacións artísticas e o colexio desprazábase ao baixo da casa de Maruja Pena, fronte ao convento dos pais agostiños.

Tempo despois o colexio sae de alí para ocupar un lugar na Cátedra da Latinidade despois que D. Recaredo marchara cara a Ferrol. Alí, Paco fai até sétimo de bacharelato e reválida. Aquí daría por rematado o seu periplo escolar.

Máis tarde estudaría Comercio con D. Robustiano de Castro con vistas á súa carreira como empregado de banca. Pagaba 5 pesos pola clase de cálculo comercial que recibía de D. Ceferino Rodríguez. Ao Colexio de D. Robustiano chegaban varios mestres dende Ferrol entre os que destacan D. Camilo Fernández ou D. Enrique Cerrada.

Paco recorda como durante a Guerra Civil celebrábanse “manifestacións” polas prazas da Vila cada vez que un pobo ou cidade importantes, eran “tomadas”. Nesas manifestacións cantábase o himno da Falanxe entre berros de: viva Franco! ou arriba España!

Antes de continuar camiño, fago unha lembranza a un mestre, que como xa mencionei fora fusilado no 1936, Leonardo do *Barro* que fundara o **Colexio Curros Enríquez** localizado na rúa Real, onde se atopaba o Bar Noche.

Para seguir debullando o mapa escolar na Vila, ocórreseme entrar en conversa co meu veciño, Antonio Salido (86 anos), nado no 1927. Como dicían na súa aldea, a Aurela, “até os 80 anos es un home, máis de 80, es vello”. Polo tanto el ten 6 anos de vello.

Dinos que é orixinario de Santa Mariña, pertencente á parroquia de Ombre aínda que ían á misa a Santa Mariña. Á escola ían á Regueira (Ombre) onde o mestre era D. Juan, orixinario de Viñas, parroquia de Queixeiro no concello de Monfero.

A súa época escolar comézaa tarde xa que con tres anos corta un dedo e a partir de aí, preséntanselle moitas complicacións. Á escola vai dende os 7 até os 8 anos. Cando el ten 8 anos comeza a Guerra Civil e por iso non volta á escola.

Tamén fai mención doutra escola que había en Santa Mariña, ao carón da igrexa.

Nas clases había un moble no que estaban os libros. Cada un collía o libro que lle tocaba. Cando acababa a media hora de recreo, seguíase a clase e o mestre tomaba as leccións aos maiores. Os maiores, á súa vez, tomábanlles aos máis pequechos. Usaban a pluma que mollaban na tinta que había nos tinteiros que estaban na metade do pupitre.

Cando comeza o Movemento, chegan á escola unhas mestras xa que o mestre tivera que “fuxir”. Unha destas mestras só ensina Relixión. A nai de Antonio decide cambialo para Santa Mariña pero alí non está moi conforme e mándao cara á Escola de Esteiro onde aprende as provincias que nunca esquecerá. Xa con oito anos aprende as catro regras da Aritmética co mestre da Regueira.

No relato de Antonio descubro a existencia dunha **escola de música** á que vai con 15 anos, era a **Escola do Pincho**. Unha escola particular na rúa San Agustín, xa na Vila. Antonio xa con 14 anos é batería da Orquestra Familiar que está composta ademais de por

Antonio, Raimundo Amado Iglesias, o seu irmán Leonardo, Manuel López Amado e Leonardo Iglesias Contoriz. A orquestra ten vida desde 1943 até 1952.

Tempo despois, esta formación dá lugar á Orquestra Atlantic. Nesta iniciativa entran como músicos novos: Mosquera e Muruaga, que vai ser o cantante da orquestra.



Orquestra Atlantic

Con 16 anos, como en Pontedeume non había quen ensinara o trombón de baras, ten que desprazarse a Ferrol.

O dato que me dá Antonio ponme en alerta e dime que o que teño que facer é buscar un mestre músico, así que me encamiño á rúa de Porto onde tento falar co mestre Xosé Paz.

Entrado en conversa co mestre Paz, indícame que o *Pincho* é José Bouza Varela que casa con Amada Fernández, a *Andaluza* coa que ten catro fillos.

É cando José Bouza se atopa nun hospital de Zaragoza, en tempo de guerra, que compón para musicar unha peza dedicada a Sor Micaela Olano que é a monxa que coidaba del. Esa peza é un motete a dúas voces. Había veces que a peza se interpretaba na escolanía da catedral. O seu título é “A Jesús Sacramentado”, un canto de igrexa.

Na época de existencia de “O Pincho” era época na que se andaba tocando dun lugar a outro xa que o que facían non daba para vivir.

No terreo da escola musical destaca na Vila a **Escola de Eduardo Pita Fernández** na que estudan Pepe Paz (Pepe do Cruceiro) e Antonio Leira (o *Patolo*). Era unha escola particular con 17 ou 18 alumnos. Nos seus primeiros tempos cobraba polo ensino, pero logo pide ao Concello unha axuda para que puidera ser gratuíta: “Dende hai varios anos, academia de música onde reciben gratuitamente ensino, uns 8 nenos do pobo, único que pode admitir por carecer de medios económicos. (Escrito de 30 de marzo de 1927 recollido na obra de Xosé Paz, *Nas Beiras do Eume*. Segunda parte do Cancioneiro Popular Eumés).

Despois da súplica, concédese unha gratificación anual de 500 pts. para ampliar a ensinanza até 50 nenos/as de máis de 14 anos sendo alcalde da Vila D. Constantino Amado. Posibelmente a escola estaría localizada na rúa da Pescadería.

O *Pincho* era un moi bo arreglista musical para orquestra da época. Unha persoa moi popular. Na Vila chegou a vivirse unha rivalidade san entre os pupilos do mestre Leira e os do *Pincho*.

Como é ben coñecido, a moitos rapaces e rapazas, as necesidades familiares, fixéronos abandonar a escola. Un destes casos é Jesús Dopico o *Pies* (75 anos).

O *Pies* comeza con nove anos no “Agustín Tenreiro”, da man de D. César Beade. Só cursou cinco anos máis, xa que había que traballar para axudar na casa.

Da súa falta de medios, fala o feito de que sempre anda descalzo. Conta como un día a directora lle preguntara a D. César por que aquel neno ía descalzo. O mestre respostou que non o sabía. A boa señora dirixiuse ao neno e preguntoulle o mesmo ao que o rapaz repostou que na súa casa non había poderes.

A directora preguntou se por alí habería algún zoqueiro. Marcharon onda o pai de Virgilio e é alí onde lle merca unhas zocas.

Aos dous días o rapaz volveuse cruzar coa señora que lle pregunta polas zocas xa que o rapaz seguía descalzo, el coméntalle que o lastimaban nos pés e non as podía poñer polo que a directora dille que miraría se o zoqueiro llas recollía. Así foi, o zoqueiro non puxo ningún atranco e o *Pies* seguiu descalzo aínda no ano da grande nevarada.

Para facer a primeira comunión, preparouno M^a Luísa, a irmá de D. Gonzalo Prego que foi a que lle mercou as súas primeiras zapatillas.

Na escola *o Pies* “rateaba”, marchaba da escola, aproveitando o tempo de lecer pero ao día seguinte “cobraba”. Ás tardes case que nunca ía á escola onde quen o metera fora Antón Martiño co que xa estaba traballando no seu bar cargando neveiras, limpando mesas e dominós, etc.

O Pies era un dos moitos rapaces e rapazas que tiñan que abandonar os estudos para axudar na casa como Juan o *Bocachica*, Pilar a *Peneiras*, etc.

Pero o número de pequenas escolas dende comezos do S. XX era grande en Pontedeume e tiña que tentar de dar con elas, seguindo sen consultar libro ningún, tan só coa voz dos meus paisanos. Nesta liña acadei os seguintes datos de pequenas escolas que existiron na Vila:

Teresa Veiga, nada no 1945, fala dunha escola á que ela fora cando contaba con 12 anos. Era a **Escola das Xixas**. Unha escola que se localizaba na rúa do Picho número 6. Alí vivían dúas irmás: M^a Dolores e Carmen que fora monxa e era a que daba as clases.

Comezaron no primeiro piso con nenas e algún neno. Algúns nenos como Tito o *Coreano*, ían só ás pasantías.

Tempo máis tarde, pasaron a ocupar o baixo para dar todo tipo de ensino.

Polas tardes, algunhas rapazas ían facer labores.

Marujiña Rodríguez, filla do Sr. Eduardo Rodríguez Paz (Eduardo *Dourado*) indicamos como ela recorda unha escola, na rúa do Empedrado á que ía co seu irmán Saladino. Era a **Escola de Dna. Teresa Carballeira**.

Marujiña cóntame como o seu pai, fora concelleiro en Pontedeume, no tempo da República. O alcalde era D. Manuel López Seijo Ferro (este alcume víñalle pola súa muller).

Durante a visita que lle fago a Marujiña, é unha honra atoparme co Sr. Emiliano que naceu aló polo decembro 1912, un tres de decembro. Emiliano apúntame que o seu pai, fora a unha **escola no Hospitaliño**, no comezo da rúa da Atafona, cruzamento coa Fontenova. Emiliano fora á escola no Agustín Tenreiro da que sae con 13 anos. Alí lembra traballar nas pizarras que utilizaban para os números e cando copiaban nas libretas escribindo coas plumas.

A Emiliano, o estalido da Guerra Civil cólleo co Sr. Eduardo *Dourado* rematando o Café Avenida. Emiliano é chamado a filas e o Sr. Eduardo é un dos máis perseguidos na Vila xunto con Salvio. Así pasou moito tempo fuxido e preso cinco veces. Unha condena fora de 33 anos pero vese “beneficiado” por un indulto. Unha das veces que estivera detido pasou polo cárcere de Burgos onde permanecería durante cinco anos e medio. Desde alí é desde onde lle escribe a D. Juan Bellas, mestre dos nenos na Torre, para que collera na súa escola ao seu fillo Saladino xa que en Pontedeume, na escola de D. Álvaro Vázquez (de índole falanxista), non tiña cabida. Razóns políticas polo camiño.

Unha grande porcentaxe de testemuñas apuntan que a **Escola das Pascualas** e a **Escola do Sr. Lorenzo**, estaban na mesma casa, na rúa Santiago. O Sr. Lorenzo no piso de enriba. Segundo nos conta Paco Allegue o Sr. Lorenzo acuñou o termo “gazanpito”, para increpar a algún dos seus pupilos. Era unha persoa moi valorada por D. Álvaro.

Algunhas testemuñas, fálanme da **Escola da Xorobada** (de nome Maruja), no mesmo senso que a escola das “Pascualas”, falan da mesma escola.

Juanciño “O Pecocho”, coa súa testemuña, apunta a existencia da **Escola das de Alonso**. Eran dúas irmás de daban clases na rúa de Porto. “Para alí tiñamos que levar os bancos para sentarnos como na escola das Ginesas”.

Escola Nacional de Orientación Marítima. Pósito de pescadores

A partir de 1929 e maioritariamente debido a investimentos mal planificados, disólvese o Pósito e del só sobrevive a escola de D. Frutos Fernández Martínez. Máis tarde, o Pósito será refundado.

En maio de 1930 fórbase o Pósito Infantil de Pontedeume adscrito á Escola Nacional do Pósito de pescadores da Vila, con domicilio social na rúa Real, 30-1º na casa dos de *Rosado*.



Escola do Pósito de pescadores no porto

Os nenos asisten a “La Escuela Nacional del Pósito” de Pontedeume que ten como principal obxectivo difundir nos nenos o amor á Institución dos pósitos marítimos, capacitándoos para que puideran dirixilos no día de mañá ao través do coñecemento práctico e teórico do seu mecanismo e estrutura.

No equipo de organización aparecen Frutos Fernández e Nicolás Villar.

Á figura xa estudada de D. Frutos, habería que engadirlle na Escola do Pósito a personalidade de D. Álvaro.

No 1951, con D. Álvaro, no edificio da rúa Real tamén daba clase Pepiño o *Xolo*. Como axudante, Marcelino Carpente (no 1955). Tamén daría clases Paco Allegue de prácticas comerciais e lexislación comercial.

Segundo o testemuño de Agustín López, antes de baixar cara ao Pósito, ao edificio do Pescador, a escola de D. Álvaro estivo un ano no piso de enriba do Fronte de Xuventudes. Lembra Agustín os campionatos de fútbol entre as escolas de D. Álvaro e de D. César. Xa no edificio do Pósito tamén aparecen outros mestres como D. Pablo Díaz



1966 D. Álvaro nunha clase no Pósito (Foto Ríos)

Novo ou D. José Gómez que tiñan unha tarefa non doada, a de suplir a figura de D. Álvaro.

Álvaro Vázquez Penedo

Naceu o 14 de agosto de 1913 en Sedes (Narón). Estudou Maxisterio en Santiago, exercendo como mestre na escola de Casadelos (Neda), Bardaos (Tordaya) e, dende o 12 de novembro de 1934, na Escola de Orientación Marítima de Pontedeume como propietario (nomeamento expedido pola Sección Administrativa de Primeira Ensinanza da Coruña), á fronte da cal permaneceu até o 31 de agosto de 1967, período unicamente interrompido pola Guerra Civil. De 1967 a 1983 estivo destinado en Centroña.

Diplomado en Formación Profesional (modalidades Administrativa e Orientación Marítima) e en Lingua Francesa pola Sorbona, foi colaborador do pedagogo francés Roger Cousinet, creador do método pedagóxico “O ensino por grupos”.

No 1936 é mobilizado para combatir na Guerra Civil. Á súa volta, reemprende as actividades con novas disciplinas.

Nas súas clases apréndese mecanografía e, nas pasantías, tamén se ensinaban técnicas mercantís. En 1939 é nomeado delegado comarcal de Xuventudes e como tal, ata 1965, desprega unha importante actividade: introduce e fomenta diversas actividades deportivas ata entón practicamente descoñecidas en Pontedeume, consegue a construción do Centro da Xuventude e crea a Academia de Música, dirixida polo mestre Leira.


No 1940 representa ao centro de segundo ensino Colexio Academia Cervantes, convertido máis adiante en Colexio Luis Vives, onde impartiu clases de pedagogía aos alumnos que, por ensino libre, seguían a carreira de Maxisterio. Tamén mestre de Lingua e Literatura Francesa, Lingua e Literatura Española e FEN.

Algún dos seus alumnos chegou a dicir: “En D. Álvaro vin ao home que me gustaría ser”.

Na década dos oitenta, do século XX, xestiona a creación da sala Prieto Nespereira con 27 gravados cedidos polo autor.

Está en posesión da Cruz de Alfonso X El Sabio, da medalla de Bronce de Mutualidades e Coutos Escolares e do Diploma de Mestre Distinguido. En 1967 a Corporación Municipal de Pontedeume decláralo Fillo Adoptivo e no 1983 dáse o seu nome a unha praza, á vez que a parroquia de Centroña dá o seu nome á pista polideportiva.

É autor do libro *O Románico na Bisbarra Eumesa* e un dos principais colaboradores da *Guía Turística da Bisbarra Eumesa*.



Grupo de rapaces do Pósito con D. Álvaro. 1966 (Foto Ríos)

Con motivo do seu falecemento, no ano 2005, Paco Allegue, que fora alumno seu, escribía na folla da Parroquia de data 8 de maio de 2005:

“Denodado, afán por vernos homes de ben e creo que logrou unha excelente colleita merecida polo seu traballo incansable”.

Grupo escolar Agustín Tenreiro

D. Agustín Tenreiro era natural de Pontedeume e emigrou a América. No seu testamento deixa unha cantidade de cartos para construír un cemiterio.

En Pontedeume xa houbera un primeiro cemiterio (1536) que pertenceu aos relixiosos agostiños. Situado onde hoxe é a praza do Convento. Chamábase da Nosa Señora de Gracia, nome que tamén recibía o convento. No 1838 constrúese un cemiterio nos “extramuros” da Vila, en termos que pertencían á freguesía de Vilar. Debeu ser ampliación do xa existente no adro do Santuario das Virtudes, mandado demoler por acordo municipal de 15 de outubro de 1842.

O cemiterio actual inaugurárase no 1888 construído en “extramuros” en termos que correspondían á freguesía de Centroña.

No terreo que ocupaba o cemiterio ao carón das Virtudes, ergueuse, por decisión da Corporación Municipal, a comezos do S. XX, un pequeno hospital-asilo coas cantidades que o filántropo Agustín Tenreiro deixara para construír o cemiterio.

Funcionou como asilo até o ano 1919. Tamén este ano inaugurárase o asilo actual custeado polo fillo da Vila e ex-alcalde D. Manuel Paadín Pardo.

A partir desa data, onde fora asilo, comeza o seu funcionamento o Grupo Escolar Agustín Tenreiro polo que pasarían, entre outros, mestres como D. Ramón Fernández Barral, D. César Beade, Dña. Marcelina, D. Manuel J. Pérez Regueiro ou, xa nos últimos anos, D. Apolinar Castiñeira que fora director até xullo de 1968, e D. Gonzalo Rodríguez Parada.

No soto deste edificio gardaban os cabalos da Garda Civil que levaban a beber a Esteiro. Na planta alta, tres unidades edificadas: unha no centro e dúas laterais



Grupo Escolar "Agustín Tenreiro" (Foto Ríos)

Colexio Nacional Couceiro Freixomil

O solar que pasa a ocupar o colexio, antes estaba ocupado por unha fábrica de curtidos que abranguía case que toda a beira do peirao na zona da Casqueira, dende a zona dos almacéns de Raxoi.

Paso de fábrica de curtidos a colexio:

A relación co director xeral de Ensino era moi boa e por iso, marcha cara a Madrid un grupo de eumeses: D. Juan Arredondo, D. Pablo Díaz Novo, D. Miguel López e D. Paco Allegue.

Alí coinciden cunha xefa de departamento que tiña sobre a súa máquina de escribir unha postal de Pontedeume, pobo que, segundo ela, era paraxe moi fermosa.

O concello eumés estaba nas mans de D. Juan Sarmiento Patiño.

Despois de conversar co grupo de eumeses, a xefa de departamento recorre ao seu xefe e recomenda ao grupo que, no Concello eumés, se convoque un pleno para tramitar a expropiación da fábrica de curtidos.

D. Juan Sarmiento, convoca o pleno unha vez o grupo chega a Pontedeume.

De volta a Madrid, co acordo plenario na carteira, segundo as recomendacións que lles deran, conseguen pechar o acordo para a construción do colexio.

Todo non ía ser doado. Aos dous días, Ramón Tenreiro Brochón, fillo de Antonio Tenreiro, presentaba no Ministerio un proxecto para construír, no dito solar, vivendas e non o colexio. A familia Tenreiro era a propietaria do solar de dita fábrica. A resposta do ministro Villar Palasí foi: “Sr. Tenreiro, o acordo para a construción do colexio está asinado” (Paco Allegue).

Para afondar máis na historia do Colexio Couceiro Freixomil, decido verme con D. José Luís Quinte Trigo que fora director.

A primeira intervención do “profe Quinte” é preguntarme se sabía cal era o nome orixinal do colexio. Neste intre desvélame que o nome en orixe era colexio Arcebispo Raxoi. “Eu cheguei aquí concursando á praza que tiña ese nome”.

O nome decídese cambiar en conversas mantidas por parte de D. Pablo Díaz (fondo admirador da figura de D. Antonio Couceiro Freijomil) e o, por aqueles anos, alcalde da Vila D. Celestino Sardiña, coa familia de Couceiro Freijomil.

A andaina do colexio comeza no ano 1974 con D. Pablo Díaz Novo como director. Á súa xubilación (1983), o director pasa a ser D. Ignacio Dosil Felipez (1983-1992). Anos máis tarde, José Luís Quinte collería a dirección do colexio dende 1992 até 2007, na actualidade conta con 66 anos.



Obras do Couceiro Freixomil (Foto Ríos)

José Luís Quinte, remataba maxisterio aló polo ano 1966.

Chega a Pontedeume con 24 anos e coa experiencia de ser director xa en Cacabelos.

Cando comeza a andaina do colexio, chegan aquí Ignacio Dosil, José Luís Quinte, David Díaz, Juana, Cotos, José Piñeiro e como conserxe, José Chito Agras que anos máis tarde deixaría o seu posto a Paco Blanco.

O colexio créase ao abeiro da Lei Villar Palasí entre os anos 1970-71. Coa dita lei xorde a construción de colexios e a posta en marcha do transporte escolar.

Os profesores, nun principio, eran profesores nacionais e, coa lei, entran en escena as especialidades da E.X.B. Se non se contaba coa especialidade, impartirían docencia na primeira etapa (até 5º de E.X.B.).

O Couceiro Freixomil abrangúa os concellos de Vilarmaior, Cabanas, Pontedeume e parte do alumnado da zona de Perbes.

A integración das unitarias das parroquias eumesas vaise desenvolvendo de maneira gradual.

O edificio que conformaba o colexio chegou a contar con 32 unidades, ademais dun amplo comedor e cociña (que administran os propios mestres xunto cun bo cadro de cociñeiras), dependencias administrativas no baixo da edificación e amplos espazos para o tempo de lecer e a práctica deportiva.



Vista do Couceiro Freixomil

O seu funcionamento comeza no curso escolar 1973-74, xa co curso partido.

As aulas de preescolar, teñen que pasar ás instalacións da Escola Fogar Princesa Sofía (Os Moteis) xa que o Couceiro Freixomil está ategado de nenos/as.

En 1975 a matrícula era de 1.200 alumnos.

No 1992 eran 620 alumnos.


No 2007, 270 rapaces e rapazas aparecían matriculados/as no colexio.

O Couceiro Freixomil fora elixido como centro pioneiro na experimentación da nova reforma educativa, previa á LOXSE: Educación Primaria, ESO (Ensino Secundario Obrigatorio) e Bacharelato. Foran elixidos varios centros da provincia. Para tal efecto, habilitárase unha aula no actual IES Fragas do Eume para que rapaces e rapazas de 6º de E.X.B. do “Couceiro” pasaran a cursar alí 1º de ESO (1989-90). Cara alí foron canda eles os mestres Juan Sarmiento e Luís Cabalar. Son os coñecidos como “rapaces da reforma”.

Pero coido que o percorrido pola historia deste colexio non quedaría dalgunha maneira completa sen facer referencia ao seu primeiro director: D. Pablo Díaz Novo nado en marzo de 1913.

Para tentar marcar unha liña na vida docente de D. Pablo, diríxome ao encontro da súa sobriña, Pilar Martínez (81 anos), acompañada tamén pola súa curmá e sobriña de D. Pablo, Juana Díaz Martínez.

D. Pablo comeza a súa carreira docente, con 19 anos, no Hospicio, en Ferrol, para continuar na Escola de Soaserra (é aquí onde Pilar Martínez recorda a procesión de implantación do Crucifixo que tivera lugar dende a igrexa até a escola aos berros, dalgúns asistentes, de viva: Cristo Rei! ou viva Franco!). Máis tarde, D. Pablo estaría na Torre (Campolongo), Leiro (1944). Aquí permanece 16



“O ensino sempre evoluciona” D. Pablo desde O Torreón

anos, período durante o que crea a Mutualidade Escolar pola que recibirá varios premios a nivel nacional. Ao través desta iniciativa, os mestres facían provisión de materiais escolares que ían pasando aos rapaces e rapazas con máis necesidades. Os seus pais/nais irían pagando segundo puideran. Pretendían que ningún rapaz ou rapaza quedara atrasado nos seus estudos por mor das dificultades que puideran ter nos seus fogares. Esta iniciativa tivo numerosos recoñecementos.

D. Pablo remata o seu camiño en activo como mestre en Pontedeume.

En Pontedeume, D. Pablo, estivo de mestre na Escola Nacional de Orientación Marítima (1960): Pósito de Pescadores, coincidindo alí con D. Álvaro. Cando se integra a súa escola na Agrupación Escolar Agustín Tenreiro, é nomeado director.

No ano 1974 chega á dirección do Couceiro Freixomil, coincidindo coa súa posta en marcha. Alí permanecerá até a súa xubilación que será cando ocupe o seu posto, como xa quedou dito, D. Ignacio Dosil Felípez.

A faceta cultural de D. Pablo tivo un altísimo nivel de organización e colaboración. Así a fundación do CIT “Ría de Ares” (información e turismo), o “Círculo Filatélico Eume” (1970) e a “Sociedade de Artistas”. Participa tamén na creación da “Asociación de Cabezas de Familia”.

D. Pablo, xunto con D. Álvaro, formaron cos seus rapaces: teleclube, televisión escolar os sábados, etc.

Gustaba D. Pablo dos traballos de composición, destacando a composición literaria. Neste apartado, convoca concursos a nivel comarcal a xeito de xogos florais que se celebraban ao remate do curso. Destaca a presenza de Pérez Parallé no grupo de persoas que valoraban os traballos entre os que estaban, asemade, os mestres. Como remate, os traballos aparecían recollidos en publicacións conxuntas. Nesta liña destaca o “Certame literario en Lingua Galega para escolares de E.X.B.” no ano 1979.

Ao longo da súa traxectoria, D. Pablo recibiu numerosas condecoracións, destacando na vida educativa, a Cruz de Alfonso X El Sabio (1977) que recibiu de mans da Súa Maxestade O Rei Xoán Carlos I. Ademais os recoñecementos da Medalla de bronce de Galicia (1998) e o nomeamento de Fillo Predilecto da Vila e a medalla de ouro de Pontedeume. Asemade é de destacar o Premio Nacional INCIE á investigación educativa.



Nunha entrevista concedida ao xornal *La Voz de Galicia* o 23 de outubro de 1994 entre outras cousas destacaba:

“A ensinanza como primordial elemento que enriquece as relacións evolutivas dunha sociedade. A grandeza como mestre está en saber buscar e atopar as actitudes físicas e síquicas de cada persoa para o seu desenrolo social”. Con respecto aos momentos políticos que lle tocou vivir tamén argumentaba: “As primeiras experiencias tívenas na República e traballei con plena liberdade dentro e fóra da escola. Na Ditadura, fômonos adaptando”. Pero D. Pablo sempre destacaba que “a ensinanza sempre evoluciona”.

Saca á luz publicacións entre as que destacan:

Crónicas de mi rincón natal de Frei Gumersindo Placer ou *Heráldica de la Villa Eumesa*.

En 1971 foi concelleiro, como dicía el, “por necesidade educativa”, en pleno proceso de elaboración do proxecto para a construción do Colexio Couceiro Freixomil.

A súa vitalidade quedaba demostrada cando falabas con el e sempre dicía: “Non sei por que me xubilaron aos 70 anos, podería ter ensinado moito máis”. Así era D. Pablo, xenio e figura.

D. Pablo sempre tivo un soño con respecto ao que fora a Escola Fogar Princesa Sofia. Quería vela convertida nunha universidade de verán, cunha participación masiva de persoas. Hoxe é un grande centro educativo; o IES Fraga do Eume, ademais Centro FP de Hostalaría que comezou a súa andaina no curso 1987-88.

Canda a D. Pablo sempre se atopaba o seu “fiel escudeiro”, persoa sinxela e desinteresada, o doutor Paulino Pérez Mendaña, cámara en man. Sempre ao seu carón na maioría das publicacións.

D. Pablo finou aos 86 anos, un 13 de xuño de 1999.

A Grande Obra de Atocha **Escuela Hogar de San José, 1ª Filial**

O fundador da Grande Obra de Atocha, D. Baltasar Pardal Vidal, naceu o 18 de agosto do 1886 nun lugar da parroquia de Santa Cristina de Fecha, a 12 km de Santiago.

Na primeira idade escolar de Baltasar aínda estaba en vigor a Lei das escolas primarias do ministro Claudio Moyano, en 1857 dispuña a Ensinanza Primaria como obrigatoria e de balde en todas as escolas públicas, escolas de nivel superior nas cidades de máis de 10.000 habitantes e, no resto das poboacións, só escolas de grao elemental.

Para cubrir a falta de escolas públicas de balde, autorízase a figura do escolante, clérigos e persoas con estudos medios sen rematar, que en lugares de baixa taxa de poboación impartían o ensino máis elemental (lectura, escritura e contas) aos rapaces e rapazas da contorna en épocas que podían xa que o primeiro era axudar nas tarefas do campo. Por aqueles tempos só o 40% dos mestres rurais tiñan Maxisterio. O 30% eran persoas habilitadas así como un número indeterminado de docentes “intrusos” sen titulación.

Os pais deberían compensar ao escolante pagándolle en especies con produtos do agro, sobre todo cereais. Neste marco é no que se localizan as escolas do Ferrado: anualmente pagábase cun ferrado de cereal. Este tipo de escolas atopámolas, sobre todo, nas comarcas próximas a Santiago.

Xa na Coruña, no barrio das Atochas, D. Baltasar non tarda en percatarse de como era a realidade humana e social na que ía desenvolver o seu ministerio sacerdotal como capelán de Atocha. Unha zona habitada por familias de condición humilde onde non faltaban institucións de carácter relixioso, de carácter docente, hospitalario e asistencial. Na súa contorna abundaban a miseria e outras lacras sociais. D. Baltasar cedo contacta coa complexa realidade, facéndose consciente das carencias que afectaban o barrio.

A súa actuación catequética coas nenas debería ser o medio de orientar os seus futuros doutra maneira e relacionarse tanto coas súas familias como cos veciños das Atochas, facendo ao mesmo tempo unha obra apostólica e social.

As orixes humildes de D. Baltasar e a indomábel vontade, así como a fidelidade dos seus colaboradores, darían paso, despois dalgúns anos de tenaz actuación, á Grande Obra de Atocha.

A capela da Nosa Señora de Atocha, na Coruña, derrubada cara ao 1930 foi a sede do Catecismo dirixido por Baltasar Pardal, semente da Grande Obra de Atocha e viveiro vocacional das Fillas da Natividade de María. Daquela primeira etapa, consérvanse hoxe en día as imaxes do Neno Xesús e da Virxe Moreniña.

Despois dunha excursión eucarística do Catecismo de Atocha (Ferrol, 23 de xullo de 1916) que estaba composta por 22 catequistas e 151 nenas, ao redactar a memoria de tal excursión, fixo público o proxecto dunha “Gran cociña, Gran Escola Taller e Grande Igrexa e que se levantará sobre a grandeza da caridade dos vosos corazóns”. (páxina 28 da mencionada memoria).

Comeza a edificación mercando os solares dunha fábrica de xabóns. O problema máis grande era a falta de fondos, problema que queda solucionado ao ceder, gratuitamente, os seus donos, os solares. Seguiría unha ampliación mercando unhas casiñas e unha horta lindantes.

A colocación da primeira pedra ten lugar o 29 de decembro de 1918, sendo o primeiro obxectivo a contrución do Gran Salón, nun ano.

O primeiro edificio está rematado o 30 de agosto de 1923.

Con data 12 de xuño de 1923, queda constituída unha fundación benéfico-docente denominada A Grande Obra de Atocha sendo D. Baltasar único patrono.

No testamento aberto de D. Baltasar, dispoñía que á súa morte, sucederían o fronte da Fundación, as persoas que estiveran nos cargos de directora, secretaria e administradora xeral do Instituto Secular Hijas de la Natividad de María, cedéndolles, asemade, todos os seus bens. D. Baltasar falece o día 3 de marzo de 1963.

D. Baltasar sente a necesidade da expansión da súa obra, así a partir da organización escolar, catequética e de proxección social afirmadas nas décadas de 1920 e 1930, prodúcese a primeira expansión.



D. Baltasar Pardal Vidal



Escola do "Ave María" – Antiga Atocha

Así, se crea A Escola Fogar San Xosé, primeira filial, en Pontedeume en setembro de 1940 nunha casa doada por Dña. María Cortizas que sufrira un episodio per-soal grave coa perda do seu fillo na Guerra Civil polo que María ingresaría como filla da Natividade de María. Tamén chegaría a Pontedeume a comunidade de relixiosas que haberían de dirixila.

Do grupo de “alumnas fundadoras” é Esperanza Crespo, nada no 1926 na praza das Angustias eumesa. O grupo compoñíano, entre outras, Fina Leira a *Piruleira*, Luísa Lamas, Ana Salvadores, Isabel Camino, Pura Vizoso, Rosita López “a da librería” e Maruja Garavana.

A primeira escola de Atocha en Pontedeume estivo no convento dos pais agostiños, para máis tarde baixar ao edificio cedido por María Cortizas, coñecido polo “Ave María”. No convento é onde comeza a súa escolaridade Adelaida Camino (78 anos), aos 6 anos. Alí ten como mestras a María Tenreiro (clase de solfeo), Concha Vilariño e María Vizoso (Señorita de Atocha, aínda que anos máis tarde abandonará a Irmandade de fillas da Natividade de María para seguir vinculada a actividades da Igrexa e de Acción Católica).

Adelaida comeza tendo como mestra a Sara Martín en párvulos. Recorda un lugar frío, escuro e cunhas escaleiras para chegar ao piso de enriba.

Despois baixa para a Escola Ave María que xa estaba en obras mentres ela estaba na escola do convento.

Adelaida, con 8 anos, fai a primeira comunión pero como o colexio aínda non tiña capela propia, faina na capela do Asilo.



Grupo de mestras de Atocha: Flora Buján, María Tenreiro, Lolita Ferro e Isabel García



A señorita Isabel García coas nenas na Alameda

Despois de falar con Adelaida imos na procura de Esperanza Crespo (nada no ano 1926).

Comeza a súa idade escolar con Dña. Blanca no edificio da Cátedra, máis tarde virían Dña. Teresa e D. Recaredo, que eran matrimonio, un a cada lado.

Despois, da Escola de María Vizoso, xa pasou a Atocha aos 10 anos, alí recorda que pagaban 12 pesetas pola escola.

Desta etapa de Atocha, Esperanza recorda que saían moi preparadas para o ingreso. Na súa etapa había tres clases: Anunciación, Santa Teresita e a do Neno Xesús.

Con 15 anos sae de Atocha e xa non segue os estudos.

Durante o verán, ía á escola de Milagros Allegue, unha muller patriota cento por cento. Aquí é onde ela recorda recitar:

“El fascio en España es noble y sincero. Tiene por divisa, justicia y honor. Va contra aquellos que son traicioneros por salvar a la patria y a la religión”.

Tamén recorda que na súa época de Atocha, cantaban:

“Vamos a Cartagena...a ver los barcos de Franco con bandera española”.

Cando xorde o movemento (1936) a súa tía vaina buscar á Escola de Milagros Allegue, fronte á casa das “Freixeiras”, na rúa Santiago.

Antes do traslado ás novas intalacións da Escola Fogar San Xosé”, á beira da N-651, impartíuse clase tamén no edificio onde D. Antonio Corral tiña a súa consulta médica, na Corredoira das Virtudes, 21. Para a numerosa demanda de matrícula, non

chegaba o edificio do Ave María. Este dato apúntao a mestra deste centro por aquela época Juana Martínez.

Pero quero afondar máis neste colexio e para iso busco a unha persoa, irmá de Isabel Camino, pertencente ao grupo de alumnas fundadoras. Atopo a Encarna Camino, eumesa e que pertence á Congregación de Fillas da Natividade de María, xa retirada do ensino.

Encarna Camino (hoxe 77 anos) comeza a escola con 3 anos no 1940 nas clases que Atocha tiña no convento dos pais agostiños, xa que a casa que doara María Cortizas estaba sendo rehabilitada para converterse en escola. O colexio, na Avenida de Rajoy, 1, presenta o expediente de autorización con data 9 de decembro de 1940.

Antes, como di Encarna, a casa fora cuartel. Tiña dúas partes: a casa que sería de vivenda para as señoritas de Atocha, formada por dous pisos e un engadido que formaba o cuartel e que pasaría a ser escola.

Descrición detallada do colexio:

No baixo había unha clase de párvulos (“Niño Jesús”) separada por unha cristaleira da clase dos nenos (“San José”) na que daba clase a señorita Sara Martín. Tamén, no baixo, había unha salina de piano.

No primeiro piso atopábase a clase de “Santa Teresita” onde daba clase a señorita Eulalia e outra clase máis que estaba baleira e que tempo máis tarde sería para os estudos de bacharelato.

No segundo piso atopamos a clase da “Anunciación” na que estaba a señorita Margarita. Ao seu carón, unha capela, ao outro lado o comedor e a cociña da Comunidade que rexentaba o colexio.

Entre a clase e a capela, había unha cristaleira formada por uns ventanais que os domingos se baixaban para escoitar a misa dende a clase e ao rematar a Misa, erguíanse e a aula e a capela retomaban a súa independencia.

Tempo máis tarde, fíxose outra clase ao carón da de “Santa Teresita”. Ao outro lado, quedaría a famosa clase de mecanografía de Atocha.

Como curiosidade, Encarna lembra o medo que a señorita Eulalia lle tiña ás treboadas polo que as rapazas desexaban que as houbera para non ir á pasantía despois das clases.

Entraban polo patio de atrás cantando e logo viñan as dúas cerimonias diarias: “A Visita” comezaba co canto “El Ángel a María se le apareció...”, descubríase o Neno Xesús de Atocha. Uns rapaces ou unhas rapazas tiraban dunha corda dende cadanseu recuncho e abríanse as cortinas.

O cadro do Neno Xesús de Atocha fora pintado polo artista eumés Gesito Fernández (tamén fixo un para o Colexio de Betanzos e outro para o de Arzúa) que era sobriño da señorita Teresita Fernández.

O Neno Xesús de Atocha tapábase xa fóra de horario escolar. Ela non recorda celebración de ocultación no horario de clase.

Outra cerimonia diaria era o canto do “Salve Bandera”:

Salve Bandera

*Salve, Bandera de mi Patria, salve,
 y en alto siempre desafía al viento,
 tal como en triunfo por la tierra toda
 te llevaron indómitos guerreros.
 Tú eres España, en las desdichas grande,
 y en ti palpita con latido eterno
 el aliento inmortal de los soldados
 que a tu sombra, adorándote, murieron.
 Cubres el templo en que mi madre reza,
 las chozas de los míseros labriegos,
 la cuna donde duermen mis hermanos,
 la tierra en que descansan mis abuelos.
 Por eso eres sagrada, en torno tuyo,
 a través del espacio y de los tiempos,
 el eco de las glorias españolas vibra
 y retumba con marcial estruendo.
 Salve, Bandera de mi Patria, salve,
 y en alto siempre desafía al viento,
 manchada por el polvo de las tumbas,
 teñida con la sangre de los muertos.*

Sinesio Delgado.

Entraban nas clases cantando, incluso cantaban as matemáticas. Certa inspiración nas escolas do pai Manjón.

Encarna Camino aprendera a ler coa señorita Sara Martín na Cartilla. Análise gramatical e verbos coa Señorita Eulalia.

Na celebración de festas vestían veo e a banda de “Guardia de María”. Estas bandas tiñan distintas cores:

Banda azul

Banda rosa.

Banda verde da Nobreza de María.



Banda morada da Escrava.

Banda vermella e amarela da Emperatriz. (banda de máximo nivel).

Nestas festas tamén se facía entrega de diplomas.

Na festa da primeira comunión, dous nenos vestidos de anxos, encabezaban a ringleira formada polos nenos e nenas que recibían a comunión por primeira vez. Ao remate da cerimonia, ofrecíanlles unha chocolatada con churros.

Lembra tamén Encarna como nunha época levaban a comunión a dous alumnos do colexio que enfermaran de gravidade, sempre acompañados por D. Baltasar.



Canción utilizada para a Xeografía



Imaxes tomadas no museo de D. Baltasar. Grande Obra de Atocha (A Coruña)



Unha vez abandonadas as instalacións do Ave María, o colexio pasa a ocupar un edificio construído nuns terreos doados polas señoritas de Atocha María Cortizas e María Elena Fonte. Comeza a súa andaina no ano 1974. Nesta data cúrsase expediente de clasificación e transformación de centros coa finalidade de oficializar o centro en canto ao ensino de educación preescolar e E.X.B.



Obras da Escola Fogar San Xosé 1ª Filial (F. Ríos)

Pola parte baixa lindaban coas propiedades de Anita Paredes, nai das *Pitugas* e con Nistal, onde hoxe a comunidade ten a súa pequena horta.

Dende 1974 até 1982, no novo colexio, destaca a actividade musical organizada pola ANPA. Dita actividade impartíaa Pepucho Paz xunto con: Nardo Bellas, Tino Piñeiro o *Papuxas*, Jesús Fernández *Tutú* ou Manolito o *Paxeiro*. Esta clase de música comeza con 56 nenos e nenas, número que medra rapidamente.

Escola fogar Princesa Sofía (“Os Moteis”)



Xorde a Escola Fogar darredor de 1970, cando comezan as concentracións escolares no rural galego. Así, xentes sen recursos e sen colexios que lles quedaran preto das súas casas, chegaban a estas escolas que, normalmente, quedaban situadas na cabeceira das comarcas. Así, neste centro, aparecían matriculados rapaces e rapazas da Comarca do Eume pero tamén de Porto do Son, Comarca de Bergantiños até Ribeira.

Os rapaces e rapazas permanecían no centro de luns a venres se os seus país podían vir recollelos; do contrario, quedaban durante todo o trimestre

Para comezar coa historia deste colexio, boto man de Julio Gómez Garavana que chega a este centro en setembro de 1970 como mestre de fogar, coidando dos rapaces e cun horario á inversa que o dos mestres. Ingresou no corpo de Mestres do Estado na oposición de 1974

Julio xa era mestre titulado con contrato e cun soldo de 8.023 pts. Bastante menos soldo que o que tiñan os mestres e moitísimo menos que o que, por aqueles anos, se gañaba en Astano, por iso ninguén quería ser mestre.

Naqueles tempos, en Pontedeume, o prezo dun piso roldaba as 200.000 pts. Con catro meses de soldo de Astano xa se mercaba un piso. Tempos nos que un litro de gasolina custaba 9.50 pts.

Nun principio a Escola Fogar tiña unha dirección única, tempo máis tarde habería unha dirección de fogar e outra de clase.

Os mestres como Julio estaban cos rapaces día e noite despois das clases. Tiñan libre de 10 a 13 horas e de 15 a 17. O sábado tamén había clase de 10 a 13 horas. Polas tardes, fóra de horario escolar, tamén había pasantías. Do grupo de mestres, un ou dous libraban a fin de semana. Eran considerados como mestres de segunda categoría.

Os dous primeiros anos do colexio, as clases impartíanse nas propias instalacións para, en anos posteriores, pasaren a estudar ao Couceiro Freixomil.

O espazo ocupado polo centro fora un recheo que se fixera ao carón da estrada xeral, cunha finalidade turística. Construíriase nestes terreos o motel A Ría, co mesmo modelo fora edificado en Corcubión o complexo turístico El Hórreo.

Durante moito tempo, seguiríanse usando no colexio, as toallas e as sabas co nome do motel.

Os barracóns eran habitacións individuais habilitadas para albergar seis ou oito rapaces ou rapazas. Unha ringleira abranguía dez habitacións. Outros eran máis grandes. Eran cinco grupos de barracóns, cheos por completo.

O principal problema presentábase as noites de forte chuva ou sarabia xa que os tellados eran de zinc e os rapaces espertaban co ruído, era unha auténtica festa.

No 1976 rexístrase un proxecto de instalación eléctrica e fontanería así como a reparación de 50 bungalows. A dita reparación correrá a cargo do arquitecto Raúl Freire Pérez.



Comezo das obras



Equipo de baloncesto da OJE

Julio permaneceu aquí un só ano. Despois obtivo contrato normal como mestre con destino en San Xoán de Filgueira con 70 nenos/as. Época na que comeza a coeducación.

Naqueles anos de comezo da súa traxectoria educativa, Julio era delegado da OJE. Tempos nos que o deporte eumés sufrirá un forte pulo con actividades como balonmán, judo, piragüismo, etc. A actividade deportiva “plántaa”

Julio cando dende A Coruña chegaron as reclamacións monetarias co desexo de recadar cartos por aquelas actividades. Xa se tiña que mandar cartos, non só era afección para os que mandaban. Neste punto Julio dixo: “Até aquí chegamos”.

Na súa promoción de Maxisterio, Julio formara parte da primeira promoción mixta.

Até a escola fogar tamén chegan outras persoas entre as que podemos destacar a: Isabel Devesa como mestra de fogar e permanecendo no colexio durante 5 anos. Isabel é a dona de Julio.

Isabel Faraldo nos anos 1971, 72 e 73 como mestra de horario lectivo (externa) e o seu home Mario (1971 e 1972) como mestre interno.

Isabel estaba como mestra externa interina, aprobaría a oposición no ano 1983.

Mario chega como provisional dende Asturias. Desembarca nestas terras para facer a mili e xa queda facendo Maxisterio na Escola Normal da Coruña. Era o encargado de facer a compra diaria, o Ministerio facía o envío sobre todo de conservas e de non perecedoiros en xeral.

Mario, unha vez rematadas as actividades escolares, montaba actividades, sobre todo deportivas que sempre, ou case sempre, remataban cun mergullo nas augas das Gabarras. Cos rapaces que quedaban de fin de semana argallaban saídas como podería ser até Breamo ou lugares próximos.

Unha vez rematada a súa estadia neste colexio, Mario marcha cara á Universidade Laboral, nas proximidades da Coruña e no 1975 recalca no Couceiro Freixomil.

Tanto Mario como Isabel comparten que aquela maneira de escolarizar os rapaces e rapazas estaba falta dunha formulación axeitada ao desvincular aos rapaces das súas familias.

As familias, na maioría dos casos, sobrevivían en condicións extremas que eles mesmos (Isabel e Mario) puideron comprobar cando, algunha vez, tiveron que levar enfermo a algún rapaz ou rapaza á súa casa.

Un bo exemplo das condicións de vida cóntao Mario, encargado tamén de perruquería: “Ao cortarlles o pelo, triscaban os piollos na máquina”.

Moitos rapaces e rapazas só se desprazaban aos seus lugares de orixe coincidindo coas vacacións máis longas do curso: Nadal, Semana Santa ou no verán. Os seus pais/nais non tiñan medios para vir recollelos, chegando até aquí moitos en taxi.

Outros eumeses que desenvolveron o seu labor neste Colexio foron:

Mon Regueiro que permanecerá no colexio durante os cursos 1973/74 e 1974/75. Neses cursos o director era Apolinar Castiñeiras.

Juan Beceiro durante o curso 1977/78.

A Escola Fogar Princesa Sofia estaba á marxe da situación escolar eumesa, semellando un illote dentro da Comunidade Escolar do Concello. Un illote con pouca o ningunha comunicación co resto.

Un feito a destacar é que neste colexio comeza a oficiarse a misa en galego cando o crego encargado era D. José Iglesias Costas que tamén daría clase no Luís Vives.

Así mesmo é aquí onde Pepucho Paz forma un coro de nenos e nenas internos, no curso 1975-76.

O seu peche definitivo prodúcese no 1981.

Durante un tempo que transcorreu pensando que utilidade se lle podería dar ao solar, converteuse en consulta médica ao fronte da que estaba o doutor Paulino Pérez Mendaña.

O destino definitivo do solar veríase no curso 1987-88 coa posta en funcionamento do IES Fragas do Eume, escola de hostalaría tamén.

Colexio Luís Vives

Antes de entrar na historia deste emblema das escolas eumesas, detéñome nas persoas que crearon aquel proxecto que, co paso do tempo, constituiría unha auténtica institución estudantil

Dúas persoas que non o tiveron doado nas súas vidas. Levaban sobre as súas costas unha longa historia de sufrimento e peripecias Estas persoas son D. Robustiano de Castro Carballeira e Dña. Ángeles Lorenzo.

D. Robustiano nacera un 20 de xaneiro de 1914 en Xermade (Lugo), o pobo máis pobre da contorna. Un neno líder, inquieto e moi querido.

Estuda co seu pai, un mestre no tempo da fame pero mestre de vocación. Os exames fainos en Lugo.

O pai de D. Robustiano era unha persoa ilustrada e cunha vida dentro da normalidade.

D. Robustiano consegue o título de mestre de Primeira Ensinanza en Lugo, comezando a súa vida pedagóxica no 1933 na escola de Burgás-Candamil como mestre interino dende outubro até novembro de 1934. Poñía en práctica teorías modernas. Resultaba escandaloso velo xogar cos seus nenos ao fútbol. Os veciños dos pobos onde traballaba como mestre manifestaban a súa complacencia coa súa maneira de ensinar. Outros non o vían da mesma maneira.

En tempo da República publica no xornal *Culumea*, forma parte da Fronte Popular, gañando as eleccións do 16 de febreiro de 1936 no concello de Xermade e crea o Sindicato de Traballadores da Terra cando comezan as obras da estrada As Pontes-Vilalba. Será o comezo do seu activismo político.

Xa era moi coñecido e ao día seguinte do Alzamento, o 19 de xullo de 1936, detéñeno na Escola de Cazás-Casavella onde tiña escola dende que deixara a de Burgás-Candamil.



Robustiano naqueles anos tan duros

Convivía coa idea que tivera o seu avó de mirar por “unha xustiza social”.

A Comisión Depuradora del Magisterio de Lugo comúncalle un amplo prego de cargos dos que resumo os seguintes: Ensino deficiente e perverso, facéndose eco das teorías de Darwin. Descoñécese a súa relixión e non vai á misa. Ser fundador do xornal “revolucionario” *Culumea*. É un home socialista-comunista de moito perigo. Entusiasta da Fronte Popular e Fundador da Sociedade Obreira de Traballadores da Terra.

Unha vez máis quedará demostrado que o que interesaba ao réxime non era a cultura nin a formación das persoas. Interesaba asentar o réxime con xente “obediente”.

Tras a detención, D. Robustiano ingresa na prisión de Lugo onde a primeira noite de estadia comparte con De Vega Barrera, médico lugués que lle confesaba estar tranquilo e que non tiña medo xa que non fixera mal ningún a ningún. Ao día seguinte, De Vega era fusilado.

Desde Lugo lévano para Monforte (1937) onde D. Robustiano entra en contacto cos anarquistas ferroviarios. Pero este non sería o seu último destino, xa que marcha outra vez para a prisión provincial e dende alí cara ao campo de concentración de Rianxo (1938), punto dende o que, nun vagón de transporte de gando, parte para o sur de España, concretamente ao campo de prisioneiros de San Roque (Cádiz). Neste traslado sálvanse moitos.

É aquí onde D. Robustiano amplía os seus estudos conseguindo a titulación de Mestre Mercantil.

Non pode voltar á súa terra natal unha vez liberado no 1940. Desta maneira decide marchar cara a Ferrol.

En Ferrol comeza a súa vida como ben podía, pernoctando nunha pensión da cidade, na rúa Almendra. Neste tempo é cando o propietario do Colexio Dafonte decide axudalo, sen ter en conta a liña vital de D.

Robustiano. Así comeza a traballar neste colexio como mestre de matemáticas e contabilidade, pero sen esquecer o seu paso pola comisaría. Era o seu comezo no ensino privado xa que no público non podía exercer polas condicións que lle impoñían, falando claro, non firmaba a “lealdade ao réxime”.

No Colexio Dafonte estudaba unha rapaza de nome Ángeles. O pai de Ángeles Lorenzo (a *Cartagenera*) fora detido polos mariñeiros republicanos sublevados contra os oficiais golpistas.

En Cartagena é onde Ángeles vive todo tipo de bombardeos. Despois da Guerra Civil, vai cara a Madrid e de alí, coa súa familia, cara a Ferrol.

Ángeles (á esquerda) en Madrid coa nai de Eduardo Fra Molinero.

Cando aparecía na clase aquela rapaza, espertaba un sorriso picarón na face do mestre De Castro.



Robustiano no campo de concentración de Rianxo



Ángeles (á esquerda) en Madrid coa nai de Eduardo Fra Molinero

Todo comeza aquí, xa que aquelas dúas persoas, tan distantes nas súas ideoloxías, tiñan algo en común, neles xorde a palabra máxica: o Amor que vai poder cos comentarios ruíns que lle fixeran chegar ao pai de Ángeles.

Tempo máis tarde casan para formaren un proxecto vital xuntos, da man dunha grande ilusión.

Foi así como comezan a xurdir os proxectos.

Chéganlles comentarios de algo que está a pasar en Pontedeume cunha escola. É a Academia Cervantes de D. Álvaro Vázquez. D. Álvaro pagaba 5 pesos de renda polo aluguer.

D. Robustiano e Dña. Ángeles deciden coller o dito colexio polo que pagarán 10 pesos polo aluguer, ademais dunha cantidade que teñen que dar a D. Álvaro.

Ao mesmo tempo que se fan co colexio en Pontedeume, fundan outros colexios en: As Pontes, Sada e Betanzos.

O colexio en Betanzos estaba localizado onde hoxe é a Biblioteca Municipal, alí non lle cobraban nada. É aquí onde estudan os tres irmáns Romay e o doutor Garma entre outras persoas.

Pola dificultade dos traslados que D. Robustiano fai en moto e en tren, deciden traspasar o Colexio das Pontes e ceder ao seu irmán Luís o Colexio de Sada.

É a hora de aproveitar o traballo feito e así, co seu título de Mestre Mercantil, Robustiano decide opositar a Depositería Municipal no Concello de Ferrol dentro do Corpo Xeral de Funcionarios Superiores. Na oposición coincide cun sobriño de Franco

(algo afastado da ideoloxía familiar), persoa coñecedora da situación de D. Robustiano (xa cunha familia formada). Unha vez que esta persoa comproba que a praza vai ser para Robustiano decide abandonar. As ideoloxías quedaran nun segundo termo ocupando o primeiro as persoas. Tempo máis tarde Robustiano aca-da a titulación de Ciencias Químicas pola Universidade de Santiago.



Robustiano en familia

Decídense por Pontedeume xa que na idea de Dna. Ángeles pesa moito a admiración polo pobo, o mar e o preto que está da súa familia. En Pontedeume, o alcalde era D. Juan Sarmiento Patiño, persoa que se encarga de certificar as boas cualidades educativas de D. Robustiano tenta refacer o seu expediente pero o seu labor cae en terra erma sen dar froito algún.

Á morte de D. Robustiano, Paco Allegue escribía na revista *Alfoz*:

“Su vida una canción de trabajo y enseñanza”.

“Siempre lo recordaremos como el profesor inolvidable que pretendía darnos el empujón definitivo para colocarnos en la vida. Su frase amuleto era: Movimiento chicos!, movimiento!”

Como xa dixen, no edificio da Cátedra, no 1940 D. Álvaro atopábase á fronte do Colexio Academia Cervantes no primeiro piso. Aquí, con D. Álvaro, fai as prácticas de Maxisterio D. Juan Piñeiro Permuy (77 anos. Ex-conselleiro de Educación co goberno autónomo de D. Manuel Fraga Iribarne). D. Juan Piñeiro cóntame que chegado o momento, entraron en negociacións D. Álvaro e D. Robustiano de Castro polo desexo que este tiña de contar alí cun colexio. As negociacións foron duras e D. Álvaro díxolle a D. Robustiano que ou aceptaba ou pechaba. Pasado isto, D. Robustiano merca o colexio por 10.000 ptas. Paco Allegue ofréceme outra versión: D. Robustiano pagara 4.500 ptas polo Colexio Cervantes.

No 1947 creouse como “Escuela Particular de Enseñanza Media”.

Tramítase o expediente de “Colegio Reconocido” para a sección masculina. O 6 de decembro de 1949 é recoñecido legalmente.

Nas súas orixes contaba con dous locais. O feminino, ao fronte do que estaba Dna. Ángeles Lorenzo, localizado na rúa Inmaculada, número 2; e o masculino na rúa Cátedra número 5.

O edificio da Cátedra da Latinidade fora sufragado para fins culturais polo Arcebispo Raxoi.

A Cátedra era propiedade municipal pero o Concello “para protexer a cultura e o progreso educativo dos cidadáns do seu pobo”, cedeuno para colexio.

Este motivo exposto e outros de apoio ao colexio, fixeron establecer unha convivencia e colaboración do colexio co Concello, Organismos do Movemento e coa igrexa da Vila.

Até o 1948 aparece co nome xa mencionado pero é a partir deste ano “e no sucesivo, se o Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Media non opón reparo e o autoriza, levará o nome de Colexio Luís Vives de Pontedeume”.

Non había outro colexio de ensino medio en toda a bisbarra.

Os rapaces e rapazas de bacharelato, pasaban de 100. O ingreso facíase o 22 de xuño e o 18 de setembro.

A preparación para o ingreso facíase no mesmo colexio por un mestre e unha mestra de ensino primario autorizados pola Inspección Provincial da Coruña.

No Colexio Luís Vives impartíase: bacharelato, comercio e ensino primario (uns 196 alumnos). No curso 1948/49, na convocatoria de xuño, o colexio presenta 23 alumnos ao exame de estado, aprobando todos o escrito e quedando un pendente no oral.


Como campo para exercicios de ximnasia e deporte, usaban un campo que ocupaba un solar onde hoxe está construído o mercado de abastos. Dende a muralla de Porto, baixaba como se fora unha ladeira de monte, o que os rapaces aproveitaban para botarse a escurregar calzados cos seus zocos. Desta ladeira faise un desterre quedando un solar amplo e cha que era usado para o xogo. Nos anos 20, recorda Paco Allegue como alí xogaban ao fútbol mozos como Ramón Sardiña ou o seu pai.

No curso 1949/50 a cerimonia da apertura do curso ten lugar na igrexa parroquial, sendo o encargado de oficiala o crego do colexio D. Manuel Magariños.

Neste curso xa estaba contratada a construción dun edificio cunha extensión de máis de 340 metros cadrados para o novo colexio. A obra fora contratada a D. José Fraga que tiña tamén un serradoiro no Camiño Estreito. Tería que rematala no mes de abril. Para a construción, os promotores, tiveran que botar man de créditos particulares e un crédito da Caixa de Aforros de Ferrol

No curso 1951/52 inaugúrase o novo Colexio Luís Vives, na Avda. Ricardo Sánchez con capacidade para 70 alumnos.

O novo edificio contaba cunha soa planta e azotea, un patio de recreo e uns servizos para rapaces.



Rapaces na clase de ximnasia



Rapazas nunha demostración de ximnasia

Neste comezo é unha figura importante D. Sergio Rábade, xesuíta secularizado, persoa moi vinculada a D. Robustiano e a Pontedeume

Con data 5 de maio de 1952, foi outorgado privilexio polo Rvdo. Excmo. Sr. Arcebispo de Santiago para poder celebrar a santa misa no salón de actos habilitado para capela nas seguintes festividades:

Apertura de curso, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa e na clausura do curso.

No curso 1952/53 recibe a habilitación definitiva do campo de deporte.

No 1956 érguense dúas plantas máis.



Portada do primeiro número da revista *Pontumio*. 1952

Neste novo proxecto Dña. Ángeles Lorenzo aparecerá como directora-propietaria.

Durante estes anos, o colexio coñecido como “A Academia” representou un gran dinamizador da cultura e o deporte, adscrito ao Fronte de Xuventudes de Pontedeume.

A partir do ano 1970 constrúese un novo edificio cunha residencia para



D. Robustiano cos seus alumnos (Foto Ríos)



Novo “Luis Vives”

estudantes (internado masculino) con amplos campos para o deporte. Hoxe centro de saúde.

O internado masculino, xa noutro edificio que se construíra como residencia de estudantes ao carón do anterior, segue funcionando até o ano 1992.

No curso 1978/79 véndese o colexio pasando a ser Instituto Nacional de Bacharelato, primeiro co que contaba Pontedeume.

No curso 1981/82, o edificio antigo coñecido como “A Academia”, que xa sufrira unha ampliación construindo nun adosado lateral á vivenda familiar da familia De Castro Lorenzo, constitúese en Sociedade Cooperativa Luís Vives.

No eido deportivo, destacar o equipo de fútbol do colexio que se chamaba Academia F.C.: os equipos de baloncesto, tenis de mesa e xadrez. Cando a Fronte de



Cadro de mestres. 1957

Xuventudes tiña competición, utilizaba os mesmos equipos do colexio para evitar incompatibilidade de afección deportiva.

De toda a provincia fora o colexio máis laureado.

No eido das axudas que ofrecía o colexio, destacar as dúas bolsas de estudos que daba a Dirección do colexio. Unha á Fronte de Xuventudes e outra ao Concello.

Na historia do Colexio Luís Vives, ademais dos seus fundadores, hai unha persoa que sempre aparecerá nela. Estou a referirme a D. Manuel Otero Varela (78 anos).

Manolo Otero, deixa a Escola de Esteiro aos 10 anos. Despois pasa 2 anos nun taller de baldosas e mármore no cruzamento da estrada Campolongo-Monfero na que a pulida había que facela a man.

Cando chegaba do taller, á noite, ía á pasantía de Juan Armeiro, irmán de Casilda, maquinista de profesión que estaba no Campo, en Esteiro.

Comeza o bacharelato con 12 anos despois de aprobar o ingreso na Coruña. Ao ano seguinte, comeza xa no “colexio recoñecido” (aclárame que tamén podían ser colexios autorizados), na parte alta do edificio da Cátedra. Nos seus baixos estaba o cuartel da Garda Civil.

No “colexio recoñecido” os seus mestres, entre outros, son: Constantino Carpente, D. Álvaro, D. Robustiano, D. Ceferino (comercio), D. Pío Rosaso (debuxo) e Fina Casás.

Manolo Otero, o primeiro ano, fai ingreso e primeiro de bacharelato; nos anos seguintes vai ano por ano (seis anos mais PREU). Nesta época é cando o collen para conserxe do Colexio. Esta circunstancia lévao a poder estudar de balde. Despois xa pasa ao Colexio Luís Vives no ano da súa inauguración.

Como xa quedou dito con anterioridade, era un colexio dunha soa planta onde a entrada estaba no fronte (avda. Ricardo Sánchez), á dereita, segundo entrabamos, o despacho de Dirección e á esquerda a Secretaría, comunicados por un corredor central co reparto das aulas.

Cando Manolo ía en 5º de bacharelato, comezou tamén os seus estudos de practicante. Así, pola mañá, estudaba no colexio e, pola tarde, ía en bicicleta cun amigo de Cabanas, Florentino González, cara a Ferrol onde estudaban en Rapariz. Cando había cartos ían até O Seixo e dende alí collían a lancha para Ferrol. Cando os cartos escaseaban, marchaban en bicicleta por Xubia até chegaren a Ferrol e, despois, aínda quedaba a volta.

Con 19 anos xa era practicante.

Despois de rematados os estudos sanitarios, reclámano para vixilante de estudos do Colexio Luís Vives.

Manolo Otero non fai a reválida pois fixeran unha convocatoria única para diplomados universitarios en virtude dun decreto para legalizar a situación dalgúns ensinantes. Unha semana completa de exames que se facían nas universidades. Estes exames, facúltano para impartir clase de Ciencias no bacharelato. Nestes mesmos exames, D. Álvaro conseguirá a diplomatura en Francés.

Manolo fai unha paréntese na ensinanza: pasa a ser practicante nas obras do encoro do Eume cando se facían as pistas de acceso a cargo do Sr. Carro que era de Ordes.

Tempo máis tarde, ingresa en Dragados cando esta empresa constrúe a parede do dito encoro e ademais a central da Ventureira.

Até a dita obra, chegaba, unha vez á semana, o doutor D. Ángel Vaz Torrealba, médico de Cabanas e, cando o chamaban, ía o doutor coruñés Pajarón, especialista en traumatoloxía.

Esta etapa sanitaria aproveitouna para estudar moito pero como as obrigas mandaban era hora de facer o servizo militar despois de que xa pedira a prórroga regulamentaria.

Primeiro ingresa no Cuartel de Instrución de Ferrol para, máis tarde, marchar a Cartaxena e embarcar nun destrutor, de nome Antequera. Unha vez cumprido o período de navegación, desembarca en Ferrol para ir cara ao Hospital Militar onde ten o honor de coincidir co cirurxán de ollos, o doutor Fuentes Noya. É durante a súa estadía neste hospital onde lle toca vivir a epidemia da gripe asiática.

Con 23 anos, Manolo Otero volta como vixiante de estudos, estudo dirixido, no Luís Vives onde pasaría 24 anos traballando. Na paréntese que fixera no colexio, contruíranse dúas plantas máis. Non collían os alumnos. As aulas femininas recoñecidas estaban na primeira planta aínda que xa algunhas clases eran mixtas.

Naquela época, os resultados académicos dos colexios publicábanse nos xornais. Así foi como os bos resultados aos que se chegaba no colexio dispararon a demanda de prazas, chegando a contar con 350 alumnos internos. O primeiro internado ocupaba o terceiro andar do colexio até que un ano máis tarde se construírá a residencia de estudantes ao seu carón.

Ao chou collían 100 centros de toda España e pedían os resultados das dúas reválidas, a de 4º (reválida elemental) e a de 6º (reválida superior) e Preu para comparalos durante seis anos. O Luís Vives ocupaba o primeiro lugar. Chegou a contar con 500 alumnos, xa rapaces e rapazas, algún deles, becarios/as do Patronato de Igualdade de Oportunidade (PIO).

Había dous tipos de bolsas de estudos: as ordinarias e as becas salario. Ámbalas dúas conlevaban a gratuidade de matrícula. As becas salario, ían destinadas para os rapaces ou rapazas que, por razón de idade, podían traballar e deixaban de aportar á casa o salario. Destas bolsas de estudos, ao remate do ano, despois dos gastos de estudos, sobrava a metade. Este plan de bolsas de estudos coincide co segundo plan de desenrolo levado a cabo co goberno tecnocrático dos “Lopeces” no que destacaba a figura de López Rodó (1961-62-63).

Arredor do Luís Vives tecíase unha rede de até 12 liñas de autobús que chegaban ao colexio ás 9 de mañá dende Fene, As Pontes, Ferrol, Vilarmaior, etc.

Da magnitude do colexio falan as cifras que nos dá Manolo: 1500 alumnos: 500 no Ensino Básico, 1000 no bacharelato e “Preu”, deles, 350 estudantes internos.

Do Luís Vives, Manolo destaca que saíron “mestres a centos, maquinistas mercantes e licenciados, enxeñeiros de camiños e aeronáuticos.

De entre os alumnos ilustres do colexio están Guillermo “Mito” Sánchez Salgado (catedrático de Anatomía Patolóxica) e Ángel Fenor de la Maza y Cornide (xefe xurídico da Xunta de Galicia. Aos 23 anos xa era avogado do Estado).

Unha vez que o colexio se vende, para formar o primeiro Instituto de Bacharelato da Vila, aló polo curso 1978/79, Manolo volve para formar a cooperativa actual no colexio antigo, no ano 1981.

Colegio "LUIS VIVES" de Puente deume (La Coruña)



Actuación del coro de primer curso



Trio formado por alumnos del Bachillerato



David Díaz recitando su discurso humorístico sobre existencialismo.



Vista del nuevo servicio de chicos en la parte N.O. del edificio.



Equipo de Baloncesto de Bachillerato

O instituto permanecerá neste edificio ata o curso 1994-95. En outubro de 1995 é inaugurado o actual IES Bremao na súa nova localización, na zona de recheo coñecida como As Gabarras.

Catro anos despois de comezar a cooperativa, Manolo pásase á Sanidade, comezando o percorrido en Aranga (6 anos), outros tantos anos en Monfero para rematar en Pontedeume.

Colegio "LUIS VIVES" de Puentedeume

Dos momentos en que las alumnas hacen
gimnasia en la terraza



F I E S T A D E S T o . T O M A S



Una alumna recitando



Actuación del coro de chicas

Foi a historia dun colexio emblemático na nosa Vila, do que centos e centos de eumeses saímos preparados para comezar o maratón da nosa vida, onde forxamos amizades que aínda hoxe en día perduran e polo que pasaron persoas tan entrañables como o conserxe Laureano, Blanquita ou a secretaria Conchita; as mestras Margarita e Lolita (dela recordo cando algún rapaz lle dicía “é que crin...” a súa frase de resposta era : ”don Creique e don Penseque eran irmáns de don Tonteque e primos irmáns de don Suspense”); sen esquecernos de Esperanza que, a máis dun puxo a andar coa súa vasoira.

Anos da nosa vida que ogallá nunca caían no esquecemento.

Foi neste centro onde eu, o que isto escribe, estudei dende 5º de E.X.B., e nunca esqueceré que, chegado a COU, con este curso aprobado dirixinme a un mestre moi coñecido para min e dixerlle que, por motivos familiares, alí acababa a miña traxectoria académica. A súa resposta foi dicirme que xa falariamos.

Uns días máis tarde e despois de recibir a súa chamada diríxome ao colexio. Cando chego alí dime que tal día tiña que ir a Santiago ao exame de Selectividade.

Póñome en contacto cos pais do meu compañeiro Jesús Campos, no Souto da Vila, para saber se me poderían levar xa que o seu fillo tamén ía á Selectividade.

Exame aprobado e a partir de aí, con moito esforzo dos meus pais e meu, penso en facer a carreira de Maxisterio. Hoxe en día mestre en activo de educación primaria.

Como os meus pais me ensinaron, é de ben nacidos ser agradecidos e este é o meu agradecemento a aquel mestre de Matemáticas. Este é o meu agradecemento a ti, José de Castro Lorenzo, reflexo de tantos e bos mestres que tiveron dende “As Ginesas”, nos meus comezos.

7. VIVENCIAS DUN RAPAZ DE CIDADE. (FERROL) TEODOSIO RAMÍREZ CRIADO (73 ANOS)

Como comparanza coa vida que puidera levar un rapaz de pobo, queda deixar constanza do que era a vida escolar dun rapaz de cidade, para iso veremos unha breve secuencia dun rapaz ferrolán.

Como alumno teño recordos moi variados, xa que o fun inicialmente da escola de “caguiñas”, logo de preparatoria de instituto, bacharelato e, a partir de 4º curso como interno, no Colexio de Orfos en Madrid, para posteriormente facer os estudos de Maxisterio na Escola Normal Pablo Montesinos da capital de España e rematalos na recién inaugurada daquela (ano 1959) Escola Normal da Coruña para superar as oposicións no ano 1961. Os primeiros pasos foron na escola de “caguiñas” dos anos 40 e 50. Estaban dirixidas, xeralmente, por profesores depurados tras a guerra ou polos que non aprobaban as oposicións. Alí íamos coa nosa lousa e o xiz, os silabarios, os Rayas, para practicar a escritura, e as enciclopedias (recordemos que había tres graos e as máis famosas eran as de Álvarez e Santiago Rodríguez), así como os plumins de mollar no tinteiro con mango

de madeira –aínda hoxe en día teño un calo no dedo–, sendo moi frecuentes os borróns e o uso dos secantes para reducir as consecuencias e os castigos. A escola á que eu ía chamábase “Jesús Crucificado”; estaba nun primeiro piso da rúa Pardo Baixo en Ferrol e a mestra –que non era titulada– era dona María Castedo, unha solteira de toda a vida pero cunha gran vocación e entrega ao seu labor docente. A mestra situábase baixo o marco dunha porta e tiña á súa dereita, nun cuarto, ás nenas, e á esquerda noutra, aos ne-nos, co que había unha separación total de sexos. Debiamos ser en total uns sesenta alum-nos de idades entre os cinco e dez anos. Tiñamos clase mañá e tarde, sen recreos, de luns a sábado e unicamente había asueto os xoves pola tarde. Loxicamente non tiñamos Edu-cación Física ou Ximnasia e tampouco Formación do Espírito Nacional ou cantar os him-nos oficiais; só rezabamos algunhas oracións ao entrar ou ao saír. Para facer as nosas necesidades íamos a un cuarto de baño, pero non utilizabamos o water, senón un penico que había xunto a el; cando se enchía, avisabamos á mestra que o baleiraba polo retrete, e a seguir...

Para dar a lección ou corrixir exercicios formabamos unha fila até a mesa da mestra. Se sabías a lección, ben; se non era así, palmetazo ou castigo, que podía consistir en soste un pesado libro (normalmente un dicionario ou a Enciclopedia) cos brazos estendidos, de pé ou de xeonllos e o tempo que estimara axeitado a profesora. Alí aprendíamos a ler, escribir, as catro regras aritméticas e nocións elementais de Historia, Xeografía e Ciencias Naturais, todo como paso previo ao ingreso no instituto, os que íamos facer o bacharelato, ou avances coas enciclopedias os que ían seguir a Orientación laboral. Estando aínda nesta escola con motivo da primeira comunión regaláronme... o libro de preparación de Ingreso no Bacharelato! Para acceder ao bacharelato (daquela o plan do 38 constaba de exame de ingreso, sete cursos e para rematar co exame de estado) había que superar un exame que, para nenos de nove ou dez anos, era terrorífico sobre todo a parte oral, ao enfrontarse o rapaz ou a rapaza a un tribunal de tres serios profesores e ante o resto de alumnado. A proba constaba dunha parte escrita (ditado, pequena análise morfolóxica e contas) e outra oral, entraban todas as demais materias. Para preparar o exame de ingreso había no instituto (o único existente en Ferrol era o actual Concepción Areal que se inaugurara uns cinco anos atrás) as escolas preparatorias, dous niveis para nenos que estaban a cargo de D. Juan Luis García Álvarez, irmán do director do instituto (logo veu D. Saturnino), e de D. Juan Nadar Castro, o meu tío, mentres que as nenas tiñan un só nivel que impartía, xa daquela, Ludivina “Ludy” Lamas. Traballo, deberes e estudo poñíannos moito, co que non nos quedaba moito tempo para xogar. Unha das mellores cousas que nos afectaron daquela foi coñecer compañeiros de fóra de Ferrol, especialmente de Mugardos, que viñan ou ían na lancha desembarcando ou embarcando no peirao de Curuxeiras-, ou doutros puntos nos arcaicos, ruidosos e lentos tranvías, que investían unha hora no traxecto entre a praza de España a Xubia. Quizais establecer contacto con nenos doutros lugares foi o máis importante que nos sucedeu, á parte de practicar o fútbol cando nos deixaban cancha os maiores. Superado o terrorífico exame de ingreso, pasabamos a realizar os distintos cursos do bacharelato. Unha novidade para os

que procedíamos de escolas de “caguiñas” era a Educación Física e especialmente a ximnasia.; en Debuxo gozamos das ensinanzas de D. Tomás Barros, gran mestre, persoa e artista, que era famoso porque cando un debuxo lle agradaba moito o cualificaba cun 11; sen esquecer outros personaxes famosos como Juanas, o bedel, que nos vendía os pregos de papel de barba para facer os exames. As cualificacións eran trimestrais e había un exame final de curso; as preguntas na clase, poucas. O contacto entre alumnos e profesores moi escaso e distante, o mesmo que cos pais. Ademais o elevado número de alumnos en cada clase facía imposíbel o contacto; en segundo, por exemplo, eramos 74 rapaces e 32 rapazas; para que logo falen de ratios.

No instituto ferrolán estiven até febreiro de 1954, en que cambiei ao Colexio de Orfos de Policía, sito en Carabanchel Bajo (Madrid). A vida no internado era moi diferente. Todo se facía dentro do recinto: durmir, comer e estudar. A disciplina era moi ríxida. Como anécdota podo contar que entrei no colexio pola tarde, un 14 de febreiro, cun frío impresionante en Madrid. Na primeira cea xa recibín tamén a primeira labazada, e ao rematar houbo castigo colectivo levándonos de plantón ao patio a pesar do frío existente. Das clases o máis positivo, afeitos á masificación do instituto, era o pouco alumnado que tiñan, o que facilitaba unha maior e mellor relación entre profesores e alumnos. Os libros proporcionábaos o colexio e cando se recibían podían ser novos –se había sorte– ou usados. Tamén nos daban o material escolar, pero apuntábano e tería que durar un tempo determinado; se non era así, castigo ao canto. Había uns monitores de Educación Física e Deportes que eran policías armados e metíannos moita caña, pero nós encantados, xa que estar nalgún equipo significaba saídas do colexio para competir e recibir un bocadillo tralos adestramentos. Eu mesmo estaba en fútbol, baloncesto, balonmán, e ata en atletismo, chegando a correr os 10.000 metros –nos adestramentos que faciamos ás seis da mañá normalmente corriamos 15.000 metros– e participando, entre outras probas, na famosa Volta ao Retiro na que quedei dúas veces bastante ben. Loxicamente o material era primitivo, con balóns de correílla, alpargatas para calquera modalidade que non fose fútbol, no que si había botas pero poucas. Rematei a carreira de Maxisterio na Coruña e, na primeira convocatoria, presenteime ás oposicións, superándoas e entrando no corpo de mestres nacionais de primeira ensinanza. A primeira escola que tiveron foi nunha parroquia do Concello de Cerdido, concretamente Casares, na que estiven un curso –até 1961–, solicitando despois a excedencia na que permanecín ata xaneiro de 1988. Traballando neste tempo en Radio Ferrol e máis tarde na COPE. No reingreso déronme a praza provisional no Colexio Público de San Sadurniño onde estiven ata setembro de 1989, marchando logo para As Somozas, con praza definitiva, na que permanecín até a xubilación o 31 de agosto de 2002, desempeñando o cargo de director do centro. Na primeira etapa, hai que sinalar que as condicións en que se desenvolvía o ensino eran moi precarias, sobre todo en medios e había que ter unha boa vocación para “enterrarte” nunha aldea, onde non había nada, e cun soldo líquido mensual, cando entrei, de 1.027 pesetas ao mes (“pasas máis fame que un mestre de escola”). A escola estaba situada na primeira

planta dunha casa moi vella, o chan era de madeira, tan mal conservado que viamos a través das unións das madeiras, o piso baixo, a corte, cos animais dentro. Material escolar o mínimo, servizos hixiénicos na corte ou na campeira contigua, luz eléctrica de sobe e baixa, é dicir, que non tiña sempre a mesma intensidade, en fin, dificultades todas. Hai que destacar que os alumnos tiñan unha gran consideración e respecto ao profesor. Non había comedor escolar nin transporte, polo que os rapaces viñan a pé (as catiuscas eran o calzado habitual, sen esquecer as “zocas” que aínda se utilizaban) e traendo a comida, e en moitas ocasións, non asistían a clase por ter que axudar ás súas familias nas tarefas do campo. Cando marchei de alí, estaban a facer os alicerces da nova escola, ao lado da estrada. As unitarias impulsadas a comezos dos anos 60, con dúas unidades, unha para nenas e outra para nenos, así como as vivendas para os mestres. A miña seguinte e última etapa foi totalmente distinta en todos os aspectos. Dous centros, o de San Sadurniño e o das Somozas, cómodos, confortábeis, con material abundante, servizos de comedor escolar e de transporte, en fin, outros tempos, os da LODE, pasando de estar nun sistema ditatorial a outro democrático.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Revista de Antropoloxía Experimental*. Especial educación. Outubro 2010.
- DE CASTRO ÁLVAREZ, Carlos. *Nombres ilustres en las calles, plazas y jardines de Pontedeume*. Revista “Cátedra”.
- RAMÍREZ CRIADO, Teodosio. *Tese doutoral de Dereito Constitucional*.
- FLORES TRISTÁN, Francisco. *A escola da II República*. Fundación 10 de marzo.
- PÉREZ GALÁN, Mariano. *La enseñanza en la II República*. Biblioteca Nueva. Edición de Manuel de Puelles Benítez.
- GARCÍA CORTÉS, Carlos. *Sacerdote diocesano, catequeta y fundador. Baltasar Pardal Vidal (1886-1963)*. Editorial Edibesa. Colección vidas y semblantes.
- Arquivo Municipal. Libro de actas das reunións do Consello Local de Primeira Ensinanza. Publicación no xornal *La Voz de Galicia* 23 outubro 1994.
- FRA MOLINERO, Eduardo. *Testemuñas*. Publicación no xornal “Diario de Ferrol” 15 febreiro 2004.
- A súa morte*. Revista *Alfoz*. Asociación Empresarial Eumesa”. Decembro-xaneiro 1992. Dedicado a D. Robustiano de Castro Carballeira.
- SOUTO BLANCO, M^a Jesús. *La represión franquista en la provincia de Lugo: 1936-40*. Edicións do Castro.
- Fondos dixitalizados da Biblioteca Municipal de Pontedeume.
- Arquivo Central de Educación - Madrid.
- “Bibliografía Humana”. Testemuñas directas recollidas.

9. AGRADECEMENTOS

Chega a hora de poñerlle o punto e seguido a este traxecto, non o punto e final porque de seguro haberá xente que poida engadir algo máis na historia dos mestres/mestras e das súas escolas.

Neste punto lembro con emoción a acollida que me prestaron os familiares dos mestres e mestras falecidos, de mestres aínda, gracias a Deus, vivos; dos que, naqueles tempos eran alumnos e hoxe gozan dun merecido descanso ou dos que hoxe aínda son compañeiros de profesión e que un ou outro tema ou afección séguenos a manter unidos dalgunha maneira.

A todas as persoas que me axudaron a cubrir as etapas deste percorrido, o meu máis sincero agradecemento: familia de D. Frutos, do mestre Correa, de D. Ramón, de D. Pablo, de D. Robus, de Dña. Carmela... Testemuñas directas: Paco Allegue, Manolo Otero, Pilar, M^a Luz, José Antonio, Agustín... Persoas que cederon as súas fotografías familiares e documentos.

Un “equipo de luxo” para escribiren as súas propias historias.

Este é o resultado do que quería ser: Unha homenaxe aos nosos mestres/mestras, ás súas escolas, aos seus alumnos... É en resumo, a Memoria Histórica Educativa da nosa Vila, para que como outras tantas cousas, non caia de todo no esquecemento nunha “longa noite de pedra”.

REPRESENTACIÓNS ICONOGRÁFICAS DO APÓSTOLO SANTIAGO NA VILA EUMESA

José Fonte Sardiña

*A Conchita Martínez, que trouxo a Ana
a Pontedeume e á miña vida*

1. A VIDA, PAIXÓN E MORTE DE SANTIAGO NO MUNDO DA CULTURA E A ARTE

A chamada que Xesús Cristo lles fixo aos seus catro primeiros discípulos –Pedro, Andrés, Santiago e Xoán– no lago Xenesaret, a misión encargada aos apóstolos de evanxelizaren ata o último confin da terra –a Santiago, segundo a tradición, tocoulle vir predicar ao *finis terrae*, na Península Ibérica–, o martirio por decapitación do apóstolo Santiago en Xerusalén, a *translatio* polos discípulos Teodoro e Atanasio do seu corpo morto desde o porto de Jaffa ata o de Iria –polo mar Mediterráneo, o océano Atlántico e os ríos Ulla e Sar–, a *inventio* dos seus sagrados restos no bosque Libredón polo eremita Paio e o bispo Teodomiro de Iria (¿810?-847) e a consolidación da emerxente cidade de Compostela como un dos tres principais centros de peregrinación da cristiandade a través dos Camiños de Santiago desde o século IX, xunto con Roma –onde está enterrado o apóstolo Pedro e ten a súa sé a Igrexa católica– e Xerusalén –a chamada Terra Santa na que se desenvolveron a vida, paixón e morte de Xesús– están amplamente documentados en abondosos textos literarios e nas ricas representacións iconográficas na arquitectura, escultura, pintura e diversas artes gráficas, sobre todo desde o Románico ata os nosos días.

As lendas populares transmitidas de xeración en xeración tamén falan da presenza de Santiago predicando en terras de Lleida, onde se lle apareceron uns anxos cuns faroliños para que puidese extraer de noite a espiña que se lle cravara nun pé, da aparición da Virxe nun piar na beira do río Ebro en Zaragoza ou da visita que a Nai de Deus lle fixo en Muxía nun barco chegado polo océano Atlántico¹, representado pola Pedra de Abalar partida hai dous anos por mor dun temporal despois do cruel incendio do vello santuario só unha semana antes.

No tocante aos textos literarios, ademais dos relatos dos evanxelistas Mateo, Marcos, Lucas e Xoán e dos *Feitos dos Apóstolos*, cómpre destacar dúas xoias

1. Cfr. FONTE SARDIÑA, J.: *Tradición xacobeá en Pontedeume, una vila medieval no Camiño Inglés cara a Santiago de Compostela*, “Cátedra”, 20, Pontedeume, 2013, p. 204.

bibliográficas mandadas redactar en lingua latina na nosa terra galega por iniciativa de Diego Xelmírez (1120-1140), o primeiro arcebispo da arquidiocese de Santiago de Compostela, o *Códice Calixtino*, tan de actualidade desde que foi roubado da catedral e felizmente recuperado, e a talvez menos coñecida pero igualmente importante *Historia Compostelá*, que tan decisivamente contribuíron a difundir a lendaria vida do Apóstolo e favoreceron as peregrinacións polos Camiños de Santiago para venerar os seus restos mortais no seu santuario. A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo realizou, con gran ledicia para nós, unha edición en galego do *Códice Calixtino* no ano 2009², pero seguimos clamando no deserto por unha versión na nosa lingua da *Historia Compostelá*, que si temos en castelán³. Dos textos bíblicos existe, entre outras, unha excelente tradución galega dos orixinais en grego⁴.

No Obradoiro, sen dúbida a praza máis europeísta e se cadra a máis fermosa do mundo, aos pés do pazo neoclásico que o arcebispo eumés Bartolomé Rajoy (1751-1772) mandou construír e que leva gravado no seu frontispicio o nome da súa vila natal, pode contemplarse, ao meu ver, a mellor representación arquitectónica apoloxética da peregrinación polos Camiños de Santiago onda o sepulcro apostólico. A fachada occidental e principal da *Domus Iacobi*, é dicir, da catedral compostelá, realizada por Casas Novoa e Ferro Caaveiro entre 1738 e 1750, é unha auténtica apoteose barroca e xacobeá.


Preside o corpo central a imaxe de Santiago peregrino, que porta na súa man dereita o bordón coa cabaza e na esquerda, o Libro dos Apóstolos, que simboliza a súa evanxelización e predicación en Galicia e no resto da Península Ibérica. Escoltan a Santiago dous anxos a cadanseu lado que portan a cruz espataria que representa o seu martirio, decapitado pola espada executora, e a salvación, acadada pola cruz redentora na que Cristo foi sacrificado; xa no interior do templo está Santiago, no Pórtico da Gloria, en maxestade, sentado no trono celeste gañado co sangue do seu martirio. Aos pés do Apóstolo, axeonllados, aparecen na fachada dous reis hispanos peregrinos ofrecéndolle os seus cetros como máximos representantes do pobo que Santiago evanxelizara, para agradecerlle a súa protección e padroado.

Máis abaixo está o seu sartego rodeado por un coro de anxos e alumado pola impresionante estrela que lle indicou, no primeiro cuarto do século IX, ao eremita Paio o lugar no bosque Libredón onde os seus sagrados restos permaneceran agochados durante case oito centurias e que logo serían exhumados polo bispo Teodomiro (¿810?-847), que confirmou a súa autenticidade. Escoltan o sartego os discípulos de Santiago, Teodoro e Atanasio, ataviados como peregrinos, co bordón e o Libro dos Evanxeos, que o trasladaron na barca apostólica desde Jaffa a Iria, o enterraron no lugar que logo sería

2. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice Calixtino. O Codex Calixtinus en galego*, Santiago de Compostela, 2009.

3. FALQUE REY, E. (ed.): *Historia Compostelana*, Madrid, 1994.

4. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo Testamento*, Vigo, 1998.



Exemplar do *Códice Calixtino* en galego e detalle da fachada barroca do Obradoiro



Compostela e logo foron tamén sepultados onda o seu mestre. A torre do Evanxeo acolle a imaxe de Zebedeo, o pai de Santiago, e de Xoán o Evanxelista; e a da Epístola, a da súa nai, santa María Salomé.

Un relevo en alabastro policromado sobre madeira, doado á catedral de Santiago polo párroco de Chal John Goodyear na súa peregrinación polo Camiño Inglés contra 1456, recolle as escenas da Chamada de Xesús a Santiago, a Misión de predicar o Evanxeo que lles encomenda aos apóstolos antes da súa Ascensión, a Predicación de Santiago na Península Ibérica, o seu Martirio pola espada e a *Translatio* na barca para ser enterrado no lugar onde predicara, consonte mandaba a tradición; hoxe consérvase no Museo da Catedral de Santiago. Por outra banda, o interior da porta santa da catedral compostelá, realizada en bronce por Jesús León, co gallo do Ano Santo de 2004, presenta tamén en relevo as escenas da Chamada de Cristo a Santiago, a Misión evangelizadora que lles encomendou aos apóstolos antes da súa Ascensión, a Predicación de Santiago na Península Ibérica, o seu Martirio por decapitación, a *Translatio* en barca dos seus restos a Galicia e a *Inventio* do seu sepulcro no *Locus Sancti Iacobi* polo eremita Paio e o bispo Teodomiro (¿810?-847).



Relevo de John Goodyear, párroco de Chal

Unha das mellores representacións pictóricas da *inventio* do sepulcro do apóstolo Santiago e dos seus discípulos Teodoro e Atanasio é a recollida nunha miniatura do *Tombo A da Catedral de Santiago de Compostela*. Tamén ten moito interese o retablo de Santiago o Maior da igrexa de Santiago de Vallespinosa, executado por Joan Mates contra 1410 e conservado no Museo Diocesà de Tarragona, que pinta sobre táboa a Santiago co Libro dos Evanxeos que predicara na Península Ibérica, na man esquerda, e as escenas da



Miniatura do bispo Teodomiro bendicindo o sepulcro apostólico no *Tombo A da Catedral de Santiago*

Conversión do mago Hermóxenes, o Martirio de Santiago pola espada, a *Translatio* por Teodoro e Atanasio, e o Paso dos bois amansados diante da Raíña Lupa co corpo do Apóstolo para ser enterrado no que logo sería Compostela. Hai tamén outro retablo de Paolo da San Leocadio, realizado contra 1512 para a igrexa de San Jaume de Vila-Real, que conserva seis táboas coas escenas da Predicación de Santiago, o Xuízo de Herodes, o Martirio, o Paso dos bois co seu corpo morto diante da raíña Lupa, o Milagre do Aforcado e a Batalla de Clavijo.

Así pois, o eido da arte acolleu na Península Ibérica, na que o Apóstolo predicara, e no mundo enteiro numerosas representacións da vida, paixón e morte de Santiago e da *translatio* e a *inventio* dos seus restos en Compostela, onde son venerados por peregrinos de toda nación, raza ou condición social desde o século IX, e Pontedeume, como vila acollida ao seu padroado pola que pasa o Camiño Inglés que parte de Ferrol cara a Santiago de Compostela, non foi unha excepción.

2. O RETABLO MAIOR DA IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE PONTEDEUME. UNHA LECTURA XACOBEOA DESDE O CÓDICE CALIXTINO E O PÓRTICO DA GLORIA

Balsa de la Vega afirmou, despois dunha visita realizada en 1910 ao templo parroquial eumés, que “de últimos do século XVI existe en Pontedeume un monumento pictórico, dedicado a conmemorar varios episodios da vida e da lenda do apóstolo Santiago. Tal monumento está composto por nove cadros que decoran o retablo do altar maior da parroquia da citada vila. De moi mediano pincel xulguei tales pinturas”⁵.

De Castro Álvarez pensa que o retablo foi realizado en 1530 coas táboas do ciclo da paixón de Cristo, que foron substituídas en 1684, consonte recolle un documento que facilita, polas pinturas do ciclo mariano que daquela se encargaran –santa Rosa do Perú, santa Rosa de Viterbo, Natividade da Virxe María, Anunciación á Virxe María do arcanxo Gabriel, Adoración do Neno Xesús polos pastores, Purificación, a Purísima e a Asunción da Virxe María ao Ceo–. Entre 1684 e o pontificado de Rajoy (1751-1772), considera que é probable que se retirasen a imaxe pétreo de Santiago en maxestade e as tallas de san Pedro e san Paulo e que fosen suplidas por pinturas de tema xacobeo, malia que non precisa a data⁶.

Ao meu ver, é posible que estas pinturas da vida e lenda de Santiago que dixo ver Balsa de la Vega na súa visita, nunca estivesen alí, pois sería raro que, en 1967, cando se

5. Balsa de la Vega, R.: *El apóstol Santiago ante el arte*, “Boletín de la Real Academia Gallega”, 40, 1910, A Coruña, p. 83 e 84.

6. Véxase Castro Álvarez, C. de: *Una nueva lectura de las pinturas del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume*, “Cátedra”, 17, Pontedeume, 2010, p. 78. Así e todo, a imaxe de Santiago foi retirada contra o ano 1756 e estas tallas de Pedro e Paulo aínda estaban na capela maior en 1771, segundo o informe da visita do catro de agosto dese ano de Varela Fondevila, visitador da diocese, que as manda retocar, como pode verse en Castro Álvarez, C. de e Vázquez Arias, J. C.: *La iglesia de Santiago de Pontedeume. Historia y patrimonio artístico*, A Coruña, 2003, p. 176.

decide repoñer a imaxe sedente en pedra do Apóstolo, se retirasen as pinturas referentes á súa vida e que non se conservasen en ningures nin haxa documentos que acrediten a súa existencia. Ademais, o propio Balsa de la Vega reconece que “é imposible examinar as pinturas das que falo. O brutal promontorio que imitando un baldaquino colocou a estulticia diante do retablo non permite ver detalladamente o que o anónimo pincel executou na honra de Santiago”⁷ e non hai constancia documental ningunha verbo de cando foran encargados, colocados ou retirados.

O Santiago sedente de pedra foi retirado do retablo e enterrado no chan da capela maior contra o 1756, cando se iniciaron os traballos para a instalación do tabernáculo, que remataron dous anos máis tarde e permitiron o regreso do Santísimo Sacramento que fora trasladado provisionalmente á antiga capela de San Roque mentres duraron as obras. A vella imaxe pétrea de Santiago sedente e en maxestade foi exhumada nos traballos de remodelación do presbiterio en 1961, que supuxeron a desaparición do tabernáculo, e seis anos máis tarde, en 1967, colocada enriba do sagrario, presidindo o altar maior, onde hoxe permanece.

É moi posible tamén que, aproveitando esta reforma do presbiterio, impulsada polas decisións tomadas no Concilio Vaticano II (1962-1965), algúns dos antigos lenzos do ciclo da paixón de 1530 –Flaxelación de Cristo, Pranto sobre Cristo morto, Ascensión de Xesús ao Ceo e Cristo encravado na cruz– fosen restaurados e colocados na parte superior do retablo. Debaixo deles foron dispostos os cadros do arcanxo san Miguel coa espada e a balanza de pesar as almas e da Asunción da Virxe María ao Ceo, que non parecen pertencer ao ciclo da paixón, pola súa menor calidade estilística, nin ao mariano; o de San Miguel non foi encargado en 1684 e o profesor De Castro Álvarez pensa que o da Asunción tampouco non é o que se realizara daquela, nin por estilo nin por estar executado sobre táboa⁸. As representacións da Anunciación á Virxe María do arcanxo san Gabriel e da Adoración do Neno Xesús polos pastores, que si pertencen ao ciclo mariano de 1684, foron cambiadas de sitio e colocadas na parte inferior do retablo.

O altar maior da igrexa parroquial de Pontedeume xa foi brillantemente estudado polos profesores Balsa de la Vega, García Iglesias, De Castro Álvarez e Vázquez Arias⁹. Así e todo, ao meu ver, o retablo admite unha interpretación xacobeá inédita, malia que xa fora albiscada a principios da pasada centuria polo citado Balsa de la Vega. Estivesen ou non algún día representados “varios episodios da vida e da lenda do apóstolo Santiago”¹⁰, como afirmou Balsa de la Vega, o actual retablo, sobre todo desde que foi restituída a imaxe pétrea sedente do Apóstolo, deixa ver unha clara mensaxe xacobeá.

7. Balsa de la Vega, R.: *El apóstol...*, op. cit., p. 84.

8. Castro Álvarez, C. de: *Una nueva lectura...*, op. cit., p. 71-86.

9. Véxanse Balsa de la Vega, R.: *El apóstol...*, op. cit., p. 83 e 84; García Iglesias J. M.: *La pintura manierista en Galicia*, A Coruña, 1986, p. 179 e 180; Castro Álvarez, C. de e Vázquez Arias, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., especialmente as p. 43-54; e Castro Álvarez, C. de: *Una nueva lectura...*, op. cit., p. 71-86.

10. Balsa de la Vega, R.: *El apóstol...*, op. cit., p. 84.

O xa citado tríptico da igrexa de Santiago de Vallespinosa de Santa Perpetua de Gaià, conservado no Museu Diocesà de Tarragona¹¹, presenta un Santiago sedente e en maxestade que preside o retablo, como tamén o fai no de Pontedeume a imaxe pétrea do Apóstolo. Igualmente, o ático está ocupado pola imaxe de Cristo crucificado e nos lados do Evanxeo e da Epístola, respectivamente, están representadas, como no retablo eumés, as escenas da Anunciación do Arcanxo san Gabriel e da Epifanía coa Adoración dos pastores.



Tríptico do antigo retablo maior da igrexa de Santiago de Vallespinosa

O primeiro lenzo que hoxe aparece na parte inferior do retablo do altar maior eumés, no lado do Evanxeo, representa a escena da Anunciación relatada no *Evanxeo de san Lucas* e fíoralle encargado ao pintor coruñés Juan Sánchez de Boado polo Concello de Pontedeume o dezanove de marzo de 1684, consonte consta na documentación do

11. Pode verse con máis detalle este retablo en GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *Camino de Santiago, patrimonio mundial*, Santiago de Compostela, 2004, p. 227.

Arquivo de Protocolos Notariais de Pontedeume, que lle proporcionou a investigadora Lucía Costas Fernández ao profesor De Castro Álvarez para a nova lectura que realizou do retablo¹²; un día máis tarde, Sánchez Boado cédelle o traballo a Antonio Martínez Segade, que é o que o executa.

O arcanxo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, onda María¹³, e no lenzo aparece co rostro sereno e decidido, os cabelos roxos, unhas ás brancas e unha túnica tamén branca cuberta por un vestido vermello. Despois do amable saúdo¹⁴, quere tranquilizar a María e, co furabolos da man dereita en alto, anunciarlle a proposta que lle trae de parte de Deus¹⁵.

Ela viste unha túnica vermella e unha touca azul –símbolo da súa castidade–, que deixa ver os roxos cabelos, está axeonllada sobre un reclinatorio, que aos seus pés ten un ramo de azucenas –un novo signo da súa virxindade–, e reza coa axuda dun libro. O seu rostro mostra sorpresa e turbación polo ofrecemento¹⁶ e o arcanxo explícalle como acontecerá todo pola vontade de Deus. A man esquerda de Gabriel móstralle un ramo de azucenas brancas que confirma que a concepción será inmaculada e a súa virxindade preservada¹⁷. María escoita con atención o anuncio e leva a súa man dereita ao corazón para corroborar cun aceno as súas palabras de aceptación: “Velaquí a escrava do Señor; cúmprase en min o que dixeches”¹⁸. Esta renuncia a todo para aceptar a vontade de Deus foi tamén a que tiveron Santiago e o seu irmán Xoán o Evanxelista ao deixaren o seu traballo de pescadores e o seu pai cando Xesús Cristo os elixiu para os facer pescadores de homes¹⁹.

O papa Calisto II (1119-1124), no seu famoso sermón coñecido como *Veneranda Dies*, recollido no capítulo XVII do Libro I do *Códice Calixtino*, incide igualmente nesta idea ao afirmar que “así como o santo Apóstolo cando foi elixido deixou polo amor divino non só a barca, a seu pai, a súa nai e as súas propiedades, senón tamén a totalidade dos vicios da vida pasada e en diante perseverou nas boas obras, así tamén nós debemos arredar a morea dos nosos pecados e perseverar nas boas obras”²⁰.

Do mesmo xeito, a peregrinación supón tamén o abandono da antiga vida mundana para iniciar un novo camiño baseado na renuncia ao terreal para aceptar sen reservas a

12. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE: *Una nueva lectura...*, op. cit., p. 79-86.

13. “Onda unha mociña prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé; o nome da mociña era María”; cfr. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., Lucas, 1, 27, p. 150.

14. “Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo”; cfr. *idem*, Lucas, 1, 28, p. 150.

15. “Non teñas medo, María, porque ti atopaches graza ante Deus; e, fíxate, vas concibir no teu ventre e darás a luz un fillo, ao que lle poñerás de nome Xesús. Será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; reinará por sempre na cas de Xacobe, e o seu reino non terá fin”; cfr. *idem*, Lucas, 1, 30-33, p. 150.

16. “E como pode ser isto, pois non teño relación con home ningún?”; cfr. *idem*, Lucas, 1, 34, p. 151.

17. “O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do Altísimo cubrirate coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus. Aí tes a túa curmá Isabel, que concibiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, que para Deus non hai imposibles”; cfr. *idem*, Lucas, 1, 35-37, p. 151.

18. *Idem*, Lucas, 1, 38, p. 151.

19. *Idem*, Mateo, 4, 1-22, p. 38; Marcos, 1, 16-20, p. 102 e 103; ou Lucas, 5, 1-11, p. 160 e 161.

20. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo XVII, p. 203.

vontade de Deus igual que María. Como di o papa Calisto II (1119-1124) no *Veneranda Dies*, “se ao marchar o peregrino sae da súa terra, é dicir, dos negocios terreaís e dos seus malos costumes e da súa parentela, ou sexa, do lugar da rutina dos seus pecados, e persevera nas boas obras, sen dúbida o Señor fará que medre no gran coro dos anxos: na gloria dos benaventurados”²¹. Así pois, segundo o devandito sermón, “diríxese debidamente ao sepulcro de Santiago o que, antes de comezar o Camiño, perdoo aos que lle fixeron algunha inxustiza; o que fai táboa rasa, se é posible, de todos os remorsos de que é acusado polos demais e pola propia conciencia; o que recibe o lexítimo permiso [...] daqueles aos que está unido; o que devolve, se pode, o que recibiu inxustamente [...]; o que acepta as desculpas de todos; o que dispón ben a súa casa [...]; o que, despois de comezar o Camiño, dá [...] o necesario para o corpo e para a alma aos peregrinos [...] conforme aos seus posibles; o que [...] foxe da borracheira, dos preitos e da luxuria [...]; o que, despois de volver á súa casa, se priva das cousas ilícitas e persevera nas boas obras ata o final”²².

Na escena da Anunciación do retablo eumés faise presente a Santísima Trindade. Deus Pai, vestido de vermello e azul, con rostro barbado e bondadoso, contempla satisfeito desde o Ceo, rodeado dun amplo coro de anxos espidos, a entrega de María aos seus designios e ábreille os seus amorosos brazos como mostra de compromiso e agradecemento. A pomba branca, que simboliza o Espírito Santo, voa desde o Ceo na procura da Virxe para facer realidade a inmaculada concepción da terceira persoa, o Fillo, que xa leva nas súas entrañas.

Por outra banda, consonte recolle o capítulo IX do Libro V do *Códice Calixtino*, na porta Francíxena ou setentrional da catedral de Santiago de Compostela, daquela “no tímpano, figura esculpida a Anunciación da benaventurada Virxe María; tamén aparece alí o anxo Gabriel falándolle [...]. Nas xambas, na parte alta hai catro apóstolos [...], Pedro [...], Paulo [...], Xoán [...] e Santiago”²³. Ademais, Santiago “padeceu martirio o día vinte e cinco de marzo”²⁴, segundo o capítulo III do Libro III do *Códice Calixtino*, na mesma data na que se celebra a festa da Anunciación da Santísima Virxe María.

Na parte baixa do lado da Epístola está o lenzo do Nacemento de Xesús, realizado tamén, segundo De Castro Álvarez, polo pintor betanceiro Antonio Martínez de Segade por mor da devandita cesión en 1684 do coruñés Juan Sánchez de Boado²⁵.

Un louro, saudable e gordinho Neno Xesús, espido, mira con tenrura e un leve sorriso no rostro a súa Nai que, vestida de vermello, cunha touca branca na cabeza e un manto azul sobre as pernas, lle devolve unha amorosa mirada e o envurulla cun impoluto e branco lenzo coas súas finas e delicadas mans.

21. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 207.

22. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 219 e 220.

23. *Idem*, Libro V, capítulo IX, p. 507.

24. *Idem*, Libro III, capítulo III, p. 387.

25. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE: *Una nueva lectura...*, *op. cit.*, p. 78.

Detrás de María, asumindo un papel secundario e así e todo fundamental, aparece un avellentado Xosé, con pouco pelo e barba branca, vestido cunha camisa vermella, que, coas mans xuntas en sinal de entrega, acepta o papel de pai putativo do Neno que o anxo do Señor lle encomendara nun soño²⁶.

A corte das bestas foi o humilde lugar elixido por Deus Pai para que nacesse o seu Fillo e Redentor do mundo. Un anxo do Señor tamén se lles apareceu aos pastores daquela comarca que pasaban a noite vixiando os seus rabaños para anunciarlles o nacemento dun Salvador e Mesías e eles foron a Belén e atoparon nun presebe a María, Xosé e mais o Neno; logo contaron a todos o que lles acontecera e volveron aos seus traballos glorificando e loando a Deus²⁷.

A primeira peregrinación da cristiandade comezou precisamente alí onde naceu Xesús Cristo nove meses despois da Anunciación e os primeiros peregrinos cristiáns foron eses pastores. Na escena do retablo eumés aparecen tres destes pegureiros. En primeiro plano e dándolle as costas ao espectador, un deles, co cabelo roxo, vestido con camisa branca e pantalón vermello, axeonllado, ofrécelles ao Neno e mais aos seus pais o fermoso roxelo que acaba de sacrificar que é tamén a representación de Cristo ao que Xoán o Bautista identificará como o Año de Deus que se inmolará para arrincar o pecado do mundo²⁸. Outros dous pastores fan o ademán de que se van inclinar diante do Mesías, ao que miran con veneración. Un deles quita o seu humilde chapeu da cabeza coa súa man dereita en sinal de respecto. De pé, entre os pastores, unha mula e un boi, como recolle o *Evanxeo Apócrifo do Pseudo-Mateo*²⁹, malia que non as *Sagradas Escrituras*, danlle quentura ao Neno co seu agarimoso e manso alento.

Asemade, uns magos seguiron unha estrela desde o Oriente ata Xerusalén e foron onda o portal de Belén, prostráronse diante do Neno, rendéronlle homenaxe e agasallárono con ouro, incenso e mirra³⁰. A representación da Epifanía cos magos peregrinos, que non aparecen no retablo eumés, é, así e todo, moi abundante en múltiples tímpanos de templos románicos do Camiño de Santiago, entre os que se poden destacar o de San Fiz de Solovio e o da Corticela, ambos os dous en Santiago de Compostela, ou o de Santa María do Azougue, en Betanzos, no Camiño Inglés. Nestes tímpanos, os Reis Magos tamén quitan a súa coroa diante do fillo de Deus en sinal de respecto, como facía o pastor do retablo de Pontedeume co seu humilde chapeu.

Os lugares relacionados coa vida de Xesús Cristo na chamada Terra Santa foron visitados despois por incontables peregrinos ao longo dos séculos e, desde a Idade Media son, con Roma e Santiago de Compostela, os principais centros de peregrinación da cristiandade.

26. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit., Mateo*, 1, 18-24, p. 33 e 34.

27. *Idem, Lucas*, 2, 8-20.

28. *Idem, Xoán*, 1, 29.

29. *Evanxeo Apócrifo do Pseudo-Mateo*, 14, 1.

30. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit., Mateo*, 2, 1-12, p. 34 e 35.



Pórticos das igrexa de San Fiz de Solovio e Santa María Salomé en Santiago de Compostela

A pobreza e humildade de Xesús ao nacer nun presebe sendo o Fillo de Deus debe caracterizar tamén aos que se dirixen a estes santuarios. O papa Calisto II (1119-1124) no devandito sermón do *Códice Calixtino* coñecido como *Veneranda Dies* advirte de que “o peregrino que leva máis provisións das necesarias para o camiño e non reparte cos necesitados, senón que o volve levar para casa, temo que será condenado [...]. Se o Señor entrou en Xerusalén montado, non nun cabalo nin nunha mula, senón nun burro, ¿que será dos que se dirixen aló en cabalos e mulas cebados e con grandes provisións e comodidades? Se san Pedro foi a Roma sen diñeiro e descalzo e para rematar marchou crucificado para xunto do Señor, ¿por que moitos peregrinos se dirixen alí cabalgando con moito diñeiro e dous vestidos, comendo suculentos manxares, bebendo máis viño do normal e non repartindo nada cos seus irmáns necesitados? Se Santiago foi peregrino polo mundo sen diñeiro e descalzo e finalmente marchou degolado ao Paraíso, ¿por que os peregrinos se dirixen a el cargados de diversos tesouros e sen compartir nada cos pobres?”³¹.

Por outra banda, a escena da Natividade podería xustificarse nun retablo de Santiago pola presenza dunha parteira chamada Salomé, que algúns identificaron, sen máis fundamento de que compartían o mesmo nome, coa nai dos Zebedeo, Santiago e Xoán o Evanxelista, despois do parto de María, á que visitou para certificar a súa virxindade logo de parir sen mácula de sangue ningunha, consonte o relato dos *Evanxeos Apócrifos de Santiago* e do *Pseudo-Mateo*³².

Ademais, as representacións da Anunciación e do Nacemento de Xesús son acollidas tamén como xa se dixo nun retablo pictórico do Apóstolo procedente da igrexa

31. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro I, capítulo XVII, p. 218.

32. A parteira que asistiu a María “saíu da gruta, atopou a Salomé e díxolle: Salomé, Salomé, vouche contar a marabilla extraordinaria presenciada por min dunha virxe que pariu dun xeito contrario á natureza [...]. E Salomé, firme en verificar a súa comprobación, púxolle o seu dedo no ventre a María e despois ceibou un alarido, exclamando: Castigada é a miña incredulidade impía, porque tentei ao Deus vivente, e velaquí que a miña man é consumida polo lume e se separa de min [...]. Un anxo do Señor aparecéuselle, dicindo: Salomé, Salomé, o Señor atendeu a túa súplica. Achégate ao Neno, cólleo no colo e El será para ti saúde e alegría”; tomado do *Protoevanxeo de Santiago*, 19, 1-3 e 20, 1-4, especialmente 19, 1 e 20, 1 e 3, de onde está sacada e traducida a cita; tamén pode verse no *Evanxeo Apócrifo do Pseudo-Mateo*, 13, 3-5.

de Santiago de Vallespinosa, conservado no Museo Diocesà de Tarragona, e no pórtico románico pétreo da igrexa de Santa Salomé de Santiago de Compostela, dedicada á nai dos Zebedeo, no que aparece, no lado da Epístola, o arcanxo Gabriel anunciando o que vai acontecer; no do Evanxeo, a Virxe preñada coa man no seu ventre agarimando o Neno que leva nas súas entrañas; e no centro, a Virxe sedente e coroada de gloria co Neno xa nacido no colo.

Consonte o *Veneranda Dies*, o “camiño de peregrinación é algo excelente, pero estreito, pois estreito é o camiño que leva ao home á vida; ancho e espazoso o que o leva á morte”³³. Por iso, os que se dirixen a Compostela reciben da Igrexa un zurrón e un bordón benditos. O primeiro representa “a xenerosidade das esmolas e a mortificación da carne [...]. O bordón é a defensa do home contra os lobos e os cans. O can adoita ladrarlle ao home e o lobo, comer as ovellas. Polo can e o lobo simbolízase ao Demo, tentador do xénero humano”³⁴. Xa que logo, así como para o peregrino o bordón é un apoio para as dificultades da súa viaxe e para vencer as tentacións que se lle presenten, tamén para os eumeses a figura do arcanxo san Miguel é a do aliado para vencer o Demo.

Nesta representación situada hoxe no segundo andar do lado da Epístola do retablo, san Miguel aparece como *miles Christi*, vencedor do Demo –de negro e vermello–, a morte –imaxe dunha caveira–, as tebras –cabeza monstruosa– e a tentación –a serpe–, voando sobre eles con dúas enormes ás brancas, unha capa vermella ao vento con reberetes dourados, brandindo na man dereita a espada flamíxera e enarborando na esquerda a cruz redentora e a balanza de pesar as almas.

Os eumeses acoden a pé dúas veces no ano –oito de maio e vinte e nove de setembro– en romaría á capela románica de San Miguel de Breamo. Despois dunha dura subida monte arriba polo camiño tradicional, chegan á ermida situada no cume, onde os recibe unha imaxe pétreo de san Miguel do século XV, que aínda conserva restos da súa antiga policromía, coa balanza de pesar as almas, e outra procesional do santo coa espada e vencedor do Demo que ás veces é substituída por outra de vestir, coa lanza e a cruz, triunfante tamén sobre o Inimigo. Na ousia, á esquerda do altar, dispónse unha imaxe do Salvador, sedente e en maxestade, que mostra as súas feridas nas mans levantadas e nos pés espídos, como lembranza da súa expiación redentora.

A imaxe de Cristo Salvador sentado no trono da Gloria ao final do camiño dos romeiros de san Miguel está presente tamén na meta da peregrinación xacobeo no Pórtico da Gloria e na capela do Salvador, situada detrás do sartego que garda os restos do apóstolo Santiago na catedral compostelá. Estas representacións do Salvador, nas metas da peregrinación xacobeo e da romaxe eumesa despois dun traballoso periplo, son unha metáfora do premio que lles agarda aos bos cristiáns ao final do seu duro camiño pola vida, o trono da Gloria.

33. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo XVII, p. 213.

34. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 215.



Imaxes do Salvador na capela de San Miguel de Bremao e no Pórtico da Gloria da catedral compostelá

A escena pintada no lado do Evanxeo a carón da de san Miguel é a da Asunción ao Ceo da Virxe María. Estas dúas pinturas non pertencen, segundo De Castro Álvarez, nin ao ciclo da Paixón, executado contra 1530, nin ao mariano, de 1684³⁵; a súa data segue a ser hoxe unha incógnita sen resolver. A relación entre ambas as dúas representacións podería estar xustificada polo feito de que unha pasaxe do *Evanxeo Apócrifo de Xoán, arcebispo de Tesalónica* sitúa a san Miguel ao lado de Xesús Cristo para levar entre as mans, diante dos apóstolos, a alma de María xunguida ao seu corpo, que quedou dormente durante tres días antes da súa Asunción ao Ceo³⁶. O Espírito Santo trouxera a Belén, onda María, nunha nube, os apóstolos para que a acompañasen nese transo, Xoán atopábase en Efeso, Pedro en Roma, Paulo en Tiberia, Tomé no centro das Indias, Santiago en Xerusalén, Marcos en Alexandría, Mateo no mar e Bartolomeu na Tebaida; ademais, tamén viñeron Andrés, Filipe, Lucas, Simón o Cananeo e Xudas Tadeo³⁷. Ao terceiro día foi chamada polo Señor ao Paraíso e, consonte conta Xoán, “nós, os apóstolos, logo de contemplar de socato a augusta translación deste santo corpo, loamos a Deus por nos dar a coñecer as súas marabillas no tránsito da Nai do Noso Señor Xesús Cristo”³⁸. Así pois, Santiago, cos demais apóstolos, presenciou a Asunción da Virxe e estivo ao seu carón nun momento tan importante para ela.

35. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE: *Una nueva lectura...*, op. cit., p. 78.

36. “E velaí que de socato se presenta o Señor sobre as nubes cunha multitude de anxos. E Xesús en persoa, acompañado do arcanxo san Miguel, entrou na cámara onde estaba María, mentres os anxos e os que por fóra rodeaban a estancia cantaban himnos, e alí atopou o Salvador os apóstolos a carón de María e saudounos a todos [...]. Nós, os apóstolos, vimos que a alma de María, cando foi entregada nas mans de san Miguel, estaba integrada no seu corpo carnal aínda que tiña unha brancura que superaba en sete veces a do sol”; cfr. *Evanxeo Apócrifo de Xoán, arcebispo de Tesalónica*, capítulo XII.

37. *Evanxeo Apócrifo de Xoán, o Evanxelista*, capítulos VI, XII-XIV e XVII-XXIV. Na relación aparecen máis de doce apóstolos; así e todo, é ben sabido que o número de doce era simbólico, o resultado de multiplicar o tres, que dá a entender que predicaron a fe na Santísima Trindade, polo catro, que quere dicir que o farían polas catro rexións do mundo; cfr. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo II, p. 69.

38. *Evanxeo Apócrifo de Xoán, o Evanxelista*, capítulo L.

Nesta representación sobre táboa, María, acompañada por un coro de anxos, é levada ao Ceo diante da absorta mirada dos doce apóstolos que abandonaron por uns días as tarefas evanxelizadoras que lles foran encomendadas por Xesús antes da súa Ascensión. A Virxe leva as mans dereitas en sinal de oración, humildade e aceptación da vontade divina. Detrás da cabeza aparece unha grande auréola dourada con reberetes vermellos e azuis que representa a súa santidad, pola que vai ser coroada de Gloria. Viste unha ampla túnica dourada, que a cobre por enteiro, e un gran manto azul, símbolo da súa virxindade, que lle tapa a cabeza e case lle chega aos pés. No brazo esquerdo leva colgado un amplo lenzo branco que ben podería ser o velo co que a envolveu o seu Fillo cando foi buscar a súa alma con san Miguel, “cuxo resplandor é imposible describir”³⁹.

Os doce apóstolos, seis a cadanseu lado, están axeonllados e coas mans dereitas, en actitude de oración diante dela, e deixan ver os seus afervoados rostros, rodeados polas auréolas douradas, que simbolizan a súa condición de santos. Os apóstolos visten túnicas azuis con reberetes dourados e capas vermellas, e levan os pés espidos. María dirixe a súa mirada chea de felicidade e tenrura cara á esquerda e fixa a vista claramente no seu apóstolo máis amado, o imberbe Xoán⁴⁰, que aparece en segundo lugar cos ollos pechados e turbado polo cariño que Virxe lle mostraba. Ao pé da cruz, antes de morrer, díxolle Xesús á Nai sinalando coa mirada a Xoán: “Muller, velaí o teu fillo. Despois díxolle ao discípulo: Velaí a túa Nai. E desde aquela hora, o discípulo acolleuna con el”⁴¹. En primeiro plano, García Iglesias, ao meu ver acertadamente, identifica a imaxe do apóstolo Santiago, a carón do seu irmán Xoán⁴², malia que polo cordón que leva entre as mans tamén podería ser Tomé, ao que a Virxe lle entregou “o cinto con que os apóstolos cinguiran o seu santísimo corpo”⁴³. Así e todo, con seguridade, un dos apóstolos situados a carón de Xoán ten que ser por forza seu irmán Santiago. Á dereita da Virxe estaría en primeiro plano Pedro, calvo e con barba recortada⁴⁴, e ao seu carón Paulo, con longa melena e barba roxas. Santiago, Xoán, Pedro e Paulo aparecerían así nun lugar privilexiado entre o Colexio Apostólico, como no lado da Epístola do Pórtico da Gloria na catedral compostelá.

O amor que lle tiña a Santiago foille demostrado pola Virxe na Península Ibérica, cando, segundo a lendaria tradición, se lle apareceu en carne mortal en Zaragoza e en

39. *Evanxeo Apócrifo de Xoán, arcebispo de Tesalónica*, capítulo XII.

40. GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *La pintura...*, op. cit., p. 179.

41. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., Xoán, 19, 26 e 27, p. 269.

42. GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *La pintura...*, op. cit., p. 179.

43. *Evanxeo Apócrifo do Pseudo Xosé de Arimatea*, capítulo XVII.

44. O papa León I o Magno (440-461), nun sermón recollido no *Códice Calixtino* e atribuído a el nas letras capitulares, malia que no índice se sinala como autor ao bispo san Máximo de Turín (398-420), afirma que o Señor puxo á fronte dos apóstolos “a Pedro por razón de idade, porque Santiago era un mozo e o seu irmán Xoán, case un neno; en cambio, Pedro era máis vello e de idade madura [...]. O Señor, prudentísimo, tamén quixo darnos un exemplo para que non ousásemos promover ao ministerio da santa Igrexa a ningún que non tivese unha certa idade, porque os novos adoitan a miúdo aparentar devoción para ser promovidos antes de tempo a un honor indebido”; cfr. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo XV, p. 187 e 188.

Muxía para animalo porque o froito que andaba a sementar por estas terras tardaba máis en agromar do que o impaciente Fillo do Trono desexaba. Como agradecemento, mandou construír Santiago en Zaragoza o primeiro templo mariano da cristiandade.

Por outra banda, o *Códice Calixtino* narra tamén un milagre no que a Virxe María demostra o seu amor polos peregrinos á tumba de Santiago cando fai resucitar a Xiraldo recuperando a alma que o Demo lle arrebatara con enganos⁴⁵. Unha versión bastante semellante deste milagre foi recollida en galego, na cantiga XXVI, polo rei Afonso X o Sabio (1252-1284) –que mandou poboar *ex novo* a vila de Pontedeume en 1270– nas *Cantigas de Santa María*⁴⁶. Tamén a cantiga CLXXV fala dun peregrino que, cando camiñaba con seu pai onda a tumba de Santiago, foi acusado en Tolosa de roubar un vaso



Miniaturas dos milagres XXVI
e CLXXV (detalle) das
Cantigas de Santa María

45. Xiraldo era un peleteiro que vivía preto da cidade francesa de Lyon, desde a que todos os anos peregrinaba a Santiago. Así e todo, un día, antes de iniciar a súa peregrinación anual, fornicou cunha mocíña e á mañá seguinte comezou a súa viaxe a Compostela. O Demo aparecéuselle facéndose pasar polo apóstolo Santiago e díxolle que un pecado tan grande só podía ser perdoado coa castración. Xiraldo, agoniado por un forte sentimento de culpabilidade e firmemente arrepenrido, decidiu aceptar o consello do Demo, crendo que era en verdade o apóstolo Santiago, acometeu a amputación e morreu desangrado. Cando xa o ían soterrar, levantouse de socato e contoulles aos presentes o milagre. Ao abandonar a súa alma o corpo mortal esta foille arrebatada polo Demo que escapou con ela perseguido por Santiago que acudía na defensa do seu peregrino e o levou ata a igrexa de San Pedro de Roma onde a Virxe María presidía a asemblea. Despois de que Santiago lle contara o engano do Demo á Virxe, esta preguntou: Ai desgraciado, ¿que buscas nun peregrino do meu Señor e do meu Fillo e do seu fiel Santiago? O Demo abraído polas palabras de María escapou e a Virxe mandou que a alma de Xiraldo volvесе ao corpo e así resucitase. Santiago, decontado, devolveu a alma ao corpo de Xiraldo xusto antes de que fose soterrado. Así e todo, xa nunca máis recuperou a súa virilidade; cfr. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro II, capítulo XVII, p. 363-366.

46. METTMANN, W. (ed.): *Cantigas de Santa María. Alfonso X, o Sabio*, t. I, Vigo, 1981, cantiga XXVI, p. 176-179.

de prata nunha pousada e castigado por iso coa forza. Seu pai continuou a peregrinación a Compostela e, despois de orar diante dos restos do Apóstolo, regresou ao lugar onde fora sentenciado seu fillo, ao que atopou vivo pola intercesión de Santa María⁴⁷. Este milagre do aforcado fora narrado así mesmo no *Códice Calixtino*, malia que nesta versión non se di que fose a Virxe a intercesora, senón que foi o propio apóstolo Santiago o que interveu para o socorrer⁴⁸. A primixenia actuación da Virxe María como avogada produciuse nas vodas de Caná, onde Xesús realiza o primeiro milagre atendendo a unha petición da súa nai e converte a auga coa que se encheron as hidrias en viño⁴⁹. A igrexa de Santa María de Cambre, no Camiño Inglés que parte da Coruña, garda como pía bautismal a que se ten por unha destas hidrias, traída de Xerusalén por un cabaleiro do Temple.

As táboas do ciclo da Paixón de Xesús Cristo⁵⁰, que datan do ano 1530, están situadas na parte superior do retablo de Santiago de Pontedeume. No lado do Evanxeo aparece representada a escena da Flaxelación de Cristo, ordenada polo gobernador romano Poncio Pilato despois de que o levasen diante del detido pola traizón do bico de Xudas Iscariote. Xesús atópase no pretorio en primeiro plano, atado de pés e mans á tradicional columna que o representa como Ecce Homo –Eis o home–, cuxa imaxe non recollen os relatos evanxélicos. Así e todo, nesta táboa, a habitual columna máis ben semella o *Lignum Crucis* no que logo foi sacrificado. Xesús está espido e descalzo e só aparece cuberto por un pequeno pano de pureza que leva anoado no lado dereito, como decote acontecía cos crucificados dos cruceiros galegos e na meirande parte destas representacións. Curiosamente, nas escenas da Crucifixión e do Pranto sobre Cristo Morto do retablo, o nó aparece á esquerda. A longa melena revestida pola auréola dourada da santidad deixa ver o seu rostro barbado, cheo de paz e carente de odio, que reflicte a dor polo cruel e inxusto castigo que lle están a inflixir e asemade a aceptación da vontade de Deus Pai porque, cando acudiu cos seus tres discípulos predilectos –Pedro e os fillos de Zebedeo, Santiago e Xoán– a rezar ao monte das Oliveiras antes da súa Paixón e Morte, ben sabía que non podía arredar del o cáliz que tiña que beber. Así pois, abraza amoroso o madeiro no que ía morrer e entrégase ao seu sacrificio redentor.

Á dereita de Xesús, un imberbe soldado, vestido de vermello, suxeita coa man esquerda o corpo de Cristo e alza na súa destra o vergallo co que lle baterá a cabeza e as costas cumprindo a orde de Poncio Pilato. O rostro do soldado mostra seguridade, violencia e unha ausencia total dos sentimentos de culpa ou piedade. Á súa dereita, un compañeiro barbado, vestido de vermello e azul e toucado cun gorro dourado, parece cuspir ou insultar a Xesús coa súa boca entreaberta, sentado no chan. Nun segundo plano, á esquerda de Cristo, outro soldado, vestido con roupas escuras, trata de conter a violencia

47. *Idem*, cantiga CLXXV, p. 573-576.

48. Cfr. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro II, capítulo V, p. 346 e 347.

49. Cfr. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., Xoán, 2, 1-13, p. 223 e 224.

50. A Paixón de Xesús Cristo está recollida polos catro evanxelistas. Cfr. *idem*, *Mateo*, 26-28, p. 86-96; *Marcos*, 14-16, p. 135-143; *Lucas*, 22-24, p. 203-212; e *Xoán*, 18-20, p. 263-272.

dun home barbado, ataviado con ricas vestiduras vermellas e un elegante sombreiro, impropios da época na que se desenvolven os feitos históricos, que sinala co dedo furabolos da man dereita a Xesús e sostén na esquerda unha vara que semella un símbolo de poder. García Iglesias identifica con “Pilato, xa que foi el o que, segundo os catro evanxelistas, decide o castigo”⁵¹. Malia que Pilato o castigou coa flaxelación e o sentenciou a morte, quixo, porén, lavar antes as mans diante dos xudeus que o acusaban e esixían a súa crucifixión para demostrar que el non era o responsable dese derramamento de sangue⁵² pois non atopaba delito ningún para o condenar. Ademais, co dedo índice da man dereita sinala a Xesús e parece dicir as palabras recollidas por Xoán: “Eis o home”⁵³. Así e todo, a actitude do soldado que se enfronta a este personaxe para impedirlle o paso fainos dubidar de que sexa Pilato o aquí representado, pois é impropia dun soldado diante dun home tan poderoso.

O ático acolle a Crucifixión de Cristo Redentor. Xesús, vestido só cun pano branco de pureza que leva anoadado no lado esquerdo, aparece espetado na cruz por medio de tres cravos, un en cadansúa man e outro nos dous pés. Segundo Castela, durante a Alta Idade Media, “sempre aparecía o Redentor encravado na cruz con catro cravos, conforme o testemoio de San Ciprián, que viveu no tempo en que aínda se practicaba o sacrificio da crucifixión; pero a partir do século XIII xa se representou ao Redentor cos dous pés encravados xuntos e cun soio cravo, cicáis para conseguir un efecto de maior tortura [...]”. Agora ben, nos cruceiros galegos e bretóns endexamáis se vé o crucifixo con catro cravos, senón con tres, ao xeito renacentista, coa particularidade de que sempre, sempre, o pé dereito sobremona o esquerdo”⁵⁴.

O rostro de Xesús, coroado de espiño, está totalmente inclinado á dereita, como se xa lle entregase o seu espírito ao Pai. As manchas de sangue que abrollan do seu costado dereito confirman tamén o seu pasamento; cando Xesús xa estaba morto, “un dos soldados traspasoulle o costado cunha lanza; e no instante saíu sangue e auga”⁵⁵. Un dos sermóns do papa Calisto II (1119-1124), recollido no *Códice Calixtino*, asegura que é por medio deses dous “ríos preciosísimos, é dicir, o sangue da redención e a auga do bautismo, polos que se lavan os nosos pecados”⁵⁶.

Á dereita de Xesús Cristo, está a súa desconsolada Nai, vestida cunha túnica vermella e un amplo manto azul, con reberetes dourados, que lle cobre a inclinada cabeza que leva a dourada auréola da santidad. Á esquerda aparece o imberbe Xoán, o único discípulo que o acompañou ata o final na súa Paixón e Morte; viste unha longa túnica marrón e un manto púrpura e porta tamén a auréola da santidad; mira a Xesús, xa morto,

51. Tomado e traducido de GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *La pintura...*, op. cit., p. 179.


52. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., *Mateo*, 27, 24, p. 93.

53. *Idem*, *Xoán*, 19, 5, p. 267.

54. RODRÍGUEZ CASTELAO, A. D.: *As cruces de pedra na Galiza*, Vigo, 1984, p. 151.

55. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., *Xoán*, 19, 34, p. 269.

56. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo XIX, p. 248.



Retablo de Santiago no altar maior da súa igrexa parroquial de Pontedeume

cun aceno de valentía e rebeldía diante da inxustiza, como cando el e o seu irmán Santiago foron merecentes de ser chamados polo propio Mestre Boanerxes ou Fillos do Trono⁵⁷. Xoán non tivo que sufrir o martirio coma Xesús e o seu irmán Santiago para acadar o seu asento na Gloria, malia que si se mostrara disposto a apurar o cáliz que Cristo tivo que beber⁵⁸. Consonte afirma Beda o Venerable (672-732) na homilía recollida no *Códice Calixtino*, podemos dicir que Xoán bebeu o cáliz do Señor, aínda que “non saíu do corpo polo martirio [...], porque de dúas maneiras se pode beber este cáliz: unha cando se sofre pacientemente a morte inflixida por un verdugo⁵⁹, outra cando o ánimo está disposto á paixón por levar unha vida digna do martirio [...]. Xoán mostrou ata que punto estaba preparado para beber o cáliz da morte polo Señor cando, xunto cos demais apóstolos [...] soportaba con ánimo alegre o cárcere e os azoutes cando estivo relegado no desterro na illa de Patmos por causa da palabra de Deus e do testemuño de Xesús. Cando [...] foi metido polo emperador Domiciano nun bidón de aceite fervendo, do que emporiso, coa axuda do Señor, saíu tan san e tan limpo como castísimo fora de pensamento na vida; como tamén, estando no desterro, coa asistencia do propio Señor, cando máis desposuído parecía estar do consolo humano, tanto con máis insistencia mereceu ser consolado polos moradores do Ceo”⁶⁰. O vínculo terreal establecido polo propio Xesús Cristo entre María e Xoán non se romperá ata a Asunción ao Ceo da Virxe.

Rematando o retablo, a ambos os dous lados do ático, aparecen un busto de varón, no lado do Evanxeo, e outro de muller, no da Epístola. O profesor García Iglesias, que me abriu os ollos a este apaixonante mundo xacobeo, pensa, ao meu ver con acertado criterio, que poden corresponder aos seus mecenas, o conde Fernando de Andrade e a súa esposa a condesa dona Xoana de Leyva⁶¹.

A cruz salvadora ten forma de tau, como o bordón que sostén na man dereita o Santiago pétreo que senta en maxestade no trono da Gloria, no segundo corpo da parte central do retablo. O tau é a última letra do alfabeto hebreo e a décimo novena do grego. Para os exipcios representaba a vida, a sabedoría, o poder e mais a fecundidade. Por outra banda, foi utilizada nas *Sagradas Escrituras* como signo de salvación, pois servía para identificar aos que debían ser librados do castigo⁶².

57. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit.*, Marcos, 3, 17, p. 107.

58. *Idem*, Mateo, 20, 20-28, p. 73 e 74; e Marcos, 10, 35-45, p. 126 e 127.

59. Como primeiro o fixera Cristo na cruz e despois Santiago pola espada.

60. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro I, capítulo VIII, p. 146.

61. GARCÍA IGLESIAS, J.M.: *La pintura..., op. cit.*, p. 179.

62. No *Libro de Ezequiel*, o profeta di que “Yahveh chamou daquela ao home vestido de liño que tiña a carteira de escriban á cintura, e díxolle: –Percorre a cidade, Xerusalén, e marca un tau na fronte dos homes que se laian e choran por todas as abominacións que alí se cometen. E aos outros sentín que lles dixo: –Percorrede a cidade detrás del e feride. Non teñades piedade, non perdoedes; matade os vellos, mozos, doncelas, nenos e mulleres ata que non quede ningún. Pero non toquesdes ao que leve o tau na fronte. Empezade polo meu santuario”; cfr. *Ezequiel*, 9, 3-6. Ademais, o *Libro do Apocalipse* conta tamén que “vin outro anxo máis, que tiña o selo do Deus vivente [refírese ao tau] subir desde o nacente. Dicalles a berros aos catro anxos a quen se lles deu poder para danar a terra e o mar: –Non lles fagades mal á terra nin ó mar nin ás árbores, ata que marquemos co selo na testa os servos do noso Deus. E oín o número dos que tiñan a marca: cento corenta e catro mil marcados entre todas as tribos dos fillos de Israel”; cfr. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit.*, *Apocalipse*, 7, 2-4, p. 629.

No IV Concilio de Letrán (1215-1216), o papa Inocencio III (1198-1216) chamou a todos os cristiáns a comprometérense coa defensa da fe e a utilizaren a letra tau como signo de conversión e salvación.

A *Lenda Áurea* de Santiago de la Vorágine, tamén do século XIII, interpreta a cruz na que morreu Cristo como símbolo de redención. Defende unha tradición grega que asegura que foi feita coa madeira da mesma árbore da sabedoría da que Adán colleu a mazá prohibida e así condenou a toda a humanidade, e que, por mor do sacrificio de Xesús na cruz, foi redimido Adán e con el todos os seres humanos; “por unha árbore Adán carrexounos a morte e tamén por unha árbore Cristo devolveunos a vida”⁶³.

Para san Francisco, que veu a Santiago a principios do 1214, polo que o pasado ano se celebrou o oitavo centenario da súa peregrinación, o tau representa tamén un signo que levan os elixidos para alcanzaren a redención e a salvación; con el selaba as súas cartas e marcaba tamén as celas dos seus relixiosos. Aínda hoxe, os franciscanos identifican o tau coa cruz de Cristo. No seu convento de Asís, sobre un fermoso e coidado prado, hai unha cruz vexetal con forma de tau sobre a lenda Pax.

O santuario de San Francisco de La Verna alberga varias reliquias do santo, entre elas o bordón en forma de tau que, segundo a tradición, trouxo como peregrino a Santiago de Compostela. Tamén aparece representado como peregrino co bordón con feitura de tau na catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo, no arranque dos nervios da nave principal,



Detalle do bordón de san Francisco e imaxe do santo peregrino na catedral de Ciudad Real

63. Tomado e traducido de MACÍAS, J. M. (trad.): *Santiago de la Vorágine. La leyenda dorada*, t. I, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 222.

o que xustifica Fraga Sampedro pola “tradición do paso de san Francisco pola vila na súa peregrinación a Santiago”⁶⁴.

O capítulo IV de *I fioretti di san Francesco*, escritas por un anónimo toscano contra 1370 e marabillosamente traducidas á nosa lingua por Darío Xohán Cabana, di que, xa en Compostela, “estando de noite en oración na igrexa de Santiago, foille revelado por Deus a san Francisco que debía fundar moitos conventos polo mundo, porque a súa Orde se debía dilatar e medrar en grande multitude de frades. E por esta revelación empezou san Francisco a fundar conventos naquelas terras”⁶⁵. Entre os galegos destacan os de Santiago de Compostela e Pontevedra, e no Camiño Inglés, o de Santa Catarina de Montefaro e os de San Francisco en Ferrol e Betanzos, fundados por Fernán Pérez de Andrade o Bo, que, na ponte eumesa que mandou facer contra 1380, tamén levantou unha capela e un hospital que tiña que deixar sempre reservadas catro camas para os peregrinos e puxo ao seu coidado aos frades franciscanos de Montefaro. López Calvo cre que o hospital deixaría de prestar os seus servizos a finais do primeiro cuarto do século XIX, xa que nunha carta de 1820 o superior do mosteiro lle comunica ao alcalde da vila de Pontedeume a imposibilidade de que este centro hospitalario seguise a cumprir as funcións para as que se fundou e que eles non podían continuar prestando estes servizos porque as cláusulas primitivas xa non estaban vixentes⁶⁶.

Por outra banda, na catedral compostelá, nunha columna relicario presidida por unha imaxe de Santiago peregrino situada no lado da Epístola, foi gardado o báculo de ferro en forma de tau, de pouco máis dun metro de alto, que atopou o bispo Teodomiro cando descubriu os sagrados restos do Apóstolo e que se pensaba que fora utilizado por Santiago. Segundo López Ferreiro, contra o ano 1880, estaba xa “case completamente oxidado; e para que non se acabase de reducir a po, encheuse o tubo dunha masa de cal en data non moi remota”⁶⁷. Os bispos composteláns na Idade Media adoitaban levar tamén o seu báculo en forma de tau.



Miniatura do arcebispo Xelmírez (1120–1140). Tombo do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos

64. FRAGA SAMPEDRO, M. D.: “Francisco de Asís. Imaxes para un retrato, imaxes de santidade”, en SINGUL LORENZO, F. (dir.): *Pellegrinoe nuovo apostolo. San Francesco nel Cammino de Santiago*, Santiago de Compostela, 2013, p. 349.

65. CABANA YANES, D. X. (trad.): *As florinas de san Francisco*, Santiago de Compostela, 2013, p. 23.

66. Véxase LÓPEZ CALVO, A.: *Los hospitales para peregrinos del Camino Inglés a Santiago*, “Estudios Mindonienses”, 20, Ferrol, 2004, p. 758. Son moi ilustrativos o estudo de Correa Arias e os magníficos debuxos do hospital e a capela realizados por Fernando Sarmiento Calvo, en CORREA ARIAS, J. F. e SARMIENTO CALVO, F.: *A ponte do Ume II*, en “Cátedra”, 7, Pontedeume, 2000, p. 7-44.

67. LÓPEZ FERREIRO, A.: *Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela*, t. VII, Santiago de Compostela, 1905, p. 423.

Debaixo do ático, no corpo central do retablo da parroquial de Pontedeume, represéntase o Pranto sobre Cristo morto. En primeiro plano aparece o corpo inerte de Xesús, vestido tan só cun pano de pureza, que mostra nos pés e na man dereita –a esquerda está tapada– as feridas dos cravos e o costado dereito manchado polo sangue derramado. A súa Nai teno no colo e, cun aceno cheo amor e dor, bícalle a meixela esquerda do seu barbado rostro. Ten a man dereita no ombreiro destro do seu Fillo e acaríñalle coa esquerda a ferida ensanguentada do costado causada pola mítica lanza de Lonxinos. María viste túnica vermella e un manto azul con reberetes dourados e cobre a cabeza cunha branca touca sobre a que se dispón a auréola da santidad.

Á dereita da Virxe está o seu fiel compañeiro, Xoán o Evanxalista, o irmán de Santiago o Maior, o único dos apóstolos que permaneceu ata o final con Xesús no momento do seu sacrificio redentor. Viste unha túnica agrisada e unha capa azul, e leva os pés descalzos. Xoán, co rostro imberbe, tristeiro pero sereno, coroado pola auréola da santidad, trata de arrincar da cabeza de Cristo a coroa de espiño que lle fería a fronte e as tempas e lle puxeran os soldados para se moquearen da súa condición de rei dos xudeus, malia que ben sabían que o seu Reino non era deste mundo.

A carón da Virxe, acompañándoa na súa dor, están María Magdalena, a pecadora arrependida; María de Cleofás, a nai de Santiago o Menor; e María Salomé de Zebedeo, a nai de Santiago o Maior e Xoán o Evanxalista, consonte recollen os relatos evanxélicos⁶⁸. As nais de Santiago o Menor e de Santiago o Maior e mais Xoán os de Zebedeo aparecen coa auréola da santidad e o pelo recollido. Unha está axeonllada e suxéitalle amorosa e aflixida os pés inertes a Cristo, e a outra abraza polas costas á desconsolada Virxe María e acaríñalle con tenrura o ombreiro coa man dereita e o brazo coa esquerda. María Magdalena, moito máis nova cás outras dúas, leva solta a súa melena loura sobre a que se dispón a auréola da santidad e bota compunxida as mans ao peito como mostra da aceptación resignada da vontade de Deus e de que sempre levará a Xesús no seu corazón.

Nun segundo plano, á dereita da Virxe María, está Xosé de Arimatea, discípulo de Xesús e membro do Sanedrín, que lle pediu permiso a Poncio Pilato para lle dar sepultura ao corpo sen vida de Cristo. Aparece ataviado como un home rico e importante, con abrigo vermello e elegante sombreiro máis propios do século XVI, en que foi pintado, que da época histórica que representa a escena. O seu rostro barbado mostra unha gran bondade e un apoio total aos desconsolados Xoán, a Virxe e as outras tres mulleres que o acompañaban.

Á esquerda de Xosé de Arimatea, que aparecía nos relatos dos catro evanxelistas⁶⁹, está Nicodemo, o maxistrado dos xudeus cuxa intervención nese crítico momento en axuda de Xosé de Arimatea só foi recollida no *Evanxeo de Xoán*⁷⁰. As vestimentas en tons

68. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., *Mateo*, 27, 56, p. 94; *Marcos*, 15, 40, p. 141; e *Xoán*, 19, 25.

69. *Idem*, *Mateo*, 27, 57-61, p. 95; *Marcos*, 15, 42-47, p. 142; *Lucas*, 23, 50-56, p. 209; e *Xoán*, 19, 38-42, p. 270.

70. *Idem*, *Xoán*, 19, 39, p. 270.

marróns de Nicodemo lembran as dos peregrinos xacobeos e o seu sombreiro de aba larga desa mesma cor é moi semellante ao que estes devotos do apóstolo Santiago adoitaban levar cando ían venerar o seu sepulcro na catedral compostelá. Noutra ocasión, segundo lembra Xoán o Evanxelista, cando Xesús Cristo lle contara a Nicodemo que é necesario nacer de novo para entrar no Reino de Deus, este non entendía o que lle quería dicir ata que lle explicou que “de tal xeito amou Deus o mundo que lle deu o seu Fillo Unixénito para que todo o que cre nel non se perda senón que teña vida eterna [...] para que por El se salve o mundo [...]. Vindo a luz ao mundo, os homes escolleron a tebra en vez da luz, porque as súas obras eran ruínas. Pois todo o que fai mal odia a luz e non vén cara á luz, para que non o delaten as súas obras. Polo contrario, o que obra a verdade vén cara á luz, para que se vexan as súas obras, porque están feitas como Deus quere”⁷¹.

Así pois, o camiño cara á luz está en aceptar a cruz en forma de tau que aparece ao fondo da escena, na que Cristo sacrificado redimiu o mundo, é dicir, en seguir as ensinanzas que os apóstolos deixaron, non caer nas tentacións do mal e perseverar nas boas obras.

O Santiago pétreo que aparece no trono da Gloria ao pé do retablo mereceu este premio porque seguiu a cruz, representada no bordón en forma de tau que agarra coa man dereita, e o Evanxeo, simbolizado no filacterio que porta na esquerda. Como di o papa Calisto II (1119-1124) nun dos seus sermóns recollidos polo *Códice Calixtino*, “por Santiago, en efecto, que no tempo da fame morreu corporalmente por amor de Cristo, sinálanse metaforicamente os corazóns dos santos, que polo desexo do Reino dos Ceos morren ao mundo e demostran que viven para Deus [...]. Morre por iso a persoa cando polo amor de Deus abandona as súas accións malas coas que adoitaba levar unha vida va. Vive para Deus cando comeza a mellorar a súa vida coas boas obras”⁷². Xa que logo, o peregrino polo Camiño de Santiago debe estar disposto cando chegue á meta a iniciar unha nova vida na que se venzan as tentacións do mal e se persevere nas boas obras.

No lado da Epístola, a carón da táboa do Pranto sobre Cristo morto, colocouse a escena da Resurrección de Xesús Cristo. Coa alba do primeiro día da semana, o Redentor, que lle entregara o espírito ao Pai no mediodía do Venres Santo, sae do sepulcro vencedor da morte e aparece na escena enriba da pesada lápida. O Salvador leva sobre a melenha morena a auréola da santidad e o seu rostro barbado reflicte unha inmensa paz. Viste só unha ampla capa púrpura con reberetes dourados que deixa ao descuberto a ferida do seu costado dereito, os brazos e as pernas. A súa man dereita erguida mostra a chaga ensanguentada do cravo da cruz que tamén se deixa ver no seu pé esquerdo. Coa man esquerda suxeita a cruz redentora, que lle serve de mastro ou lábaro a unha bandeirola vermella triangular que leva impresa unha cruz dourada. As chagas mostran o duro que resulta vencer as tentacións; a cruz, o sacrificio redentor de Cristo e a necesidade de que morran o vicio e a maldade; e a resurrección, o nacemento dun home novo que abandone o pecado e persevere nas boas obras para acadar a salvación.

71. *Idem*, *Xoán*, 3, 1-21, p. 225 e 226.

72. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, *op. cit.*, Libro I, capítulo VII, p. 126 e 127.

Onda a sepultura, catro homes vixían para que ninguén poida roubar o corpo de Xesús e dicir logo que resucitou o terceiro día como anunciara. Á esquerda de Cristo, en primeiro plano, hai un soldado barbado que dorme apracible pousando a cabeza sobre o seu brazo dereito, está protexido por un escudo e un casco, e ten aos seus pés unha arma que semella unha béstia. Detrás del, outro soldado, sumido nun profundo sono, acomoda a súa cabeza, protexida por un casco, sobre os dous brazos que apoia no sepulcro. Á dereita do Redentor está sentado en primeiro plano un home cun abrigo e un sombreiro marróns, que se protexe detrás dun escudo e, sumido nun entresnoño, suxeita levemente coa man esquerda a lápida que se acaba de abrir. Detrás del aparece o único soldado que se atopa esperto, suxeita na man dereita unha lanza e leva a esquerda á cabeza en sinal de incredulidade polo que está a contemplar.

Debaixo do ciclo da Paixón de Cristo, aparece, como xa se dixo, presidindo o retablo, a figura pétrea de Santiago en maxestade, sedente sobre o trono celeste da Gloria. Afirmo o papa Calisto II (1119-1124) nun dos seus sermóns recollidos no *Códice Calixtino*, que non foi atopado outro semellante a el [refírese a Santiago] na gloria entre os apóstolos, pois quen mereceu seguir a Cristo no Ceo o primeiro entre os outros apóstolos pola espada de Herodes tamén mereceu sentar máis cerca de Cristo cós demais apóstolos nun altísimo trono⁷³.

Constata o papa Calisto II (1119-1124) no *Veneranda Dies* “o feito de que sen o esforzo da dura vida presente ninguén pode aspirar ao descanso perdurable [...]. Santiago anda merecidamente na memoria dos anxos e dos homes porque pasou á alegría do Ceo, pois, estando nesta peregrinación [refírese á vida terreal] só co corpo, vive co pensamento e co desexo naquela eterna patria [...]. O lirio morre nas súas follas no inverno e xera fermosísimas flores brancas de agradable olor na primavera. Polo lirio, que morre no inverno e bota na primavera brancas flores de agradable arrecendo, represéntase a Santiago, que, por dicilo así, estivo oprimido no tempo invernal polas aflicións da súa paixón neste mundo, pero na alegría primaveral, isto é, na amenidade do Paraíso, reverdece eternamente en presenza de Deus polos méritos das súas boas obras [...]. O lirio morre nas súas follas, pero revive polas raíces, porque Santiago mortificou o seu home exterior con moitos traballos, pero fixo revivir o interior aumentando nel as virtudes [...]. Santiago foi lirio e honra do mundo porque [...], tolerando con paciencia diversas clases de paixóns, xermolou no mundo e floreceu para sempre diante do Señor, coroado coa divina recompensa⁷⁴.

Afirmo tamén o *Veneranda Dies* que “quen vai con dignidade e pureza ao venerable altar do Apóstolo a Galicia, se está de verdade arrepentido, acadará do Apóstolo a absolución dos seus pecados e o perdón do Señor, porque aquel don e aquel poder que lle deu o Señor antes da paixón non llos quitou despois da súa morte⁷⁵.

73. *Idem*, Libro I, capítulo XIX, p. 249.

74. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 204-208.

75. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 211. Cando Xesús se lles apareceu por primeira vez aos seus discípulos despois da súa

No século XIV, por mor da peste e outras enfermidades, os peregrinos chegados a Santiago queimaban por hixiene as súas vellas roupas nunha pira acesa nun forno de pedra situado ao pé da Cruz dos Farrapos. Durante algún tempo, o Cabido compostelán entregoulles novas e limpas roupas aos peregrinos para substituír os farrapos queimados na pira. Esta cruz grega de dous metros, realizada en cobre, está chantada sobre un *Agnus Dei* de pedra, nas cubertas da catedral compostelá, xusto encima do deambulatorio. A cruz sobre o Añu Inmolado representa o sacrificio redentor de Xesús Cristo para a salvación dos homes. Simbolizábase así por este rito a destrución dos pecados e imperfeccións dos peregrinos –representados nos cheirentos e rotos farrapos– que, chegados á súa meta situada onda o sepulcro apostólico, iniciaban unha nova vida –simbolizada na nova e limpa vestimenta– centrada na virtude e as boas obras.



Cruz dos Farrapos na catedral de Santiago de Compostela

Xesús Cristo, coa súa Paixón e Morte redentoras, representadas no retablo eumés, marcou o camiño da salvación polo sacrificio da cruz. A súa Resurrección no terceiro día é a Ascensión ao Ceo corenta despois é a garantía de que os homes, como afirma o papa Calisto II (1119-1124), “se facemos ben aos que nos teñen odio, se sufrimos con paciencia as ofensas que nos fan os nosos próximos, se damos o saudable sustento segundo os nosos posibles aos necesitados, se amamos aos nosos próximos coma a nós mesmos, se ofrecemos os nosos membros ao libre servizo de Deus velando, orando, xaxuando,

Resurrección, díxolles: “Recibide o Espírito Santo: a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen lles reteñades, quedaranlles retidos”; cfr. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit., Xoán*, 20, 22-23, p. 272..

odiando os vicios, arrependíndonos dos pecados cometidos, fuxindo das cousas ilícitas, desprezando a gloria do mundo, sen dúbida recibiremos o alimento da vida eterna”⁷⁶.

O camiño non é doado, pero o premio ben paga a pena. Santiago, que cando lle pediu ao Mestre, co seu irmán Xoán, que sentase na Gloria un á súa dereita e o outro á esquerda se mostrou disposto a apurar o cáliz que Xesús tería que beber⁷⁷, abofé que tivo que cumprir o que prometera e foi o primeiro dos apóstolos en sufrir o martirio pola espada por orde de Herodes por ser discípulo de Xesús e predicar a súa Palabra. Así e todo, o seu sacrificio mereceu o premio do trono da Gloria no que aparece sedente na imaxe pétrea que preside o retablo eumés. Xesús dilles que non saben o que piden, en opinión de san Xerome, “porque queren acadar do Señor un asento na gloria que aínda non tiñan merecido, porque xa lles gustaba o cumio do honor, pero antes tiñan que andar o camiño do esforzo”⁷⁸. Desexaban reinar nas alturas con Cristo, pero antes tiñan que sufrir humildemente por Cristo [...]. Ninguén pode reinar con Cristo se non está disposto a imitar a súa Paixón”⁷⁹.

Tamén se di nos responsorios do *Códice Calixtino* que, para ocupar o lugar da Gloria, “antes hai que pasar polo camiño da cruz”⁸⁰. Segundo o papa Calisto II (1119-1124), “o ínclito Apóstolo ergueu a copa da salvación porque aceptou por Cristo un martirio salvador igual ca Este por el, como lle prometera noutro tempo cando dixo: O meu cáliz si que o beberedes [...]. E como o gran de trigo, unha vez que morre, produce abondoso froito na terra, así o varón de Cristo, Santiago, despois do triunfo da súa paixón, xerou, coa intervención de Cristo, multitude de pobos que veñen onda el [...]. E son tantos os froitos cantos os que fan o seu Camiño desde remotos países do mundo ata Galicia, cos seus corpos rendidos e con grandes sacrificios, para bicar o sepulcro da súa basílica e pedir os seus favores. O seu froito permanecerá para sempre, porque a variada multitude de xentes que [...] concorre á súa basílica en Galicia para rezar, e con corazón puro e boas obras se volve a Deus Redentor, sen dúbida permanecerá con el eternamente no Ceo como froito recendente [...]. E a cantos, animados de bo desexo, van peregrinando onda el á terra de Galicia, a outros tantos fai pasar do mar do mundo de Galilea ao lugar do Paraíso”⁸¹.

76. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo VII, p. 126.

77. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., *Mateo*, 20, 20-28, p. 73 e 74; e *Marcos*, 10, 35-45, p. 126 e 127.

78. O Camiño de Santiago que os peregrinos teñen que percorrer para chegar á meta onde os espera o Apóstolo é unha metáfora do camiño do esforzo que cómpre soportar para alcanzar o trono da Gloria. Os apóstolos Paulo e Bernabeu, na súa primeira viaxe misioneira, xa advertían de que “temos que pasar por moitos traballos para entrarmos no Reino de Deus”; cfr. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo...*, op. cit., *Feitos dos Apóstolos*, 14, 22, p. 312.

79. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo XVI, p. 197.

80. *Idem*, Libro I, capítulo XXIII, p. 277.

81. *Idem*, Libro I, capítulo VII, p. 135-138.

Así pois, Santiago, co seu martirio, como di o papa Calisto II (1119-1124), “dá exemplo aos que veñen onda el a Galicia de que deben morrer aos vicios e vivir para as virtudes imperecedoiras”⁸².

Tamén Beda o Venerable (672-732) asegura no *Códice Calixtino* que nós, “aínda que non teñamos que sufrir nada semellante [...], poderemos, con todo, beber o cáliz da salvación e acadar a palma do martirio se procuramos castigar o noso corpo e sometelo a servidume⁸³, se nos acostumamos a dirixir súplicas a Deus con espírito de humildade e alma contrita, se non tardamos en aceptar con espírito pacífico as aldraxes inflixidas polo próximo, se gozamos en amar mesmo aos que nos teñen odio ou nos fan inxustizas, en facerlles ben, en pedir pola súa saúde e pola súa salvación, se tamén nos esforzamos en adornarnos coa virtude da paciencia xunto cos froitos das boas obras”⁸⁴.

Antes do nacemento de Xesús Cristo, Deus Pai mandou a Moisés á cabeza do seu pobo de Israel para que fuxisen da escravitude á que estaban sometidos polo faraón de Exipto e conducilos á liberación; segundo asegura o papa Calisto II (1119-1124) no *Veneranda Dies*, “como eles entraron na terra prometida por medio de moitos traballos, así os peregrinos, para poder entrar na patria celestial prometida aos fieis, pasan por incontables trampas dos hospedeiros, por subidas aos montes e baixadas aos vales, por medo dos bandidos e angustias de infinidade de traballos para poder pedir a protección dos santos”⁸⁵.

Consonte asevera o papa Calisto II (1119-1124) nun dos seus sermóns recollidos no *Códice Calixtino*, Santiago Zebedeo está tanto máis próximo a Xesús Cristo, “honrado na gloria, canto foi o seu imitador antes cós demais apóstolos na paixón [...]. A transfiguración do noso Salvador [no monte Tabor, diante de Pedro, Santiago e o seu irmán Xoán] pon de manifesto de maneira simbólica a forma da resurrección futura e a aparencia da vida eterna [...], suxire que o mesmo Unixénito de Deus, luz eterna, virá no momento do xuízo e levará aos seus elixidos da corrupción á incorrupción, da mortalidade á inmortalidade, do máis baixo á altura dos ceos, e coa luz do seu rostro fará que nos alegremos coa futura resurrección, a que Santiago viu simbolicamente no mesmo monte”⁸⁶.

O corpo central do retablo pictórico, que se completa coa imaxe pétrea de Santiago sedente e triunfante no trono da Gloria, é a representación da recompensa que logra aquel que segue o camiño marcado por Xesús, acepta o sacrificio expiatorio, simbolizado na cruz do bordón en forma de tau, e persevera nas boas obras, como mandan os Evanxeos predicados por Santiago na Nosa Terra. A peregrinación a Santiago non é máis que unha metáfora do camiño da vida, que require esforzo e sacrificio para chegar á meta desexada.

82. *Idem*, Libro I, capítulo VII, p. 138.

83. Como o fan os peregrinos soportando os sacrificios e inclemencias do Camiño de Santiago.

84. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro I, capítulo VIII, p. 146 e 147.

85. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 217.

86. *Idem*, Libro I, capítulo V, p. 88 e 93.

O tímpano do Pórtico da Gloria, na meta do Camiño de Santiago, está presidido por Xesús Cristo coroado e sentado no trono celeste, que mostra nas mans erguidas e nos pés espidos as feridas dos cravos da crucifixión e no costado dereito o sangue vertido pola lanza de Lonxinos, e aparece rodeado do tetramorfos coas imaxes e símbolos dos evanxelistas –á súa dereita están Xoán coa aguija e Lucas co boi, e á esquerda, Mateo como representación do home e Marcos co león– que indican que o sacrificio expiatorio, as boas obras e o Evanxeo marcan o camiño que cómpre seguir. Debaixo do tímpano aparece, no parteluz, a figura sedente e nimbada de Santiago na Gloria, co bordón en forma de tau na man esquerda, simbolizando o sacrificio de Xesús Cristo na cruz para a redención dos homes, e o pergameo na dereita, representando os Evanxeos predicados polo Apóstolo na Península Ibérica para cumprir nestas terras a misión que Xesús lles encomendara a el e aos demais compañeiros antes da súa Ascensión ao Ceo: ir polo mundo enteiro, anunciándolle a Boa Nova a toda a creación.

A idea expresada polo Mestre Mateo no seu monumental Pórtico da Gloria é a mesma que hoxe se mostra na parte central do retablo de Pontedeume. O sacrificio salvador e redentor de Cristo está representado neste caso pola imaxe de Xesús cravado nunha cruz en forma de tau no ático e na escena da Piedade, que colle no colo ao seu fillo morto e xa desencravado e deixa ver as feridas dos cravos na man dereita –a esquerda non se pode ver– e nos pés espidos e o sangue vertido pola lanza do centurión –en ambas as dúas táboas está o evanxalista Xoán–. Como no Pórtico da Gloria, tamén aquí aparece, debaixo das representacións do Salvador, a de Santiago sedente e en maxestade, co bordón en forma de tau na man dereita como representación da cruz redentora e o pergameo que simboliza que predicou o Evanxeo nestas terras.

3. REPRESENTACIÓNS DO APÓSTOLO SANTIAGO

O vinte e cinco de xullo do ano 1947, un desterrado Castelao está en Francia e prepara o seu regreso coa súa muller a Bos Aires, “onde nos espera unha Galiza ideal, capaz de consolarnos de non poder morrer na Terra que nos dou a vida, na Patria que sempre está no noso corazón [...]”. En espera do embarque consumín un bocado de tempo na catedral de Marsella, a cavilar sobor da sinificación que para nós ten o día do Apóstolo, convertido en Día de Galiza por ser a mellor afirmación do noso universalismo, pois sendo tan galega esta festividade non caben os seus motivos no estreito marco dunha soia patria [...]. Pero a triple sinificación deste día márcase máis nidiamente nas tres formas iconográficas do Apóstolo Sant-Iago; a forma europea, a forma hispana e a forma galega. Europa representou ao Apóstolo Sant-Iago a semellanza dos seus pelengríns: con esclavina e chapeu cobertos de cunchas-vieiras, un bordón na man dereita e un libro na esquerda, os pés descalzos i en actitude de andar [...], símbolo da alma viaxeira de Europa [...]. Hespaña representou ao Apóstolo Sant-Iago á semellanza dos guerreiros da

Reconquista: montado nun cabalo branco e brandindo unha espada, terror dos sarracenos, xa vencidos e derrubados no chan, tal como foi descrito por Afonso o Sabio na súa referencia da batalla de Clavijo [...], único caso dun Apóstolo de Cristo representado en forma pouco evanxelizadora. Galiza representou ao Apóstolo Sant-Iago a semellanza dos Patriarcas: sentado en maxestade, un bastón na man esquerda e un pergameo na dereita, a cabeza erguida, os ollos enfiados cara o ñoto Oucidente e os beizos a repetiren aquel psalmo de David: «No mar están os teus camiños e nas moitas augas as túas sendas». Así o representou o mestre Mateo e así o esculpeu no Pórtico da Gloria, con réplica no altar maior, para recibir aos antigos visitantes da súa catedral e decirlles que o mundo non acaba en Galiza, que Galiza non era un Fisterra senón un peirán avanzado de Europa cara o continente que aínda estaba por descubrir [...]. Pola virtude dos camiños que conducían a Galiza, onde os diversos pobos da cristiandade se axuntaban e chegaron a cantar un mesmo himno, fíxose posible a unidade espiritual de Europa, a única conciencia moral europea que no decorrer dos séculos se pudo rexistrar. Polos ideaes cabaleirescos da Edade Media, creados polo xenio celta e nutridos pola fe que o sepulcro apostólico inspiraba, cerrouse Hespaña á marea sarracena e pudo salvarse a civilización oucidental. E polo desexo de proseguir o Camiño de Sant-Iago alén do cabo Fisterra, venceuse o mar tenebroso e fíxose posible o descubrimento de América. Velaí as tres sendas, os tres espritos en que é doado afincar a gloria deste día, un día tan grande que non hai outro que teña raíces máis fondas no sentimento popular galego, nin categoría universal máis elevada”⁸⁷.

O apoteótico altar maior barroco da catedral compostelá, situado sobre a edícula que garda os sagrados restos do Apóstolo, acolle en tres andares estas representacións de Santiago sinaladas por Castelao.

A galega, con Santiago en maxestade, aparece na primeira planta. O Apóstolo dispónse sedente no trono celeste e coroado de gloria por mor do seu martirio. Esta imaxe do século XIII mostra un rostro barbado, feliz e sereno, coa auréola que simboliza a súa santidad. O dedo índice da man destra sinala un pergameo no que está escrito en latín que “aquí se atopa o corpo do divino apóstolo Santiago e patrón dos españois”, e coa esquerda sostén o bordón coa cabaza. No pontificado do arcebispo Monroy (1685-1715) a imaxe foi revestida por unha fermosa esclavina de prata e pedras preciosas que os peregrinos bican cando lle van dar o tradicional abrazo. No peito porta a cruz en forma de espada e vermella polo sangue vertido no seu martirio. Os pés espidos asoman baixo a dourada túnica do Apóstolo.

Así e todo, a representación máis sublime do Apóstolo en maxestade é a que o Mestre Mateo labrou no parteluz do Pórtico da Gloria. As engaiolantes imaxes do conxunto fixéronlle exclamar a Rosalía de Castro: “¿Estarán vivos?, serán de pedra / aqués sembrantes tan verdadeiros, / aquelas túnicas maravillosas, / aqueles ollos de vida cheos? / Vós que os fixeches de Dios c’axuda / de inmortal nome, Mestre Mateo, / xa que

aí quedaches homildemente / arrodillado, falaime deso; / mais con eses vosos cabelos rizados, / Santo dos Croques, calás... i eu rezo”⁸⁸.

A representación iconográfica de Santiago en maxestade, sedente no trono celeste, está avalada polo sermón do papa Calisto II (1119-1124) co gallo do “refulxente e festivo día do gloriosísimo e egrexio Santiago de Zebedeo, no que o santo Apóstolo, patrón de Galicia, libre dos lazos da carne, subiu aos ceos unido aos coros dos anxos”⁸⁹, recollido no capítulo VII do Libro I do *Códice Calixtino*, no que afirma que ese día toda a Igrexa debe alegrarse porque “o Apóstolo, cinguido coas armas da fe, triunfou de Herodes. Hoxe o soldado de Cristo, vencido o inimigo, prostrado Herodes, sobe ao palacio do Rei eterno para sentar cos príncipes do Ceo e posuír o trono da gloria. Percorreu felizmente o estadio do martirio, polo que mereceu para sempre o premio do reino celestial”⁹⁰.



Imaxes de Santiago en maxestade no Pórtico da Gloria e no *Códice Calixtino*

Noutro dos seus sermóns, o papa Calisto II (1119-1124) di que “é moi digno de veneración este Santiago que, tendo a primacía no ilustre colexio dos apóstolos, mereceu ser coroado o primeiro deles co martirio, subir aos ceos, ter o primeiro o cetro da vitoria, a coroa de gloria e unha morada no ceo [...]. Por iso está claro que está sentado no coro dos apóstolos laureado en primeiro lugar polo martirio. Porque Cristo Noso Señor, que distribúe os seus dons a cadaquén segundo quere [...], el mesmo deulle a Santiago, o seu

88. CASTRO, R. DE: *Follas Novas*, A Coruña, 2001, p. 66.

89. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro I, capítulo VII, p. 114.

90. *Ibidem*.

predilecto, a primacía no ceo polo primeiro triunfo do seu martirio. E polo mesmo está tanto máis próximo a El, honrado na gloria, canto foi o seu imitador antes cós demais apóstolos na paixón”⁹¹.

Ademais, no mesmo *Códice Calixtino* aparece encabezando o Libro I unha espléndida miniatura do apóstolo Santiago en maxestade, sedente no trono da Gloria, que bendice cos dedos índice e maior da man dereita o pobo que evanxelizou. Viste unha túnica vermella, como o sangue derramado no seu martirio pola espada, pola que lle asoman os pés espidos, e capa verde con amplos pregues. Suxeita coa man esquerda o Libro dos Apóstolos e sobre a cabeza leva a auréola da santidad.

O segundo andar do altar maior acolle a representación europea de Santiago peregrino, con túnica, esclavina e sombreiro, e o pé esquerdo lixeiramente adiantado, en actitude de camiñar. Porta na man dereita o bordón coa cabaza e na esquerda, o Libro dos Apóstolos que simboliza a evanxelización destas terras. Axeonllados aos seus pés están catro reis hispanos: Afonso II o Casto (791-842), que mandou construír, despois da *inventio* ou descubrimento, o primeiro templo que albergou os sagrados restos de Santiago e impulsou as peregrinacións a Compostela; Ramiro I (842-850), que instituíu o Voto de Santiago despois da mítica intervención do Apóstolo na batalla de Clavijo que tanta riqueza lle trouxo á Igrexa compostelá; Fernando II o Católico (1474-1516), que mandou edificar o Hospital Real para peregrinos hoxe convertido en Hostal dos Reis Católicos; e Filipe IV (1621-1665), que instituíu en 1643 a ofrenda anual de mil escudos de ouro, que aínda hoxe realiza o rei de España nos Anos Santos e un delegado rexio nos restantes, ben que limitada a unha invocación ao Apóstolo e non dotada economicamente porque se considera incluída na cantidade que o Estado lle achega á Igrexa española por mor dos acordos entre España e o Vaticano⁹².

Desde a *inventio* dos restos do corpo santo do Apóstolo atopados polo eremita Paio e o bispo Teodomiro (810?-847) no primeiro cuarto do século IX no bosque Libredón, centro do que logo sería Santiago de Compostela, chegaron á cidade peregrinos de todos os pobos da terra que a converteron na capital cultural e espiritual do europeísmo. Como afirma con paixón e algo de esaxeración Otero Pedrayo, “talvez podería escribirse unha historia do mundo sen citar máis que unha cidade ibérica: Compostela. Ela, sen forza política nin autoridade dogmática, dinamizou o Occidente, a peregrinación creou o camiño e este, conectando, elevando e afirmando ás diversas xentes de Europa e do mundo, foi camiño de perfección da conciencia europea”⁹³.

91. *Idem*, Libro I, capítulo V, p. 88.

92. Véxase PRESAS BARROSA, C.: *Las Ofrendas Nacionales a Santiago Apóstol, Patrón de España (1949-2001)*, Santiago de Compostela, 2002, p. 19-75. O primeiro oferente que utilizou a lingua galega nunha parte da súa invocación foi o presidente da Xunta de Galicia Xerardo Fernández Albor en 1984, o primeiro arcebispo en empregar o galego nunha parte da súa contestación foi Rouco Varela (1984-1994) en 1985 e o primeiro monarca en usar o galego na invocación foi Xoán Carlos I (1975-2014) no ano 1993. O actual rei Filipe VI (2014) quixo vir a Santiago en 2014 a realizar a primeira ofrenda do seu reinado, malia non ser Ano Santo, e pronunciou tamén parte do seu discurso na nosa lingua.

93. Tomado e traducido de OTERO PEDRAYO, R.: *Ensayo histórico sobre la cultura gallega*, A Coruña, 2004, p. 138 e 139.

Neste mesmo sentido, Álvaro Cunqueiro reafirma tamén a alma europea de Galicia, manifestada nas distintas rutas xacobeas que conducen ata Santiago, e considera que, “posto no Camiño, eterno coma un río, todo se me fai doado e prodixioso. Incluso que as nacións europeas se atopen nel, e del aprendan a mesma canción de fe, esperanza e caridade”⁹⁴.

Este espírito europeísta e universal do Camiño de Santiago foi tamén proclamado polo papa Xoán Paulo II (1978-2005) na súa peregrinación a Compostela no Ano Santo de 1982⁹⁵, e máis tarde recoñecido polo Consello de Europa, que o declarou Primeiro Itinerario Cultural Europeo en 1987, e pola UNESCO, que o considerou como Ben Patrimonio da Humanidade en 1993.

O papa Calisto II (1119-1124), no tantas veces citado sermón coñecido como *Veneranda Dies*, sinala como modelos de peregrinos a Adán, Abraham, Xacob, os fillos de Israel, Cristo e os apóstolos, entre os que destaca a Santiago o Maior. “Adán considérase o primeiro peregrino, porque, cando saíu do paraíso pola transgresión do precepto de Deus, foi enviado ao desterro deste mundo e foi salvado polo sangue de Cristo e a súa graza. De maneira semellante, o peregrino, saíndo da súa terra, é enviado polo sacerdote como a un desterro en peregrinación polos seus pecados, e pola graza de Cristo recibe a salvación se se confesa ben e acaba a súa vida cumprindo a penitencia que se lle impuxo. O patriarca Abraham foi peregrino, porque marchou da súa patria a outra tal como lle ordenou o Señor [...]. O patriarca Xacob foi igualmente peregrino, porque, saíndo da súa patria, peregrinou a Exipto e quedou alí [...]. Tamén os fillos de Israel foron peregrinos cando marcharon de Exipto á terra de promisión entre diversas probas de traballos, guerras e adversidades [...]. O propio Señor Xesús Cristo, despois de resucitar de entre os mortos, ao volver de Xerusalén, foi o primeiro peregrino, conforme lle dixeron os apóstolos cando lle saíron ao encontro [...]. Tamén os apóstolos foron despois peregrinos, porque o Señor mandounos sen diñeiro e sen calzado. Por esta razón non se lles permite de ningunha maneira aos peregrinos levar diñeiro, a non ser para repartilo entre os pobres. Se os enviou sen diñeiro, ¿que será daqueles que agora fan o Camiño con ouro e prata, comendo e bebendo abundantemente e non comparten nada cos pobres? Non son en verdade peregrinos, senón bandidos e ladróns de Deus”⁹⁶.

As representacións de Santiago como peregrino tiñan como principais atributos o bordón coa cabaza, o zurrón, o Libro dos Evanxeos que predicara nestas terras e simboliza o camiño a seguir para acadar a salvación, o sombreiro de aba larga, a esclavina e a cuncha de vieira.

94. Tomado e traducido de CUNQUEIRO, A.: “El Camino y los milagros”, en RIVERA PEDRERO, D. (ed.): *Álvaro Cunqueiro. 100 artigos*, A Coruña, 2001, p. 172.

95. Desde a catedral compostelá, ao pé do Obradoiro, o papa Xoán Paulo II (1978-2005) recoñece que “Europa enteira se atopou a si mesma arredor da memoria de Santiago nos séculos en que se edificaba como continente homoxéneo e unido espiritualmente”. Na catedral de Santiago, na capela que acolle a imaxe do Santiago matamouros de Gambino, hai labrada unha imaxe do pontífice que lembra esta visita do nove de novembro de 1982 e outra que fixo o dezanove de agosto de 1989.

96. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro I, capítulo XVII, p. 216-218.

Como ben di o papa Calisto II (1119-1124), “non sen razón os que se dirixen aos santuarios reciben da Igrexa un bordón e un zurrón⁹⁷ benditos [...]; dámoslles un zurrón bendito conforme ao rito da Igrexa dicindo: «No nome do Noso Señor Xesús Cristo recibe este zurrón, signo da túa peregrinación, para que ben purificado e emendado merezas chegar ao sepulcro de Santiago, onde desexas camiñar, e, rematado o teu camiño, volvas con gozo, san e salvo onda nós, coa axuda do que vive e reina, Deus polos séculos dos séculos. Amén» [...]. Polo zurrón, que os italianos chaman escarcela, os provenzais estorta, os galos isquirla, represéntase a xenerosidade das esmolas e a mortificación da carne [...]. O feito de que o zurrón sexa un saquiño estreito significa que o peregrino, confiado no Señor, debe levar consigo unha pequena e módica despensa. O que estea feita de coiro dun animal morto significa que o peregrino debe mortificar a súa carne xunto cos vicios e as concupiscencias con fame e sede, con moitos xaxúns, con frío e pouco vestido, con moitas penalidades e traballos. O feito de que non estea atado, senón sempre aberto, significa que debe compartir primeiro o seu cos pobres e que despois debe estar preparado para dar e para recibir”⁹⁸.

Conta tamén o *Veneranda Dies* que, “igualmente, cando lle entregamos o bordón dicimos: «Recibe este bordón, apoio da marcha e do esforzo, para o camiño da túa peregrinación, para que poidas vencer todas as catervas do inimigo e chegar seguro ao sepulcro de Santiago, e, rematado o teu percorrido, volvas con gozo onda nós, coa anuencia daquel que vive e reina, Deus por todos os séculos dos séculos. Amén» [...]. Polo bordón, que o peregrino recibe coma un terceiro pé para apoiarse, simbolízase a fe na Santa Trindade, na que debe manterse. O bordón é a defensa do home contra os lobos e os cans. O can adoita ladrarlle ao home e o lobo, comer as ovellas. Polo can e polo lobo simbolízase o Demo, tentador do xénero humano. O Demo ládralle ao home cando incita a súa mente a pecar co ladrado das súas tentacións. Morde coma o lobo cando atrae os seus membros a pecar e engole coas súas voraces fauces a súa alma polo hábito do pecado”⁹⁹.

Este rito da entrega do zurrón e o bordón benditos foi recollido tamén no códice XLVIII do *Misal de Vic*, datado en 1038 e conservado na Biblioteca Capitular de Vic: “Surgentes a terra imponat eis episcopus sive presbyter sportas et det baculum” (Postos en pé, o bispo ou o sacerdote imponlles o zurrón e mais o bordón).

Tamén adoitan levar as imaxes de Santiago un sombreiro e unha esclavina. Algúns destes elementos incorporan decote como adorno a cuncha de vieira que simboliza a peregrinación a Santiago. Consonte o *Veneranda dies*, “os peregrinos que volven de Xerusalén traen as palmas e os que volven do santuario de Santiago levan cunchas. Porque a palma simboliza o triunfo; a cuncha, as boas obras [...]. Os peregrinos que volven do sepulcro de Santiago cósenas nas súas capas e lévanas con moita alegría ás súas casas para

97. López Díaz na súa magnífica tradución utiliza a palabra mochila, á que nós chamaremos zurrón porque neste caso nos parece un termo máis axeitado e xacobeo.

98. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 214 e 215.

99. *Ibidem*.

honra do Apóstolo en sinal dunha viaxe tan importante. Polos dous escudos cos que se protexe o marisco polos dous lados represéntanse os dous preceptos da caridade, cos que debe protexer a súa vida o que os leva de verdade, a saber: amar a Deus sobre todas as cousas e ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus o que garda os seus mandamentos; ama ao próximo como a si mesmo o que non fai a outro o que non quere para si e fai aos demais o que xustamente quere para el”¹⁰⁰.

Ademais, o milagre XII do Libro II do mesmo *Códice Calixtino* conta que “a un cabaleiro en terras de Apulia inchóuselle a gorxa coma un odre cheo de aire. E ao non atopar en ningún médico remedio que o sandase, confiado no apóstolo Santiago, dixo que, se puidese atopar algunha vieira das que adoitan levar consigo os peregrinos que volven de Santiago e tocasse con ela a súa gorxa enferma, tería remedio inmediato. E ao atopala na casa dun peregrino veciño seu, tocou a súa gorxa e sandou. E desde alí marchou ao sepulcro do Apóstolo en Galicia”¹⁰¹.

Esta cuncha da vieira mesmo aparece no zurrón que leva Cristo nun relevo labrado no mosteiro de Santo Domingo de Silos no que se representa a escena do Salvador resucitado e peregrino en Emaús con dous dos seus discípulos, que camiñan ao seu carón e só o recoñecen cando realizan a partición do pan, como na *Derradeira Cea*¹⁰².



Cristo en Emaús de Santo Domingo de Silos e Santiago peregrino na Porta Santa do seu santuario



100. *Idem*, Libro I, capítulo XVII, p. 115 e 116.

101. *Idem*, Libro II, capítulo XII, p. 356.

102. FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo..., op. cit.*, Marcos, 16, 12-13, p. 143; e Lucas, 124, 35, p. 210 e 211.

Talvez a máis emblemática representación de Santiago como peregrino, aínda que non leva o zurrón pero si o bordón coa cabaza, o Libro dos Evanxeos, a cruz en forma de espada, as cunchas de vieira, o sombreiro e a esclavina é a que se dispón baixo un arco de medio punto na Porta Santa da catedral compostelá, que se abre os Anos Santos para acoller os peregrinos chegados principalmente desde todos os países de Europa pero tamén do mundo polas diversas rutas do Camiño Xacobeo. A carón de Santiago aparecen, ataviados cos seus mesmos atributos, un á súa dereita e o outro á esquerda, baixo senllos arcos de medio punto, Teodoro e Atanasio, os dous discípulos que o trouxeron en barco desde Jaffa ao porto de Iria para o enterrar na terra onde predicara e que foron sepultados anos despois co seu mestre.

No ático do altar maior da catedral compostelá dispónse a representación española de Santiago matamouros, montado nun brioso cabalo branco, vestido de soldado e tocado cun sombreiro coa cuncha de vieira. Na súa destra brande a espada flamíxera coa que somete os mouros que ten aos seus pés. Diante da imaxe aparece o escudo real da nación española que o fixo o seu padroeiro e protector.

Talvez a imaxe máis emblemática do matamouros sexa a que mandou facer o arcebispo Bartolomé Rajoy (1751-1772) no palacio neoclásico que leva o seu nome e que é sede da presidencia da Xunta de Galicia e do Concello compostelán. Así e todo, o tímpano que representa a batalla de Clavijo e a monumental estatua ecuestre do Apóstolo que coroa o edificio foron executados pouco despois da morte do prelado eumés. No contrato de obra, asinado o catro de decembro de 1774 por don Tomás Moreira, testamenteiro designado polo noso paisano o arcebispo, que ostentaba tamén a representación do Cabido, encárgaselles ao escultor Gambino e ao seu xenro Ferreiro que, seguindo o modelo do debuxo realizado por Gregorio Ferro, “han de hacer en el Tímpano con que remata el medio frontis de la obra de dicho Seminario, que está próxima a concluirse, la Medalla de la Batalla de Clavijo, arreglada en un todo y con la misma perfección que la han formado los dichos Gambino y Joseph Ferreiro en el modelo que se remitió a la villa y Corte de Madrid y aprobó D. Felipe de Castro, Estatuerio de Su Majestad”¹⁰³, que fora executada en cera. No tocante á figura pétrea do matamouros, o contrato esixe que han de estar “Santiago a caballo y éste en postura de galope, sostenido el grupo de Moros, según la altura y grandor que presenta el plan del frontis de toda la obra, formado por el Ingeniero D. Carlos Lemaury, Theniente Coronel de los Ejércitos de Su Magestad: Y además de dichas figuras asimismo han de hacer los dos esclavos que se hallan en el plan de dicho D. Carlos, conforme en él están arrimados a la peana que sostiene dicho Grupo”¹⁰⁴.

Ademais, o transepto da catedral compostelá, acolle no lado da Epístola, á esquerda da entrada pola fachada das Praterías, nun tímpano da porta do claustro medieval, un relevo de principios do século XIII coa figura de Santiago dacabalo, rodeado

103. Tomado de OTERO TÚÑEZ, R.: *Rajoy, constructor*, “Cátedra”, 8, Pontedeume, 2001, p. 77.

104. *Idem*, p. 78.

de anxos e adoradores, coa espada en alto na man dereita e, na esquerda, o lábaro do exército dos cristiáns, que conmemora a milagrosa aparición do Apóstolo na batalla de Clavijo. No outro lado do transepto, á dereita da entrada pola Porta do Paraíso ou da Acibechería, nunha pequena capela, aparece un Santiago matamouros barroco realizado polo mestre Gambino que, montado sobre un cabalo branco coas patas dianteiras levantadas, porta o estandarte dos cristiáns na súa man esquerda e somete coa espada que brande na dereita a tres soldados mouros armados cos seus alfanxes mentres que a cabeza doutro sarraceno roda polo chan, moi semellante, malia que realizado en madeira, ao que coroa o pazo de Raxoi.

Conta Arribas Briones que, pouco despois da vitoria das tropas nacionais, se celebrou en Santiago un desfile militar no que participaban os regulares procedentes de Marrocos que apoiaron a causa franquista e no que sacaron en procesión a imaxe do matamouros de Gambino. Por non ofender aos camaradas musulmáns, decidiron cubrir de flores os soldados mouros abatidos por Santiago e quitarlle ao santo a espada que brandía na súa man dereita. Cando viron a imaxe



Imaxes dos matamouros de Gambino da catedral de Santiago e do Pazo de Raxoi



do seu padroeiro co puño en alto, os composteláns máis retranqueiros preguntaban se o Apóstolo se fixera comunista¹⁰⁵.

Na actualidade, aínda que o Cabido compostelán, despois dun debate sobre a retirada deste conxunto escultórico, finalmente decidiu mantelo na capela catedralicia, trata sempre de tapar cun fermoso e tupido centro de flores as figuras dos mouros derrotados.

Arribas Briones relata tamén con retransa os apuros que pasaron no pazo de Raxoi para tapar a xa citada figura de pedra do matamouros, que preside o edificio mandado construír polo prelado eumés que lle deu nome, cando o capitán xeneral de rexión militar de Galicia, entre 1953 e 1955, o mouro Mohamed ben Mizzian, visitaba Compostela desde A Coruña¹⁰⁶.

Castelao constata a imaxe eminentemente viaxeira, peregrina e pacificadora que a figura do Apóstolo ten en toda Europa, en aberta antítese coa do matamouros que representa a épica castelá. Así, o vinte e cinco de xullo de 1923, co gallo da festividade de Santiago, publica un debuxo na primeira páxina do diario *Galicia*, de Vigo, titulado *Os dous espritos*, no que Santiago matamouros aparece etiquetado como “O deles”, referíndose aos españois que defenden esta imaxe guerreira inspirada na súa aparición a prol das tropas cristiás contra os sarracenos na batalla de Clavijo, e contrapono ao Santiago en maxestade, ao que lle chama “O Noso”, evanxelizador e defensor do espírito de concordia, inspirado no do porteluz no Pórtico da Gloria, en cuxo nimbo reloden os sete

brillantes representativos das antigas provincias galegas vixentes ata 1883, A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui, que tamén figuran no escudo de Galicia en forma de cruces rodeando o Cáliz e a Hostia que simbolizan o Santo Graal e o milagre do Cebreiro.

Aínda que o certo é que o Santiago do Pórtico da Gloria ten nove brillantes e non os sete que debuxa Castelao para os identificar coas antigas provincias galegas, entre outras cousas porque no século XII Galicia non tiña esta división territorial, a figura que representa ao Apóstolo en maxestade foi a máis querida polos vellos galeguistas.



Debuxo dos dous Santiagos de Castelao

105. ARRIBAS BRIONES, P.: *Pícaros y picaresca en el Camino de Santiago*, Burgos, 1993, p. 389.

106. *Ibidem*.

Esta idea de Castelao é tamén defendida, mesmo con maior ardor e contundencia, por Ramón Cabanillas no seu soneto titulado *O noso señor Santiago*: “¡O do bordón, das cunchas e da estrela, / Patrón da Terra nosa, aloumiñado / de saudosa paz, no esgrevio estrado / da enxebre catedral de Compostela! // Así te adoura nosa fe sinxela: / no teu trono de prata encadeirado, / a man a benzoar, asosegado, / esquecido das loitas de Castela. // O teu cabalo branco como a neve, / a túa espada de rebrilos louros / e o relembro das tráxicas fazañas // ¡que, arredado de nós pra sempre, os leve / o pobo que te alcuña matamouros, / a sanguinosa xente das Españas!”¹⁰⁷.

Máis tarde, Uxío Novoneyra rexeitou tamén nos seus versos a imaxe do Apóstolo belicoso, nun poema titulado *Santiago matamouros*, incluído no libro *Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago*, que é unha especie de relato odepórico en verso: “Erguida irada traza cabaleira, / Santiago da espada i a bandeira: / a imaxe que el nunca quixera / porque non ten nada do que era”¹⁰⁸.

Así e todo, o *Códice Calixtino*, mandado realizar polo primeiro arcebispo de Santiago de Compostela, Diego Xelmírez (1120-1140), defende a imaxe de *miles Christi* do Apóstolo e fai que sexa o propio Santiago o que se lle apareza nun soño a Carlomagno (800-814), daquela considerado emperador de Europa, e lle pida, antes da *inventio* do seu corpo no bosque Libredón, que libre a súa terra dos sarracenos. “Eu son, contestou, o apóstolo Santiago [...] a quen coa súa inefable graza se dignou elixir o Señor, preto do



Miniatura do *Códice Calixtino* coa aparición do Apóstolo nun soño de Carlomagno

107. CABANILLAS, R.: *Da terra asoballada*, A Coruña, 2001, p. 56.

108. NOVONEYRA, U.: “Santiago matamouros”, en *Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas*, A Coruña, 1999, p. 146.

mar de Galilea, para predicar aos pobos, a quen fixo perecer pola espada o rei Herodes e cuxo corpo descansa descoñecido en Galicia, que aínda está vergoñosamente oprimida polos sarracenos [...]. Fágóche saber que, así como o Señor te fixo o máis poderoso dos reis da terra, de igual maneira te elixiu entre todos para preparar o meu camiño e liberar a miña terra das mans dos sarracenos, e procurarche así unha coroa como recompensa eterna. O camiño de estrelas que viches no ceo significa que irás desde estas terras ata Galicia cun gran exército combater as pérfidas xentes pagás, e liberar o meu camiño e a miña terra, e visitar a miña basílica e sepulcro”¹⁰⁹. Carlomagno (800-814) comezou a tarefa que o Apóstolo lle encomendara e, “despois de reunir moitos exércitos, entrou en España para combater aos pérfidos xentís”¹¹⁰, tomou Pamplona, “a primeira cidade que cercou co asedio [...]. Despois de ir visitar o sepulcro de Santiago, chegou a Padrón sen achar resistencia e cravou unha lanza no mar, dando grazas a Deus e a Santiago por levalo alí, ao tempo que dicía que non puidera ir antes [...]. Despois percorreu toda España de mar a mar”¹¹¹.

Esta escena da aparición nun soño de Santiago a Carlomagno está representada nunha das fermosas miniaturas que recolle o valioso exemplar do *Códice Calixtino* realizado no tempo do arcebispo compostelán Berenguel de Landoire (1317-1330) e conservado na biblioteca da Universidade de Salamanca, que ademais presenta tamén outra na que se dispón o Apóstolo, sobre un fondo vermello con cunchas de vieira douradas, dacabalo, coa auréola da santidad na cabeza, a espada na dereita e o estandarte coa cuncha de vieira e rematado nunha cruz na esquerda.

Aínda que o sermón *Veneranda Dies* resalta, como xa vimos, a vocación de peregrino, evanxelizador e hospitalario de Santiago e os seus demais compañeiros de apostolado, o *Códice Calixtino*, volve defender unha vez máis a imaxe de *miles Christi* de Santiago no capítulo XIX do Libro II, onde se conta o milagre acontecido a un bispo grego chamado Estevo que renunciou á súa dignidade episcopal para vir como peregrino a Compostela. Un día, cando estaba entregado á oración, viu como un grupo de peregrinos invocaba a Santiago chamándolle cabaleiro. Estevo díxolles que debían chamarlle pescador e non cabaleiro ao santo. Así e todo, esa mesma noite aparecéuselle nun soño o “Apóstolo, vestido de branquísimas roupas e cinguido con armas militares que refulxían máis cós raios do sol, convertido en perfecto cabaleiro, e ademais con dúas chaves na man. E chamándoo tres veces, faloulle así: —Estevo, servo de Deus, que mandaches que non me chamasen cabaleiro, senón pescador, por iso me aparezo nesta forma para que non dubides máis de que milito ao servizo de Deus e son o seu atleta e que na loita contra os sarracenos marchó á cabeza dos cristiáns e saio vencedor por eles. Consegúin do Señor ser protector e auxilio de todos os que me aman e invocan de todo corazón en todos os perigos. E para que creas isto máis firmemente, con estas chaves que teño na man abrirei

109. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro IV, capítulo I, p. 396.

110. *Ibidem*.

111. *Idem*, Libro IV, capítulo II, p. 397.



Imaxe do Santiago matamouros no Códice Calixtino

mañá ás nove as portas da cidade de Coimbra que leva sete anos asediada por Fernando, rei dos cristiáns, e, unha vez que entren nela, devolveréillela ao seu poder. Dito isto, esvaeceuse da súa vista”¹¹².

Por outra parte, a *Primera Crónica General*, recolle unha nova aparición de Santiago nun sonho do rei Ramiro I (842-850), a noite antes da mítica batalla de Clavijo, ao que lle anuncia a súa aparición como *miles Christi* dacabalo no combate para axudar o seu exército. “Sepas que Nuestro Sennor Jhesu Cristo partio a todos los otros apostoles mios hermanos et a mi todas la otras prouincias de la tierra, et a mi solo dio a Espanna que la guardasse et la amparasse de manos de los enemigos de la fe [...]. Rey Ramiro, esfuerça en tu coraçon, et sey bien firme et fuerte en tus fechos, ca yo so Yague, el apostol de Jhesu Cristo et vengo a ti por ayudarte contra estos tus enemigos. Et sepas por uerdad que tu uençras cras en la mannana con el ayuda de Dios a todos estos moros que te agora tienen cercado. Et digote que tomaran y muerte muchos de los tuyos, a los que esta apareiada la gloria de dios et la su folgança que siempre durara. Et por que non dubdes nada en esto que te yo digo uer medes cras andar y en la lid en un caualllo blanco con una senna blanca, et gran espada reluzient en la mano. Et uos luego por la grand mannana confessaruos edes de todos uestros peccados muy bien, et recibredes el cuerpo et la sangre de Nuestro Sennor Dios et nuestro Saluador; et pues que esto ouieredes fecho, non dubdedes nada de yr ferir en la hueste de los barbaros, llamando «Dios, ayuda, et sant Yague», ca ciertamiente sepas que todos los metredes a espada et los mataredes”¹¹³. No medio da batalla, os cristiáns, “quando uieron a sant Yague, fueron muy esforçados, et fiando en el ayuda de Dios et del apostol sant Yague, començaron de ferir en los moros muy de rezio, dando grandes uozes et diziendo: «Dios, ayuda, et sant Yague». Los moros fueron luego al ora uençidos; et murieron y bien LXX uezes mill dellos, assi como cuenta la estoria. Et los otros que escaparon, fuxieron todos los que pudieron foyr”¹¹⁴.

A defensa que desde a literatura española se fixo da figura de Santiago como protector de España fronte aos ataques sarracenos, parece darlle a razón a Castela. Miguel de Cervantes no capítulo LVIII da segunda parte do *Quijote* faille dicir ao seu protagonista: “Este gran caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido, y así lo invocan y llaman, como defensor suyo, en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos [sarracenos] escuadrones; y desta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan”¹¹⁵. Así e todo, Sancho, coa súa retransa e presunta inxenuidade, destrúe un pouco

112. *Idem*, Libro II, capítulo XIX, p. 268 e 269.

113. Véxase MENÉNDEZ PIDAL, R. (ed.): *Primera crónica general: Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289*, Madrid, 1906, p. 360.

114. *Ibidem*.

115. RÍQUER MORERA, M. DE (ed.): *Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha segunda parte*, Barcelona, 1994, capítulo LVIII, t. II, p. 1150.

o mito cando lle pide que lle diga “qué es la causa por que dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel san Diego Matamoros, «¡Santiago y cierra España!». ¿Está por ventura España abierta, y de modo que es menester cerrarla, o qué cerimonia es ésta?”¹¹⁶, o que provoca a desesperación de don Quijote co seu escudeiro.

Tamén se refire, utilizando a lira, frei Luís de León ao apóstolo Santiago como defensor das hostes cristiás nos seus enfrontamentos cos exércitos sarracenos na súa oda XX titulada *A Santiago*: “Siempre venció tu espada, / o fuese de tu mano poderosa, / o fuese meneada / de aquella generosa / que sigue tu milicia religiosa”¹¹⁷.

Pola súa banda, Francisco de Quevedo y Villegas, cabaleiro da Orde de Santiago, fai unha afervoadada defensa do padroado único do Apóstolo en España, no seu *Memorial por el Patronato de Santiago* e négalles ao monarca e mais ás Cortes do Reino o poder para nomear outro patrón, xa que afirma que nin “el Reyno, ni sus Procuradores no dieron el Patronazgo a Santiago, antes Santiago dio a vos el Reyno, quitándolo con la espada a los Moros, a quien le dieron los pecados de aquel Rey que mereció tal castigo. Pues cómo, Señor, quitará, o limitará, o disminuirá el Reyno a Santiago lo que le dio y le deue, lo que es suyo por expresa voluntad de Cristo. ¿Cómo puede el Reyno, que es patrimonio de Santiago, diuidirse con otra persona? Son las Españas bienes castrenses, ganados en la guerra por Santiago, y las leyes que amparan en ellos a cualquier soldado particular, perderán su fuerza en este general, y caudillo, a quien nos deuemos todos por compra, a quien somos deudores de la libertad, y la Fé de lo humano y, de lo divino. Vos, Señor, le deueis las coronas que ya ceñís multiplicadas. Los Procuradores de Cortes, el Reyno en que son Tribunal. Los Templos, no ser mezquitas. Las ciudades, no ser abominación. La República y santo Gobierno, no ser tiranía. Las almas, no ser mahometanas ni idólatras. Las vidas, no ser esclavas”¹¹⁸.

Así e todo, unha gran muller, galega e galeguista coma o que máis, defendeu tamén a imaxe do Santiago matamouros ao que lle cantou nun dos seus poemas do libro *En las orillas del Sar*, que fixo en castelán: “Volví entonces el rostro, estremecida, / hacia donde atrevida se destaca / del Cebedeo la celeste imagen, / como el alma del mártir, blanca y bella, / y vencedora en su caballo airoso, / que galopando en triunfo rasga el aire”¹¹⁹.

Esta imaxe guerreira do Santiago matamouros fixo que o Apóstolo fose considerado como protector dos cristiáns na súa loita contra os musulmáns na Reconquista e a súa Igrexa beneficiada co Voto de Santiago que encheu as súas arcas, aínda que a súa axuda non sempre foi suficiente contra estes inimigos, xa que ás veces, consonte nos di con retransa a copla popular: “Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos”.

116. *Ibidem*.

117. LEÓN, F. L. DE: “A Santiago”, en ALCINA, J. F. (ed.): *Fray Luis de León. Poesía*, Madrid, 1997, p. 175.

118. Tomado de GARCÍA IGLESIAS, J. M. (dir.): *Camino..., op. cit.*, p. 174.

119. CASTRO, R. DE: “Santa Escolástica”, en *En las orillas del Sar*, Librodot.com, p. 52.

Huidobro y Serna asegura que “o número destas imaxes do Santiago matamouros é indiscutiblemente maior, mesmo en Galicia, que o das de Santiago pobre e peregrino”¹²⁰. De igual xeito, aínda que en menor cantidade, aparecen estas imaxes do matamouros en Portugal, porque alí foi invocado tamén, consonte vimos antes en Coimbra, como protector do seu exército contra os sarracenos.

Sen cabalo pero como soldado que brande a espada coa man dereita contra o Demo para recuperar a alma dun dos seus peregrinos foi representado tamén no xa citado milagre de Xiraldo do *Códice Calixtino*¹²¹ e nunha das *Cantigas de Santa María*¹²², que é ilustrada por unha fermosa miniatura na edición orixinal do século XIII.



Miniaturas das *Cantigas de Santa María* e o *Liber Consortii Sancti Iacobi apostoli de Galitia*

Así e todo, a figura de Santiago dacabalo non sempre aparece relacionada coa imaxe belicosa. O propio *Códice Calixtino* conta nun dos milagres realizados por Santiago que no ano 1080 da Reencarnación do Señor un grupo de trinta cabaleiros decidiu peregrinar desde Lorena a Compostela e prometéronse, todos menos un, axuda mutua no Camiño. Un deles, afluxido pola enfermidade en Gascuña, foi levado polos seus compañeiros ata Cize, onde o abandonaron porque xa lles resultaba unha carga demasiado pesada. Só quedou con el o que non se comprometera a nada. Este bo peregrino cargou co seu compañeiro ata o cume do monte e esa mesma noite o enfermo morreu. O peregrino invocou a protección de Santiago e este chegou onda eles dacabalo. O Apóstolo montou os dous peregrinos na súa cabalgadura e levounos nunha soa noite ata o Monte do Gozo e díxolle ao seu peregrino que falase cos cóengos da catedral para que lle desen sepultura ao seu compañeiro morto, que volvease a súa casa e que cando no Camiño se encontrase

120. HUIDOBRO Y SENRA, L.: *Las peregrinaciones jacobaeas*, t. I, Bilbao, 1999, p. 288.

121. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice..., op. cit.*, Libro II, capítulo XVII, p. 363-366.

122. METTMANN, W. (ed.): *Cantigas...*, p. 176-179.

cos seus traidores compañeiros lles dixese que a súa peregrinación xa non lle agradaba ao santo cuxos restos ían venerar en Compostela e que terían que confesarse e arrepentirse para poder continuar a súa viaxe piadosa. Despois de confesar e cumprir a penitencia que lles impuxo o bispo de León, foron xa arrepentidos a Santiago¹²³. A representación deste milagre está recollida nunha miniatura do *Liber Consortii Sancti Iacobi apostoli de Galitia*, do ano 1399, conservado na Biblioteca Palatina de Parma.

Pola súa parte, Federico García Lorca, co gallo da celebración da festa do Apóstolo, o vinte e cinco de xullo de 1918, escribiu o seu poema *Santiago. Balada ingenua*, talvez inspirado neste milagre do *Códice Calixtino*, no que describe a súa figura dacabalo, sucando o Ceo, pero non como matamouros, senón máis ben como peregrino celeste: “Esta noite ha pasado Santiago / su camino de luz en el cielo. / Lo comentan los niños jugando / con el agua de un cauce sereno. // ¿Dónde va el peregrino celeste / por el claro, infinito sendero? / Va a la aurora que brilla en el fondo / en caballo blanco como el hielo. // [...] // Ella vio en una noche lejana / como ésta, sin ruidos ni vientos, / al apóstol Santiago en persona, / peregrino en la tierra del cielo. // –Y comadre, ¿cómo iba vestido? / le preguntan dos voces a un tiempo. // –Con bordón de esmeraldas y perlas / y una túnica de terciopelo. // [...] // Era dulce el Apóstol divino, / más aún que la luna de enero. / A su paso dejó por la senda / un olor de azucena y de incienso”¹²⁴.

Por outra banda, no Parlamento de Galicia, á esquerda da porta de entrada, hai unha imaxe pétrea cun marcado hieratismo de Santiago barbado, dacabalo, sentado coma se estivese no trono celeste, con túnica e esclavina de peregrino adornada con dúas cunchas de vieira, coa auréola da santidad na cabeza e bendicindo coa man dereita, que é unha síntese das tres figuras de Santiago, a galega en maxestade, a europea de peregrino e a española dacabalo.



Imaxe de Santiago no Parlamento de Galicia

123. LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice...*, op. cit., Libro II, capítulo IV, p. 344 e 345.

124. Tomado de GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *Camino...*, op. cit., p. 59.

4. IMAXES DO NOSO PADROEIRO NA VILA DE PONTEDEUME

Os tres modelos iconográficos de Santiago dos que falaba Castelao foron tamén plasmados na vila de Pontedeume. A representación galega do Apóstolo en maxestade está esplendidamente esculpida en pedra no corpo central do retablo do altar maior da igrexa parroquial e no cruceiro da praciña das Angustias, e finamente labrada en madeira no lado do Evanxeo do retablo do altar maior da capela das Virtudes. O modelo europeo de peregrino aparece na igrexa parroquial, na nave do Evanxeo, no ático do retablo do Sagrado Corazón de Xesús. Pola súa parte, a imaxe española de Santiago matamouros foi mandada gravar en relevo polo arcebispo Bartolomé Rajoy (1751-1772) na fachada da igrexa parroquial eumesa cuxa reedificación patrocinou e pode verse tamén no magnífico conxunto escultórico procesional realizado segundo o modelo que evoca a mítica batalla de Clavijo e se garda, case clandestinamente, na entrada deste templo, no lado do Evanxeo.

Fóra da vila, pero no Concello de Pontedeume, hai unha valiosa talla en madeira de Santiago peregrino no altar maior da igrexa parroquial de Boebre, e nos fustes pétreos dos cruceiros do Muíño, na parroquia de Santa María de Centroña, e do Falucho, no Camiño de Breamo, na antiga casa do noso lembrado Tito Ríos, aparece tamén labrada esta imaxe do Apóstolo co Libro e o bordón coa cabaza. Nos cruceiros chantados nos adros parroquiais de Santiago de Boebre e de Santa María de Centroña, están así mesmo esculpidas en maxestade, no fuste, dúas representacións do Apóstolo sedente no trono celestial. Ademais, a nave do Evanxeo da igrexa parroquial de Santiago de Boebre alberga, exento, un sinxelo conxunto procesional de Santiago cabaleiro brandindo a súa espada vencedora contra os mouros infieis e o lábaro do exército cristián do rei Ramiro I (842-850) ao que socorreu na batalla de Clavijo.

a) A “galega” de Santiago sedente e en maxestade

Ademais da imaxe de Santiago sedente e en maxestade do cruceiro das Angustias, xa estudada polo miúdo noutro traballo¹²⁵, hai nos retablos dos dous altares maiores das igrexas da vila senllas representacións do Apóstolo destas características; unha pétrea no templo parroquial e outra en madeira na capela das Virtudes.

Na encrucillada da praciña das Angustias, en pleno Camiño Inglés a Compostela ao seu paso pola vila, está chantado desde 1950 o cruceiro das Angustias, que aloxa no seu reverso, na cruz que non no fuste como era habitual, a figura sedente e en maxestade do apóstolo Santiago, debaixo da Piedade con Cristo no seu colo.

A imaxe de Santiago, sentado no trono da gloria, parece facer de atlante da Virxe das Angustias que acolle o seu Fillo e Redentor do mundo no regazo. O corpo do Apóstolo

125. FONTE SARDIÑA, J.: *Os cruceiros coa imaxe do apóstolo Santiago no Concello de Pontedeume*, “Cátedra”, 18, Pontedeume, 2011, p. 7-44, especialmente p. 30-32.



Santiago sedente e en maxestade no cruceiro das Angustias

está labrado con moito menos detalle que o seu rostro. Porta sobre os ombreiros unha especie de capa ou esclavina. Na súa man dereita, na que apenas se distinguen os dedos, sostén o filacterio enrolado, que leva escrita a mensaxe evanxélica que ten que transmitir, e apoia a súa esquerda, tamén pouco traballada polo cicel do canteiro pontevedrés Daniel Pazos e desgastada polas inclemencias do tempo, no bordón en forma de tau que descansa sobre a cabeza dun anxo que lle fai de atlante. Así e todo, o canteiro puxo maior esmero ao esculpir o rostro de Santiago, que mostra unha media melena que non lle chega aos ombreiros, unha barba moi ben coidada e recortada, o nariz lixeiramente afiado, os beizos carnosos e a mirada serena e apracible, porque goza xa da gloria eterna por mor do seu martirio pola espada. As figuras da Piedade con Cristo morto, que aparecen no reverso, e de Xesús encravado, san Pedro e san Xoán, que se atopan no anverso, así como as cabezas dos anxos alados e o escudo de Pontedeume que se gravou no fuste mostran a boa man e a habelencia co cicel do canteiro Daniel Pazos.

O retablo maior da igrexa parroquial está presidido por unha imaxe de pedra, con restos de policromía no rostro e na túnica, que representa a Santiago sedente no trono da gloria, co báculo en forma de tau, adornado e asemade protexido polo *panissellus*, na man dereita e, na esquerda, un filacterio que recolle o nome de S. YACOCO, sinalado polo seu ríxido dedo índice. O seu rostro preséntase sereno, con roibas meixelas que o fan aínda máis apracible, a barba con crechos pero moi ben coidada e o cabelo teso, con raia ao medio, que deixa ver as súas orellas e lle chega case aos ombreiros. Viste unha túnica con amplos pregamentos, de colo redondo e con restos de policromía, na que se albiscan os tons verdes, que non lle chega a cubrir os pés espidos, símbolo da pobreza e humildade coa que Cristo os mandou a predicar.

Esta peza, de mediados do século XIV, garda unha gran semellanza coas imaxes pétreas de Santiago sedente e en maxestade máis ou menos contemporáneas de Ribadavia, Pontevedra, A Pobra do Deán ou Sigrás, e está como elas inspirada no Santiago que comparte espazo con Pedro, Paulo e Xoán nas xambas da esquerda do Pórtico da Gloria da catedral compostelá e no parteluz do propio pórtico. Así e todo, o Santiago pétreo de Pontedeume e os seus compañeiros xa citados presentan unha maior rixidez e hieratismo que as figuras do Pórtico da Gloria, malia seren bastante posteriores ás marabillas realizadas polo Mestre Mateo na apostólica e metropolitana catedral.

No informe da súa visita a Pontedeume o once de xuño de 1611, o visitador diocesano Jerónimo del Hoyo constata que se achegou ao altar maior “y le allo adornado y compuesto con frontal de damasco y por encima sus manteles y una custodia de talla con Retablo de pincel y en medio la imagen del glorioso Apostol Santiago de talla grande y en el plano de delante una imagen de nuestra ss^a bestida con una gorguera verde”¹²⁶.

Nun documento datado o dezanove de marzo de 1684, conservado no Arquivo de Protocolos Notariais da Coruña referido a Pontedeume e exhumado pola investigadora Lucía Costas Fernández, o historiador De Castro Álvarez constatou que o Concello de

126. Pode verse en CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ARIAS, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., p. 144.

Pontedeume realizou unha poxa para adxudicar a obra de restauración e composición das pinturas do ciclo mariano incorporadas ao retablo maior da igrexa parroquial, no que, entre outras condicións, se dicía: “Hase de dorar y pintar el santo apostol al olio y estofado, y lo mismo la caja y nicho”¹²⁷. A obra adxudicóuselle ao pintor coruñés Juan Sánchez de Boado, por un importe de tres mil douscentos reais de vellón e o contrato foi asinado o vinte de marzo dese mesmo ano; así e todo, Juan Sánchez de Boado cedulle un día máis tarde a realización do traballo ao pintor betanceiro Antonio Martínez de Segade, co que o Concello de Pontedeume asinou un novo contrato polos mesmos tres mil douscentos reais de vellón¹²⁸.

Anos máis tarde, segundo afirman De Castro Álvarez e Vázquez Arias, “nas contas de 1732-1734 consta que se pagaron trinta reais por arroibar o rostro e mais as mans” desta imaxe pétrea de Santiago¹²⁹.

Non se sabe con certeza o momento no que foi retirada do retablo maior esta imaxe. Ao meu ver, o máis probable é que fose soterrada na capela maior contra 1758, ano no que, consonte consta no sepulcro de Fernando de Andrade e Pérez das Mariñas, foron trasladados os desposxos do conde á nave do Evanxeo da devandita capela maior. Na inscrición gravada no tímpano do arco que acolle o sartego di: AQVI IACE / EL EXMO S. D. FERNANDO / DE ANDRADE. CONDE DE VILLALBA / S. DE PVNTEDHEVME Y FEROL QVE FVE ENTERA / DO EN VN PANTEON DENTRO DE LA CAPI-LLA MR. / DE ESTA YGLESLIA EN XI DE OTVBRE DE 1540 Y SE / TRASLADARON SVS HVESOS EN ESTE NICH0 / EN 28 DE FEBRERO DEL ANO DE 1758. En 1763 remataron as obras de reedificación do templo, pero o tabernáculo, presidido por unha nova imaxe en madeira do apóstolo Santiago como peregrino, debeuse levantar en 1758, xa que o Santísimo Sacramento, que por mor das obras fora trasladado provisionalmente



Imaxe pétrea de Santiago sedente do altar maior do templo parroquial de Pontedeume

127. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE: *Una nueva lectura...*, op. cit., p. 79.

128. *Idem*, p. 79-86.

129. Tomado e traducido de CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ÁRIAS, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., p. 54.

o vinte e dous de xaneiro de 1756 á capela de San Roque, situada na actual praza do mesmo nome, coñecida tamén pola Calzada, regresou á capela maior de Santiago de Pontedeume o dezasete de febreiro de 1758.

A vella imaxe pétrea de Santiago sedente e en maxestade foi exhumada nos traballos de remodelación do presbiterio en 1961, que supuxeron a desaparición do tabernáculo, e seis anos máis tarde, en 1967, colocada enriba do sagrario, presidindo o altar maior, onde hoxe permanece.

Pola súa parte, na capela das Virtudes, situada tamén na parroquia de Santiago de Pontedeume, o seu retablo maior¹³⁰, de finais do século XVII ou principios do XVIII, acolle na fornela central do lado do Evanxeo deste espléndido moble barroco unha pequena imaxe, probablemente labrada por esas mesmas datas, pouco coñecida e un aquel desproporcionada, pero moi interesante desde o punto de vista iconográfico, de Santiago sedente e en maxestade.

O seu rostro barbado, sen a auréola que simboliza a santidad, presenta un peiteado que lle divide pola metade os longos cabelos que lle chegan aos ombreiros e deixa asomar con claridade a orella esquerda, mentres que a dereita está tapada polo bordón que sostén coa man destra. A súa faciana mostra unha grande expresividade nos seus enormes ollos abertos e serenos, que contrasta co hieratismo do resto da talla. A barba aparece recortada e ben coidada e deixa ver un carnoso beizo inferior que lle proporciona viveza e mesmo tenrura á súa expresión. A policromía de toda a cabeza está moi ben coidada e conservada e contribúe á sensación de realismo que transmite o seu rostro.

O Apóstolo viste unha túnica verdosa, sen moitos pregamentos, aberta polo peito e leva tamén enriba dela unha esclavina das mesmas tonalidades que lle cobre os ombreiros, atada no colo por un fino cordón. Aparece sentado no trono celestial, aínda que a rixidez da figura non deixa percibir os xeonllos dobrados propios desta postura. Uns rudos e grandes zapatos escuros, moi pouco traballados polo autor da talla, asoman por debaixo da túnica e tapen uns pés bastante desproporcionados.

As mans son enormes e desproporcionadas, como os pés, e tan rudimentariamente executadas que non parecen labradas pola mesma gubia que se encargou de realizar o rostro. Coa esquerda, suxeita o filacterio, que levaría impresas as Sagradas Escrituras, que mostran o modelo de vida que teñen que seguir os que queiran alcanzar o reino celestial, ou o nome que identifica o santo Apóstolo ao que cómpre imitar para lograr a salvación e que sinala co seu índice. Os ríxidos dedos da dereita sosteñen un orixinal bordón vermello que ten a forma da cruz espataria da Orde de Cabaleiros de Santiago, que tamén levan bordada os cóngos do Cabido catedralicio compostelán, e representa, por unha banda, a cruz salvadora de Cristo Redentor e, pola outra, a espada do martirio de Santiago que o fixo merecente do trono de Gloria que ocupa na talla. A Orde de Santiago tiña encomendada a

130. Dous magníficos estudos do retablo maior da capela das Virtudes poden verse en CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ÁRIAS, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., p. 16; e LÓPEZ CALVO, X. A.: *O retablo maior da igrexa das Virtudes de Pontedeume: Funcións e programa iconográfico*, "Cátedra", 14, Pontedeume, 2007, p. 155-167.



Imaxe en madeira de Santiago en maxestade no altar maior da capela das Virtudes

defensa dos peregrinos a Compostela, mesmo coa espada se fose preciso, e exercía con eles as virtudes da caridade e a hospitalidade que caracterizan os Camiños Xacobeos.

Por outra banda, esta cruz vermella con forma de espada aparece tamén gravada no chan da nave central do templo parroquial de Santiago de Pontedeume, á altura do cruceiro.

b) A “europea” de Santiago peregrino

Como xa se dixo, o tabernáculo que acolleu esta talla eumesa de Santiago peregrino debeuse levantar contra o 1758 e as obras puideron comezar dous anos antes, no 1756, cando fora trasladado o Santísimo Sacramento á capela de San Roque. O dezasete de febreiro de 1758 xa debía estar listo o tabernáculo pois foi o día que en regresou á capela maior da igrexa parroquial Xesús Sacramentado.

O visitador da arquidiocese, don Juan Varela Fondevila y Vereá, no informe da súa visita á parroquia de Pontedeume o catro de agosto de 1771, manda que “se haga custodia areglada a la mesa de Altar con Tabernaculo que suba hasta la segunda cornisa, y que sobresalga de modo que quede descubierta la Ymagen del Santo Apostol que esta en medio; que esta se retoque y las dos de los lados de Sn. Pedro y Sn. Pablo”¹³¹.


Finalmente, outro documento do Arquivo de Protocolos Notariais da Coruña referido a Pontedeume, datado o vinte e sete de decembro de 1799, constata unha intervención no tabernáculo da igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume, realizada polo pintor eumés Bernabé Prieto Solís, na que se contemplaba que “el sobredicho lo ha de practicar con oro de la mexor calidad que se encuentre a satisfacion de persona yntelixente que dho Sr Rector quiera nombrar al efecto, comprehendiendose en el motivado Dorado la imagen del Apostol Santiago estofado”¹³².

O ático do retablo do Sagrado Corazón de Xesús, situado na nave do Evanxeo da igrexa parroquial, alberga desde o ano 1969 en que foi retirado o tabernáculo do altar maior coas súas imaxes, esta talla de Santiago peregrino. Porta na súa man dereita o bordón coa cabaza que lle excede con moito a cabeza e no que semella apoiarse, e na esquerda, o Libro que lle corresponde á súa condición apostólica, que lle encomendaba a misión de predicar o Evanxeo. O Apóstolo preséntase nimbado, coa esclavina verde de peregrino decorada con cunchas de vieira, capa vermella e túnica parda con amplos pregamentos. O pé dereito está oculto e o esquerdo, espido, aparece pousado sobre unha pedra e mostra o xeonllo desa perna zurda, lixeiramente dobrado, coma se estivese camiñando. O seu rostro barbado reflicte serenidade e paz espiritual, a dun home que acadou o premio da salvación por mor do seu martirio, e mira confiado ao infinito. Un anxo a cadanseu lado, repoludos, con grandes ás, espidos e sentados sobre senllas cunchas de vieira, acompañano desde o Ceo.

131. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ÁRIAS, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., p. 176.

132. *Idem*, p. 192.

O lugar do actual retablo do Sagrado Corazón de Xesús estaba ocupado, consonte o informe da súa visita a Pontedeume o catro de agosto de 1771, realizado por Juan Varela Fondevila, pola capela da Santísima Trindade “que es la quarta de la Nave al Lado del evangelio: es colatiba, y su Patrono dn. Bernardino Rioboó / vecino del Lugar de cavanás; Tiene dos misas rezadas cada semana que cumple dn. Antonio Lopez su capellan que certifico tenerlo ejecutado; está yndecente el Altar necesita retablo, y respecto se asentó que el Patrono avia comprado a la congregacion del clero uno que alli estaba arrimado, y tenia ajustado su colocacion con Gabriel da Veiga carpintero; Mandó su Iltna. que ymmediatamente se hiciesse, pintando dicho retablo, y adornase de lo necesario con tablilla espresiba de las misas. no tiene hornatos suplenlos de la fabrica por que paga su situado. fué visitado el titº del capprn”¹³³.



Retablo do Sagrado Corazón de Xesús e imaxe do Santiago peregrino do ático

Consonte afirman De Castro Álvarez e Vázquez Arias, o retablo “primeiramente estivo pintado de branco con reberetes dourados. A policromía actual, imitando mármoreos verdosos para os fondos e pardos para os encadres, é de 1969 [cando se trasladou ao seu ático esta imaxe de Santiago peregrino que estaba no tabernáculo] e foi obra, segundo nos informou don Pedro, de Andrei, pintor de Santiago”¹³⁴.

Desde 1969 acompañan a imaxe de Santiago as tallas do Sagrado Corazón de Xesús, no fornelo central, a do Sagrado Corazón de María, no lado da Epístola, e a do copatrono da vila, San Nicolás de Tolentino, no do Evanxeo.

133. *Idem*, p. 177.

134. *Idem*, p. 89.

c) A “española” de Santiago matamouros

Na vila de Pontedeume temos dúas imaxes de Santiago dacabalo, representado como *miles Christi*, cabaleiro ou matamouros, que se dispoñen no templo parroquial. Na monumental fachada aparece debaixo das torres esta figura do Apóstolo en relevo e na porta de entrada do lado do Evanxeo, que sempre permanece pechada, o fermoso malia que politicamente incorrecto paso procesional do século XVIII, realizado segundo os modelos do mestre José Gambino, ao que en 1771 se lle encargara o paso procesional do Nazareno que sae en Semana Santa e hoxe tamén se atopa, exento, no lado do Evanxeo do templo parroquial, entre os retablos da Virxe das Neves e o Cristo de Ánimas. Segundo o *Libro da Confraría das Dores*, folio 75, gardado no Arquivo parroquial de Santiago de Pontedeume, a directiva ordénalle o seis de xuño de 1771 a Gaspar Maldonado que lle encomende ao mestre compostelán José Gambino a execución deste paso procesional do Nazareno xa que “ofrece hazerlo con todas las figuras, Andas, juegos, y encarnaciones en dos mill y trescientos rreales acordaron lo encargue, y haga que se traiga con la mayor brevedad”¹³⁵. O mesmo *Libro da Confraría das Dores*, folio 79, constata o día dous de novembro de 1771 que “el Sr. Dn Thomás Moreira Canonigo de Santiago, y hermano de esta Congregacion a cuja disposicion se halla encargado el Passo del Nazareno segun lo tiene expuesto antes de aora el Sr. Prior a quien se cometio escribio al dia de oy al presente ssrio. estaban a cabar las efigies, y figuras de dho Passo, y que por ello ya tenía entregado al maestro Gambino que lo haze un mill, y doscientos reales”¹³⁶.

Cando se realizou a reedificación do templo parroquial de Santiago de Pontedeume, por mandato e patrocinio do prelado de Santiago de Compostela, o eumés Bartolomé Rajoy (1751-1772), segundo consta nun documento de vinte e un de setembro de 1761, gardado no Arquivo Histórico de Protocolos Notariais da Coruña, o que era daquela párroco eumés, don Tomás Moreira y Montenegro, por orde do arcebispo, contrátalle ao mestre canteiro Alberto Ricoy “la echura y fabrica de una torre alta y dos torrecillas, que se han de hacer y fabricar encima de la ultima Cornixa o chapitel que se alla en el frontis y fachada de la Yglesia Parroquial de esta dha villa, la qual de prosimo se yzo y fabricó, a Cimentis a costa y expensas del nominado Ylmo. ssor. a excepción de la Capilla mayor de ella, aunque el suelo de esta se Lossó y perfeccionó, y reedificaron sus cimientos y retablo a su misma costa, de la forma que al presente se alla [...]. Y para los remates de las tres tanvien dar las bolas de cobre, el mandar abrir el hexcudo de las Armas de su ex.^a la exma. ssra. Condesa de Lemos y de Andrade, Dueña de estos hestados, sobre la Puerta principal de la referida Yglesia en las piedras que alli quedaron destinadas para ellas; y lo mismo la Ymagen de el Apostol Santiago a Cavallo devaxo de la Cornisa de la citada torre alta figura de medio Relieve”¹³⁷.

135. *Idem*, p. 113.

136. *Idem*, p. 188.

137. *Idem*, p. 156 e 157.

Conta unha lenda que as torres simbolizan as tres cruces do Calvario¹³⁸, con Cristo na central; Dimas, o bo ladrón, á dereita; e Xestas, o malfeitor, á esquerda; e que por iso a torre esquerda, que simboliza o mal, está un pouco inclinada¹³⁹.

A imaxe en relevo de Santiago dacabalo que se aloxa na fachada debaixo da torre central do templo parroquial foi, moi probablemente, realizada polo mesmo mestre canteiro que se encargou da execución das torres, Alberto Ricoy, pola cantidade de oitenta mil reais de vellón. Estas obras terían que estar rematadas en dezaoto meses, a contar desde o vinte e un de setembro de 1761, data da realización do contrato. A cuarta condición que figuraba no contrato dicía que “toda hesta obra ha de principiar ha hacer ymediatamente donde la echa ynconcluyda a reglandose en un todo a la citada planta o mapa sin de ella faltar punto alguno, dentro de año y medio contando desde oy dia de la fecha, sin hescusa alguna, pena de pagar todos los daños, atrasos, perxuicios, costas y gastos que por su omisión se causaren”¹⁴⁰.

Así e todo, malia que as obras non concluíran, o arcebispo Rajoy (1751-1772) consagrou a igrexa o día sete de setembro de 1761, consonte consta na caixa de chumbo colocada no centro do altar maior: “Anno Domini millessimo septingentesimo sexagessimo primo die de septima mensis Septembris: Ego Dominus Bartolomaes a Rajoy et Lossada, Dei, et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus, et Dominus Compostellanus, Catholici Regis maior Capellanus, suaque Regiae Capellae [...] baptizatusque in hac Parochialis Ecclesia Sancti Iacobi vulgo de Punte de Heume eiusdem Dioecesis Compostellanae meis reedificata sumptibus, consecravi eam et Altare hoc in honorem Sancti Iacobi maioris dicte...”¹⁴¹, que podería traducirse como: “No sétimo día do mes de setembro do Ano do Señor de 1761: eu, don Bartolomé Rajoy y Lossada, arcebispo e señor da apostólica sé compostelá, pola graza de Deus, e capelán maior do rei católico e da súa real capela [...] e bautizado nesta igrexa parroquial chamada de Santiago de Pontedeume, así mesmo da diocese compostelá, reedificada á miña costa, consagrei esta e mais o altar na honra de Santiago, chamado o Maior”. Tamén se depositaron reliquias dos santos mártires Constancio de Perugia, Fortunato, Gaudencio e Modestino, e se lles concederon corenta días de indulxencia aos que visitasen a igrexa nese aniversario. No seu sermón, posto en oitavas polo cura de Fruíme don Diego Zernadas y Castro, o prelado eumés dicía: “¿Quién te diría, amada Patria mia, / quando de tí salí, solo Estudiante, / que

138. Así o refire con mestría Ramiro Fonte cando describe o regreso da procesión do Santo Encontro ao templo parroquial: “Ritmo de palitroques. Os monagos arrastran dous longos ríos de xente ben medrados. Soben pola rúa Real, acompañando as imaxes. O Paso volve soar como unha música de réquiem. Hai quen verá nas torres da nosa igrexa as tres cruces chantadas nun espido outeiroño de Xerusalén. Maldito Poncio Pilatos”; cfr. FONTE CRESPO, R.: *Os meus ollos*, Vigo, 2003, p. 219.

139. No lado esquerdo das representacións adoitaban estar os elementos negativos e no destro aparecían os positivos, como o sangue sacramental e fonte de vida vertido por Cristo na cruz e recollido, consonte as lendas artúricas, no cáliz do Santo Graal, relacionado co milagre do Cebreiro e que se atopa tamén no escudo de Galicia. Nas cruces con Cristo encravado, o pé dereito sempre está enriba do esquerdo. Segundo Vicente Risco, “o lobo non pode comer máis que a metade esquerda das súas vítimas, que é do Demo, e deixa sempre a dereita, que é de Deus”; cfr. MARTÍNEZ RISCO, V.: *Etnografía*, t. III das Obras completas de Vicente Risco, Galaxia, Vigo, 1994, p. 54.

140. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ARIAS, J. C.: *La iglesia...*, op. cit., p. 156.

141. *Idem*, p. 58.

me habías de ver en este día / en una dignidad tan relevante? / La ambición mas audaz no llegaría / á pensar en fortuna tan distante: / mas la inmensa bondad de Dios alcanza / aun mucho mas allá de la esperanza. // ¿Quién te diría quando en mis niñeces / de este Templo en el Atrio travesaba, / y á su justo respeto algunas veces / con orgullo inocente no miraba, / que el alto Dios sobre estas pequenezas / su reedificación premeditaba? / Nadie, sino el que bien cargo se hiciere / que hace con su poder Dios quanto quiere”¹⁴².



Escudo de Fernando de Andrade enriba do que se indica que foi en 1763 cando remataron estas obras

As obras da fachada deberon rematar no ano 1763, se facemos caso da inscrición gravada enriba do escudo de armas dos Andrade. Como certifican De Castro Álvarez e Vázquez Arias, as tres torres, o Santiago dacabalo e o escudo déixanse seducir, malia que discretamente, polas veleidades da maquillaxe barroca e son unha concesión obrigada ao padroeiro da parroquia e ao conde do Fernando de Andrade, oitavo señor da vila, que mandara facer a capela maior do templo, onde quixo quedar sepultado¹⁴³.

A imaxe en relevo de Santiago cabaleiro da fachada do templo parroquial está bastante deteriorada. O Apóstolo dacabalo viste o hábito de peregrino, cunha esclavina que lle cobre os ombreiros e está toucado cun típico sombreiro xacobeo adornado cunha cuncha de vieira. Vira o seu tronco cara á dereita e tamén fai así co seu rostro, de barba

142. Tomado de REGUEIRA, M.: *Semblanza e obra de catro poetas*, “Cátedra”, 8, Pontevedra, 2001, p. 92.

143. Cfr. CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ARIAS, J. C.: *La iglesia...*, *op. cit.*, p. 63.

recortada e media melena, que semella mirar con ímpeto os seus inimigos que non aparecen na escena. Suxeita as bridas do cabalo coa man esquerda e levanta a dereita brandindo unha espada contra os inexistentes mouros. Parte das pernas do Apóstolo desapareceron por mor das inclemencias meteorolóxicas e o paso do tempo. O cabalo galopa brioso, coas patas traseiras fortemente fincadas no chan e as dianteiras, das que só conserva a esquerda, levemente flexionadas. A cara do animal está tamén moi deteriorada.



Santiago dacabalo na fachada da igrexa parroquial da que é padroeiro

Sobre o vello altar decorado profusamente con rocallas douradas e a cruz vermella de Santiago no centro, aparece o paso procesional coa imaxe central de Santiago matamouros. Montado nun branco corcel que levanta as súas patas dianteiras e lle machuca co corpo a cabeza a un infiel que fai de atlante e sostén do cabalo e o cabaleiro, está representado Santiago con barba recortada e media melena, que dirixe a súa impetuosa mirada cara á dereita. O Apóstolo, que acude en axuda das tropas de Ramiro I (842-850) na mítica batalla celebrada en Clavijo o vinte e tres de maio do ano 844, viste unha túnica gris azulada, debaixo da que asoman uns pantalóns vermellos que lle chegan aos xeonllos, e que cobre cunha esclavina escura, case negra, decorada con cunchas de vieira e reberetes dourados, e unha ampla capa vermella como o sangue derramado no seu martirio pola espada de Herodes, con xenerosos pregamentos. Calza botas negras de

soldado que non lle chegan ao pantalón e deixan espidas partes das súas pernas. Vai toucado cun sombreiro negro con reberetes dourados, tipicamente xacobeo, que leva no centro gravada unha cuncha de vieira tamén dourada. Porta na súa man esquerda o lábaro do exército cristián ao que socorre e, na súa destra, brande unha espada coa que derrota aos seus inimigos.

Aos seus pés aparecen, un á dereita e outro á esquerda, dous soldados saracenos chimpados e derrotados no chan que case non son quen nin de soste os seus alfanxes nas súas mans destras e visten roupas propias da milicia, negras e vermellas, e botas negras. O terceiro mouro, que fai de atlante, viste unha túnica verde baixo a que asoman uns pantalóns vermellos, que lle tapan media

perna, e calza unhas botas negras. Ten a cabeza esmagada polo corpo do cabalo e o seu rostro é a viva imaxe da derrota. Finca a súa perna esquerda no chan para se soste e dobra vencido o xeonllo dereito. Coa man destra tenta parar inutilmente a arremetida do cabalo e coa esquerda apenas pode soste dereito o seu alfanxe.

O cabalo, esporeado polo Apóstolo, chanta con firmeza as súas fortes e musculosas patas traseiras no chan e levanta, vencedor, as dianteiras, esmagando o inimigo.

Este paso procesional está inspirado nos modelos coetáneos que Gambino realizou en pedra no pazo de Raxoi de Santiago e en madeira na catedral compostelá, aínda que presenta unha calidade algo inferior.

Desde o século XVIII, a festividade de Santiago apóstolo era celebrada en Pontedeume o vinte e cinco de xullo cunha misa solemne e a procesión arredor do adro deste pesado paso. Así é lembrado polo eumés Juan Filgueiras Fernández, cóengo do Cabido da catedral compostelá, que constata a pouca relevancia da festa de Santiago en



Paso procesional de Santiago matamouros na igrexa parroquial de Pontedeume

comparación coas patronais e asegura que “houbo moitos párrocos celosos que intentaron, nos nosos días, restaurar o esplendor da festa do padroeiro principal. Persoalmente, lembro como na nosa infancia se nos levaba a participar nas vésperas litúrxicas do patrón, así como, o día da festa, a asistencia á misa solemne e, deseguido, á procesión coa imaxe de Santiago dacabalo, representación da batalla de Clavijo. Curiosamente, o que chamaba a atención era admirar a fortaleza dos portadores desta imaxe, que, por ser moi pesada, eran considerados como auténticos heroes. Por iso, a procesión discorría só polo adro da igrexa”¹⁴⁴. Na actualidade, a procesión foi suprimida.

5. OUTRAS REPRESENTACIÓNS XACOBÉAS NA ICONOGRAFÍA EUMESA

Ademais das imaxes do apóstolo Santiago das que acabamos de falar, hai na vila de Pontedeume unha rica iconografía xacobeá, representada na Virxe Peregrina de pedra que se dispón no adro parroquial; a Virxe do Pilar do interior do templo que aparece no retablo de Santa Lucía; as cunchas de vieira que adornan a fachada parroquial e unha das ventás traseiras da capela das Virtudes; nas portas da igrexa principal, nas que atopamos, entre outros elementos, vieiras, bordóns, zurróns, o santo sepulcro e a luminaria que o anunciou, a espada do martirio ou a coroa de loureiro que representa a Santiago como triunfador sobre a morte polo seu sacrificio; na cruz vermella con forma de espada gravada no solo na nave central da igrexa; en santos taumatúrxicos aloxados no templo parroquial e relacionados co Camiño de Santiago, como Catarina, Lucía, Brais ou Ramón; en santos peregrinos e viaxeiros, como Roque, Francisco de Asís, Xosé ou Cristovo; en santos venerados, consonte afirma o *Códice Calixtino*, no Camiño Francés, como Nicolás de Bari ou Xoán o Bautista; e mesmo en compañeiros de Santiago no Colexio Apostólico, como o seu irmán Xoán o Evanxelista, Pedro ou Paulo, que escapan do obxectivo deste traballo pero teñen unha gran relación co noso padroeiro e a peregrinación xacobeá.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ALBANI, N.: *Viaxe de Nápoles a Santiago de Galicia*, Santiago de Compostela, 2007.
 ALCINA, J. F. (ed.): *Fray Luis de León. Poesía*, Madrid, 1997.
 ARRIBAS BRIONES, P.: *Pícaros y picaresca en el Camino de Santiago*, Burgos, 1993.
 Balsa de la Vega, R.: *El apóstol Santiago ante el arte*, “Boletín de la Real Academia Gallega”, 40, A Coruña, 1910, p. 83 e 84.
 CABANA YANES, D. X. (trad.): *As florinas de san Francisco*, Santiago de Compostela, 2013.

144. Tomado e traducido de FILGUEIRAS FERNÁNDEZ, J.: “San Nicolás de Tolentino y Pontedeume”, en *San Nicolás de Tolentino. Co-patrono de la Villa de Pontedeume*, Pontedeume, 1997, p. 33.

- CABANILLAS, R.: *Da terra asoballada*, primeira edición de 1917, A Coruña, 2001.
- CASTRO ÁLVAREZ, C. DE: *Una nueva lectura de las pinturas del retablo mayor de la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume*, “Cátedra”, 17, Pontedeume, 2010, p. 71-86.
- CASTRO ÁLVAREZ, C. DE e VÁZQUEZ ARIAS, J. C.: *La iglesia de Santiago de Pontedeume. Historia y patrimonio artístico*, A Coruña, 2003.
- CASTRO, R. DE: *Follas Novas*, primeira edición de 1880, A Coruña, 2001.
- CASTRO, R. DE: *En las orillas del Sar*, primeira edición 1884, Librodot.com.
- CORREA ARIAS, J. F. e SARMIENTO CALVO, F.: *A ponte do Ume II*, en “Cátedra”, 7, Pontedeume, 2000, p.7-44.
- CRESPO CAAMAÑO, C. (ed.): *Viaje a Poniente. Domenico Laffi Boloñés*, Santiago de Compostela, 1991.
- FALQUE REY, E. (ed.): *Historia Compostelana*, Madrid, 1994.
- FERNÁNDEZ LAGO, X. e GONZÁLEZ GARCÍA, X. A. (coord.): *O Novo Testamento*, Vigo, 1998.
- FILGUEIRAS FERNÁNDEZ, J.: “San Nicolás de Tolentino y Pontedeume”, en *San Nicolás de Tolentino. Co-patrono de la Villa de Pontedeume*, Pontedeume, 1997, p. 31-39.
- FONTE CRESPO, R.: *Os meus ollos*, Vigo, 2003.
- FONTE SARDIÑA, J.: *Os cruceiros coa imaxe do apóstolo Santiago no Concello de Pontedeume*, “Cátedra”, 18, Pontedeume, 2011, p. 7-44.
- FONTE SARDIÑA, J.: *Tradición xacobeas en Pontedeume, una vila medieval no Camiño Inglés cara a Santiago de Compostela*, “Cátedra”, 20, Pontedeume, 2013, p. 201-262.
- GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *La pintura manierista en Galicia*, A Coruña, 1986.
- GARCÍA IGLESIAS, J. M.: *Camino de Santiago, patrimonio mundial*, Santiago de Compostela, 2004.
- GARCÍA MERCADAL, J. (ed.): *Viajes extranjeros por España y Portugal*, Salamanca, t. III, 1999.
- HUIDOBRO Y SERNA, L.: *Las peregrinaciones jacobas*, Bilbao, 1999.
- LÓPEZ CALVO, A.: *Los hospitales para peregrinos del Camino Inglés a Santiago*, “Estudios Mindonienses”, 20, Ferrol, 2004, p. 729-771.
- LÓPEZ CALVO, A.: *O retablo maior da igrexa das Virtudes de Pontedeume: Funcións e programa iconográfico*, “Cátedra”, 14, Pontedeume, 2007, p. 155-167.
- LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.): *O Códice Calixtino. O Codex Calixtinus en galego*, Santiago de Compostela, 2009.
- LÓPEZ FERREIRO, A.: *Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela*, t. VII, Santiago de Compostela, 1905.
- MACÍAS, J. M. (trad.): *Santiago de la Vorágine. La leyenda dorada*, t. I, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- MARTÍNEZ RISCO, V.: *Etnografía*, t. III das Obras completas de Vicente Risco, Galaxia, Vigo, 1994.

- MENÉNDEZ PIDAL, R. (ed.): *Primera crónica general: Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289*, Madrid, 1906.
- METTMANN, W. (ed.): *Cantigas de Santa María. Alfonso X, o Sabio*, t. I, Vigo, 1981.
- NOVONEYRA, U.: *Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas*, A Coruña, 1999.
- OTERO PEDRAYO, R.: *Ensayo histórico sobre la cultura gallega*, A Coruña, 2004.
- OTERO TÚÑEZ, R.: *Rajoy, constructor*, “Cátedra”, 8, Pontedeume, 2001, p. 57-78.
- PRESAS BARROSA, C.: *Las Ofrendas Nacionales a Santiago Apóstol, Patrón de España (1949-2001)*, Santiago de Compostela, 2002.
- REGUEIRA, M.: *Semblanza e obra de catro poetas*, “Cátedra”, 8, Pontedeume, 2001, p. 79-99.
- RIQUER MORERA, M. DE (ed.): *Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha segunda parte*, primeira edición 1615, Barcelona, 1994.
- RIVERA PEDREDO, D. (ed.): *Álvaro Cunqueiro. 100 artigos*, A Coruña, 2001.
- RODRÍGUEZ CASTELAO, A. D.: *Sempre en Galiza*, primeira edición 1944, t. II, A Coruña, 2001.
- RODRÍGUEZ CASTELAO, A. D.: *As cruces de pedra na Galiza*, primeira edición 1950, Vigo, 1984.
- SANTOS OTERO, A. DE (ed.): *Los Evangelios Apócrifos*, Madrid, 2001.
- SINGUL LORENZO, F. (dir.): *Pellegrino e nuovo apostolo. San Francesco nel Cammino di Santiago*, Santiago de Compostela, 2013.

UN PROTOCOLO NOTARIAL, DE 1784, SOBRE LA PERIPECIA ARQUITECTÓNICA DE CAAVEIRO

Carlos de Castro Álvarez

1. INTRODUCCIÓN: UN LARGO PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Visité Caaveiro por primera vez en 1989. Me pareció un sitio extraño, difícil de ubicar en el edificio de mi saber académico. ¿Un monasterio?, ¿dónde estaba el claustro y la sala capitular?, ¿qué pintaban dentro de un monasterio aquellas casas? La iglesia resultaba excesivamente pequeña. Una cosa parecía evidente: el aislamiento había marcado la vida de aquel cenobio o lo que fuese y la mezcla de estilos denotaba una prolongada vida. Así me lo confirmó lo que por entonces eran las publicaciones de más fácil acceso: la Historia de Couceiro y la Gran Enciclopedia Gallega. Otra pregunta: ¿a qué se debía tanto abandono?

El 1995 comencé a estudiar el románico de la comarca eumesa y pronto me di cuenta de que sin acceder a la documentación monástica de los monasterios de san Juan de Caaveiro y santa María de Monfero el estudio adolecería de serias carencias, y no solo porque una de las iglesias de estudio fuese Caaveiro, sino, sobre todo, porque en la documentación del monasterio, de los dos monasterios, estarían las menciones más antiguas de los edificios a estudiar y las fuentes escritas más antiguas para conocer la historia de la comarca.

El progreso en la investigación, además de hacerme ver que aquellas publicaciones no eran las únicas, me puso en una situación favorable para propiciar, mediante una publicación que reuniese todas las aportaciones, la conmemoración del centenario de la reedificación del monasterio patrocinada por don Pío García Espinosa. Ese fue el sentido del monográfico que la revista Cátedra publicó en 1996. En dicho monográfico jugó un papel importante la publicación del Tumbo o Cartulario del monasterio, depositado, por culpa de los avatares de la historia, en el Archivo Histórico Nacional, y, por culpa de la incomprensible política universitaria, que había llevado a José Ignacio Fernández de Viana y a Mercedes González, su mujer, a Granada, objeto de una memoria de licenciatura firmada por Juan Carlos de Pablos Ramírez. Con el monográfico no se pudo completar la publicación del Tumbo, por lo que fue necesario el número siguiente.

Tres años después, en 1999, la Diputación de A Coruña y, en concreto, Celestino Sardiña, impulsa una nueva publicación del Tumbo que debería contener la documentación inédita. La falta de tiempo y espacio hace que dicha documentación viera la luz en la revista Cátedra, número 9, 2002.

En el 2011, en Cátedra número 18, en un artículo titulado *El Cartulario de Caaveiro y el proceso de cartularización en Galica. Nueva documentación altomedieval sobre el monasterio de san Xoán de Caaveiro*, firmado por Ainoa Castro y Ricardo Pichel, se publican doce documentos.

En nuestro caso, amen de incluir a Caaveiro dentro del libro *Igrexas, Románicas da Comarca do Eume* (1997) (fig. 1), participar en el mencionado libro que publicó la Diputación y formar parte del equipo dirigido por el arquitecto Jorge Salgado para el concurso de ideas previo a la rehabilitación del monasterio, colaboramos en una guía y video que la misma Diputación impulsó, y realizamos dos artículos en 2007, con motivo del MC aniversario del nacimiento de San Rosendo: uno en el libro colectivo *Rudesindus, la tierra y el Tiempo*, con el título de *San Rosendo, fundador de monasterios: El caso de San Xoán de Caaveiro*; y otro titulado *El recuerdo de san Rosendo en el arciprestazgo de Beozoucos*, incluido en la publicación *Facendo memoria de San Rosendo* y en el número 23 de Estudios Mindoniense¹. Para ser justos habría que incluir en este capítulo el artículo de Marina Gurruchaga, hasta ahora desconocido para nosotros, *La fundación del monasterio de Caaveiro (La Coruña): nueva documentación* (Faventia 21, 3, 1999), y el de José Luis López Sangil, *Un nuevo documento de 1117 del monasterio de Caaveiro* (Cátedra número 13, 2006).

Frente al indudable progreso en la publicación de la documentación del monasterio, los avances en el aspecto artístico y arquitectónico fueron inexistentes hasta la publicación del artículo de Alberto Fernández *Novos datos sobre Caaveiro: un levantamento do enxeñeiro dezaoitescos Francisco Solinis e unha descrición da colexiata*, (Cátedra, número 12, 2005²). Paralelamente a este artículo, estamos elaborando otro titulado *Apuntes manuscritos de Ángel de Castillo sobre Caaveiro* para la revista del Ateneo Eumés, en el que aportamos nuevos datos y planteamos nuevas dudas sobre la iglesia desaparecida.

Todas estas aportaciones fueron recogidas por José Manuel Yáñez Rodríguez en una Tesis, de momento inédita, leída en 2014 con el título de *Monasterio de Caaveiro. Evolución constructiva y arquitectónica y su relación con el entorno natural de las Fragas del Eume. Un análisis gráfico, arquitectónico y paisajístico*.

El documento que aportamos permite cubrir la laguna que teníamos entre la visita y plano de Solinis, de 1769, y la reconstrucción de don Pío García Espinosa.

1. En el primer artículo incorporamos la traducción de la denominada donación de S. Rosendo y en el segundo transcribimos el documento de donación de san Rosendo depositado en el Museo de Pontevedra.

2. El artículo fue publicado en castellano, en De Arte, 5, 2006, con el título *La real colegiata de san Juan de Caaveiro: nuevos datos sobre su arquitectura*. En este capítulo también hay que citar el artículo *Monacato y planificación arquitectónica: el caso de San Juan de Caaveiro*, Compostelanum, LVII, de Elena Saura Ramos.

CARLOS DE CASTRO ALVAREZ



Igrejas Románicas da Comarca do Eume

Fig. 1: Portada Igrejas Románicas da comarca do Eume

2. ASPECTOS FORMALES

El documento, un protocolo notarial del Archivo de Protocolos Notariales de A Coaña³, nos lo proporcionó Carola Macedo, con la que estamos permanentemente en deuda. Consta de cinco folios, escritos por las dos caras, más cinco líneas y las firmas. De buena letra, está encabezado por el título *Escritura de asiento, obligación... que otorga don Antonio Rodríguez Murias a favor del ven^e Prior y Cavildo de la Colegiata de Caaveyro para hacer algunas obras*. Como es habitual, cada folio lleva el sello con el escudo de Carlos III y la leyenda SELLO QVARTO VEINTE MARAVEDIS, AÑO DE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y QVATRO. En el margen izquierdo se anota *febrero 3 de 1784*.

El protocolo se apoya en un plano que desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros.

3. CONTENIDO

El documento está firmado, en el palacio Prioral de Cabañas, por el prior Juan Francisco Mon Valledor y el único canónigo que queda, Miguel Freire de Fraga. En el se dice que:

“...hallándose arruynados el salón, de la referida Colegiata que dice al medio dia de su Yglesia; como tambien la amenazaba la pared principal, que le sostenia y confina con la Torre por el Levante, por el Poniente con la casa quarta Canongia y por el medio dia hace costado hacia el Rio Eume: de modo que causó la maior admiración no aver muerto desgraciadamente algunas de las muchas personas que avia quando se arruynó el espresado salón, hundió y cayó su piso o pavimento con ellas á mas de veinte y ocho quartas de profundidad por peñascos y tierra intermedia, quedando así imposibilitada la entrada para la citada Yglesia, a lo menos no podía practicarse sin mucho terror y riesgo; el qual tambien amenazaba, y causaba la Sacristia, que estaba entre ella y el Salón por averse desplomado, y separado sus paredes de la misma Yglesia mas de seis pulgadas, en tal termino que fue preciso abandonar su uso, y sacar los ornatos precisos para el culto divino a lo interior de la propia Yglesia, la que tambien se hubiera arruynado á no averse descubierto la Sacristia y Salón... ”.

Como paso previo para acometer la reparación se encarga al arquitecto Francisco Alende la realización de un plano, especificando las obras que había que realizar, comenzando por el desescombro. Estas obras son:

3. Legajo 1191, Pontedeume, Carril.




Fig. 2: Planta y alzado de las denominadas oficinas (F. Cebrián)

1. Tres oficinas subterráneas (denominadas bajas en el contrato) (fig. 2), con el muro que da al Eume asentado en la roca, con la escalera de acceso, puertas de arcos escarzanos, ventanas, tragaluces, rejas y cubrición abovedada; pretil de cinco cuartas de alto, y enlosado de cantería de la plazuela, con la debida inclinación, con el canal y caño para las aguas, impermeabilizando las justas de las losas de dicha plazuela (fig. 3).
2. Poner en el archivo, sala capitular y antesala⁴ ventanas, con rejas y vidrieras.
3. Enlosar el archivo, sala capitular y antesala de pizarra.
4. Hacer la escalera que estaba enfrente de la puerta traviesa de la iglesia principal.
5. Construcción de la sacristía de cantería, con esquinas apilastradas, con cubierta a tres aguas, una a la parte del salón y otras a los costados, de losa de pizarra. Para salvar la desigualdad del terreno, se construye un basamento similar al que hoy se encuentra bajo el denominado pabellón de don Pío (fig. 4), pues se dice que ha de hacerse *“las paredillas que se demuestran en el alzado de ella (en el plano), las que seguiran de un costado a otro, de media vara de grueso, y seis cuartas de alto, a cuio fin ha de enlosar de Cantería que quede a nivel con el*

4. Desconocemos dónde estaba ubicada esta antesala.



Fig. 3: Lugar que ocupa el Salón. A la derecha se ve el pretil y el canal de desagüe




Fig. 4: Planta y basamento del actual Pabellón de don Pío (F. Cebrián)

pavimento de la Yglesia”. Dentro ha de hacerse un aguamanil con taza entregada en la pared, con caño que eche agua en el pavimento, construyéndose lo que parece ser un filtro, descrito de la siguiente manera: “y otra columna ahugereada para que vaje el agua donde se laboren corporales, y purificadores: a cuio fin le ha de dejar el resumidero en el macizo de la mole, y el deposito del agua ha de estar todo entregado en la pared, cubierto por arriba con una concha, y llevará sus dos respectivas villas de bronce, una que introduzca el agua en la taza que saliere para fuera, y la otra la ha de introducir en la que vajare al macizo, a fin de que ha de hacer una Pila de Canteria vien sana, y bastante capaz, y pondrá parte de arena dentro de ella para que resuma el agua de los corporales y purificadores”.

La obra sale a pública subasta, siendo ganada por Antonio Rodríguez Murias, cuya postura queda, al final del proceso, en 67.331 reales con 8 maravedís y medio de vellón.

4. LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO PARA LA EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MONASTERIO

Cuando estudiamos por primera vez las dependencias del monasterio⁵ encontramos serias dificultades para situar el cabildo y la sacristía. Los libros de fábrica nos proporcio-

5. En algún momento llegamos a pensar también que las estancias abovedadas subterráneas habían sido realizadas por don Pío, cosa que ya desmentía Montero Aróstegui al decir que tenían luz y rejas al exterior. MONTERO ARÓSTEGUI, *Historia de Ferrol del Caudillo*, p. 422.

nan noticias de un salón o cabildo debajo del cual había un profundo pozo o calabozo, del que los habitantes del monasterio no parecían saber mucho. Nos informan también de la construcción de la sacristía, en el lado que corresponde al cabildo, hecha el año de 1705 siendo prior Carlos Magadan y Valledor. Con posterioridad a esta fecha, si no fue en dicha intervención, el tejado del salón cargó sobre la sacristía que se construye pegada a la iglesia, solo así se entiende que el desplome de la pared del salón hacia dentro arrastrase a la pared de la sacristía. En concreto, se dice que la sacristía “*que estaba entre ella y el Salón, por averse desplomado y separado sus paredes de la misma Yglesia mas de seis pulgadas, en tal termino que fue preciso abandonar su uso, y sacar los ornatos precisos para el culto divino á lo interior de la propia Yglesia, la que tambien se hubiera arruynado á no averse descubierto la Sacristia y el Salón, y sacado las maderas que lo cubrian y estaban enlazadas con las de el templo*”.

La visita y plano de Solinis (fig. 5) vino a aclarar nuestras dudas. En efecto, en el plano aparece un salón, debajo del cual había una oquedad cuya razón de existir el citado arquitecto atribuye a ser cantera de la que se había extraído piedra para construir el monasterio. Este salón no llega hasta la torre⁶ y parece estar abierto por este lado y por el lado norte, como si en realidad se tratase de un pórtico o alpendre. Sea como fuere, el salón estaba en muy mal estado, con el piso de tabla vieja y las paredes con un considerable desplome. A pesar de ello era utilizado en fiestas y romerías para decir misa; en el mismo plano aparece, en lado oeste, el altar. Y lo seguía siendo cuando se desplomó, como se cuenta en el protocolo notarial.




Fig. 5. Plano de Solinis (AHN) Con la letra P el salón y con la Q muro desplomado hacia dentro

Desconocemos la intervención que se realiza en 1769, si es que se realiza. Las obras sí fueron presupuestadas y para el caso del salón ascendían a 46.603 reales.

¿Cuál fue realmente la razón de la existencia de dicho salón? Es cierto que algunas veces en la documentación se denomina cabildo, es decir, lugar de reunión de los canónigos. Pero para tal fin el monasterio no necesitó nunca un espacio amplio, dado el reducido número de canónigos: primero 9, luego 7 y al final 2; y de hecho en el plano de

6. En el plano de Solinis, el espacio entre la torre y el salón aparece con la letra R: Coro para subida para la torre.

Solinis aparece un espacio dedicado a sala capitular en el cuerpo de la iglesia de santa Isabel, circunstancia que ya conocíamos por la documentación. Cuando Solinis llega al monasterio, el Salón “*servía de Yglesia en los concursos de Romerías*”. En el informe también se dice que “*serbia de cavildo o de lo mismo que los porticos, o atrios de las iglesias...*”. Por este espacio era necesario pasar para acceder a la iglesia prioral. En el protocolo se manifiesta que la ruina del salón “*imposibilitaba la entrada para la citada Yglesia, a lo menos no se podía practicar sin mucho terror y riesgo...*”.

Estamos, pues, ante un espacio de función no bien definida, fundamental para acceder a la parte occidental del monasterio, no totalmente cerrado por muros; en definitiva, una especie de gran alpendre o pórtico, de los que están dotadas muchas de nuestras iglesias, también de función no clara. Para el caso de Caaveiro, esta estructura era totalmente necesaria para impedir que la hondonada, de donde se había extraído la piedra, se llenase de agua.

Otro asunto controvertido es la sacristía. Es indudable que lo que llamamos pabellón de don Pío (fig. 6) se sitúa donde antes estaba la sacristía. Desconocemos la función que don Pío pretendía dar a este espacio. Una hipótesis podría ser que en realidad lo único que hizo fue reparar un edificio ya existente, edificando al menos el lado adosado a la iglesia desaparecida y convirtiendo el tejado de tres aguas en cuatro. Al no tener el plano, al que constantemente se refiere el protocolo, desconocemos las mediadas. Pero hay datos que corroboran esta hipótesis: las esquinas apilastradas, las ventanas con borde de cantería, la estructura para salvar el desnivel del terreno y el aguamanil. Por otra parte es lógico que la sacristía, como sucede con el edificio actual, abarcase desde la iglesia prioral a la pared norte de las llamadas oficinas; más al sur habría cargado sobre las bóvedas.

Pontedeume, 21-11-2014




Fig. 6: Alzado sur y oeste del Pabellón de don Pío (F. Cebrián)

NARAÍO: UN CASTELO NO ALFOZ DE PONTEDEUME. DAS FONTES DOCUMENTAIS ÁS INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS

Manuel Anxo López-Felpeto Gómez¹

En lembranza de Alfonso Fuentes Martínez

De xeito análogo ao que se narra no filme *Despertares*² sobre as grandes expectativas xeradas co éxito inicial dun tratamento experimental subministrado a individuos catatónicos, frustrado ao se comprobar a súa ineficacia tras manifestar os doentes unha paulatina recaída, o castelo de Naraío, situado na parroquia homónima de San Sadurniño (A Coruña), viviu un efémero rexurdimento, despois dun esquecemento de case que cincocentos anos, para retornar ao estado de abandono tras sorprenden cunha singularidade arquitectónica insospeitada e un potencial arqueolóxico en consonancia.

Isto aconteceu no marco dunha intervención perseguida durante moito tempo pola sociedade civil da bisbarra³, acordada cos propietarios, a Casa de Alba⁴, promovida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural e acometida, en dúas quendas entre xaneiro de 2007 e xullo de 2010⁵, segundo respectivos proxectos executivos redactados polo arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez (2006; 2008).

Incardinada con ela, foi simultaneada unha actuación arqueolóxica dirixida por quen subscribe, da que o presente artigo constitúe a primeira exposición *in extenso*⁶. Non contemplando a disertación sobre o mundo do medievo no tempo e territorio dos Andrade (tema xa tratado por diversos autores⁷), limitamos o bosquejo inicial aos avatares históri-

1. Arqueólogo autónomo.

2. Título en español de *Awakenings*, dirixida por Penny Marshall (1990).

3. *A Sociedad Histórica, Artística y Arqueológica Dugium ou a Asociación de Veciños "O Castelo" de Narahío*, entre outras entidades.

4. Quen cede en usufruto a posesión ao concello de San Sadurniño, por un período de trinta anos, segundo consta en escritura de 30 de setembro de 2005, perante o notario Juan Carlos Carnicero Iñiguez (Alonso Rodríguez e López Hermida 2013, 529).

5. A primeira entre xaneiro e maio de 2007 e a segunda de novembro de 2009 a xullo de 2010.

6. Tras a aparición dunha síntese dos traballos realizados en primeira fase asinada por nós como arqueólogo director (López-Felpeto 2008), foron incorporándose referencias en posteriores artigos partindo de informacións compartidas *ex profeso*, (Ramil González e Carneiro Rey 2013), ou con datos entresacados (Alonso Rodríguez e López Hermida 2013) dos informes arqueolóxicos valorativos correspondentes a ambas e dúas campañas (López-Felpeto 2007; 2011).

7. Especialmente interesantes resultan os traballos de Correa Arias (2004; 2009).

cos que de Naraío e do castelo expresan as fontes documentais xa transcritas e/ou publicadas, e cuxo coñecemento resultou, certamente, imprescindible na planificación e a abordaxe do traballo de campo, agradecendo a aquela liñaxe a súa teima polos litixios, dos que en boa medida nos abastecemos para entrar en contexto.

I. NARAÍO E O SEU CASTELO NOS DOCUMENTOS MEDIEVAIS

Se ben Naraío aparece nas fontes medievais como fito de demarcación territorial tanto na doazón de Munia Fróilaz no documento fundacional do mosteiro de San Salvador de Pedroso (inicios do século XII) como na concesión do privilexio de couto dado por Afonso VII⁸ ao de San Xoán de Caaveiro, no primeiro sen nomear o actual río Castro⁹ e no segundo citando o *Pousadorium de Narayo*, a súa mención como ente poboacional situárase, segundo Andrés Barón Faraldo, na zona de influencia territorial daquel mesmo grupo aristocrático dos Fróilaz, o máis poderoso das elites nobiliarias galegas durante os séculos XI e XII, e así se reflicte, por exemplo, nas doazóns, ao mosteiro de San Martiño de Xuvia, de Rodrigo Fróilaz, no ano 1114: “omnia de hereditate de Narayo cum homine Aluito et uxore et filiis”¹⁰ ou de Pedro Suárez, no 1163: “Et de monasterio de Narayo tam laycaly quam de ecclesiastica totum meum directum”¹¹.

No ámbito de Caaveiro tamén o colocan outros pautos, como as vendas, no ano 1248, das herdades de Pelaio Pérez e a súa irmá Ermesenda: “et usque ad Narayo”¹² e de Mariña e Rodrigo Pérez e mais sobriños: “et ex Nario”¹³ ou desavinzas como a que recole a sentenza, de 1252, do preito sostido entre o mosteiro e os homes de *Nareyo* por non lle respectaren o couto e no que se alude a Rodrigo Gómez (último conde de Trastámara do clan Fróilaz) como señor desta terra:

“(...) contendas e demandas que eran ontre dom Martiño, prior do mosteiro de Sayoane de Caaveyro, por sy e por todo o convento desse miismo lugar da hua parte, et don Martín Martínez, clérigo de Narayo, e Martim Menéndez, Johán Meéndez, Fre Meéndez e Pedro Iohanez, Vermún Perez, Fernán Martínez, Lopo Martínez, Pedro Meéndez, Johán Esvarado, Suer Meéndez, Fre Rodríguez, Martim Iohanez, Johán Froyaz, Pay Pérez Corvo, fazentes por sy e por tódolos outros omes de Nareyo, que eran todos pre-

8. Toledo, (1151)/08/06 (Recuero Astray, González Vázquez e Romero Portilla 1998, 145-147, doc. 138).

9. Cal Pardo (1984, 14) identifica o límite “por ambas mestas” como a confluencia dos ríos de Naraío e o Xubia.

10. Barón Faraldo 2006, 380, nota 75.

11. Ibidem, 383, nota 88.

12. 1248/04/27 (Fernández de Viana, González Balasch e De Pablos Ramírez 1997, 328-329, doc. 248).

13. 1248/05/13 (Ibidem, 329-330, doc. 249).

sentos e outorgantes, da outra parte, dizendo o prior iadito e o convento que os de Nareyo que lles entravan e passavan aos seus coutos e aos seus privilegios que avian do tempo que o dito moesteiro fora edificado. Sobrestas demandas e queyxumes foron ante don Rodrigo Gómez, que era ricome da terra e señor de Nareyo”¹⁴.

Agregada ao alfoz de Pontedeume, a parroquia de Santa María de Naraío está presente no privilexio de 1270¹⁵ onde aquela poboación recibe de Afonso X o foro de Be-navente e no que xa se apuntan denuncias dos habitantes a causa dos excesos “de caualleros et de escuderos et otros omes malfechores”¹⁶ que semellan unha constante territorial.

A carencia de referencias coñecidas ás datas de construción do castelo e, mesmo, ao promotor, aparelan nas mencións o feito da súa existencia á do señorío xurisdiccional no que se encadra coincidindo, agás contadas (e non motivadas) excepcións, en introducilo na órbita das sagas Piñeiro ou Andrade durante os séculos finais da Idade Media, vencellando, ademais, as mudanzas na súa titularidade ás loitas dinásticas protagonizadas por Pedro I e Henrique II, que rematarán no entronizamento da dinastía Trastámara.

Felipe de la Gándara y Ulloa¹⁷ refire na súa crónica este conflito como a causa directa do traspaso da fortaleza de Naraío dos Piñeiro aos Andrade:

“Fernan Perez de Andrade, fue gran seruidor del Rei Don Enrique, i le acompañò siempre despues que se embarcò con el con gente de su casa en el Ferrol, dandole su padre nauio, i flete, i no se le quiso dar otro cauallero desta tierra, llamado Gonçalo Piñeiro, Señor de la fortaleza de Narayo, i su tierra; que Don Enrique se la quitò, i la diò à Fernan Perez su Valido”.

Tamén, ou por iso, Andrés Avelino Comerma y Batalla¹⁸ sitúa a Gonzalo Piñeiro como “Señor de la fortaleza de Naraío y sus tierras” en tempos de Henrique II, incorpo-

14. 1252/07/07. Traslado da sentenza feita polo notario público de El-Rei, Martiño Pérez, en Pontedeume, a 13 de abril de 1316 (Ibidem, 352-354, doc. 271).

15. Dado en Guadafaiara, a 30 de decembro de 1270, segundo Correa Arias (2006, 122) quen transcribe: “et santa maria de nareyo”.

16. López Ferreiro 1901, 161-169, doc. XXXIV: “Sepan quantos este priuilegio uieren et oyeren como nos don alfonso [...] porque los omes de la tierra de prucos et de besoucos et de las feligresias que dizen de [...] et sca. maria de mareyo se nos enuiaron querellar muchas uezes que recebian muchos males et muchos tuertos de caualleros et de escuderos et otros omes malfechores que les Robaban et les tomauan lo suyo sin su plazer, et nos pidieron merced que les diesemos hun lugar, qual touyesemos por bien en que poblasen et les otorgasemos los nuestros Regalengos et todos los nuestros derechos que auia-mos et auemos et deuemos por auer en esta tierra et estas feligresias sobredichas. [...] Saluo ende el padronadgo de las nues-tras eglesias que retenemos para nos et ellos que ayán la renda dellos, la que solian dar a nos o al Rico ome que la terra tenia por nos”.

17. De la Gándara y Ulloa 1662, 304, Cap. XXVIII.

18. Comerma y Batalla 1903, 22-25.

rando unha tradición oral, contida nun escrito privado¹⁹ que ven asegundar as razóns da súa transferencia a Fernán Pérez de Andrade *O Boo* como vinganza do monarca polo lexitimismo petrista do primeiro:

“ <<Puede ofrecerse la razón de dudar porque los sucesores de Gonzalo Piñeiro no conservan la torre de Naraío y su tierra y la posea el Conde de Lemos. En esta duda, hay una tradición vulgar, que no se halla confirmada en historia alguna, de que Gonzalo Piñeiro era también Señor del Pazo de Franza y que en él había tenido oculto al Rey Don Pedro cuando vino á esta tierra perseguido por su hermano y que por esto luego que D. Enrique entró á reinar lo desposeyó del castillo de Narahío, su tierra y regalí-as..>> ”.

José Francisco Correa Arias²⁰, aínda asumindo e explicándose os cambios de lealdades do Andrade pola súa posición entre o señor natural (Henrique, o conde de Trastámara) e o reinante, estima errada, ou altamente improbábel, esta opción xa que supón a Fernán Pérez, acompañando a Fernando Ruíz de Castro, ao servizo de Pedro I na campaña de Aragón cando este o distingue coa concesión dun privilexio real, en Murviedro, no ano 1364, polo que recibe en morgado a freguesía de Naraío²¹:

“Por faser bien e merçed a vos Ferrent Péres de Andrade, mio vasallo, por muchos, buenos et leales serviçios que me auedes fecho et façedes de cada día, douos en donación, por juro de hereditat, para siempre jamas, la feligresía de Santa María de Naryo, que es en Gallissia, en la jurisdicción de Puentes Deume, con todas sus términos et vasallos, et montes, et pastos, et prados, et justiçias, et sennorio, et pechos, et fueros, e derechos foreros da la dicha feligresía et de sus términos, segunt la pertenescen, que lo ayades por mayoradgo con estas condiçiones que siguen:

Primeramente, que la non podades vender nin dar, nin enagenar, nin empeñar, nin trocar, nin cambiar; mas que la ayades para en vuestra vida, vos el dicho Ferrant Perez, et despues de vuestros días, que la aya et herede por mayorazgo cualquier vuestro fijo o fija legítima que vos ordenaredes en vuestro testamento et postrimera voluntad”.

19. Ibidem, 22: “curioso documento sacado del Archivo de la señora viuda de D. Juan Piñeiro, Legajo 1º.- Lugo, en una nota simple sin fecha y firmada por D. José Sánchez de Melgar y Sueiras”.

20. Correa Arias 2004, 96.

21. Este privilexio rolando, que recolleemos de Correa Arias (2009, 592-595, doc. X), dado en Murviedro a 1 de maio de 1364, suscita non poucos debates ao se pór en dúbida a adición ao orixinal das doazóns de Vilalba e Pontedeume (v.p.e. De Castro 2005 e o propio Correa 2006) pero, en todo caso, non atinxe á doazón de Naraío, homologada na historiografía.

Isto tampouco é óbice para que *O Boo* sexa obxecto da súa confirmación, xa por Henrique II, quen lle outorga, en 1371²², a mercé desta freguesía xunto con outras da con- torna:

“(...) por conoscer a vos, Fernan Perez de Andrade, nuestro vasallo, quan- ta lealtad en vos fallamos e fianza que en vos fezimos, e por quanto afan ovistes e avedes tomado por nuestro servijio, e por vos dar gallardon dello, y por vos fazer bien y merçed por muchos y buenos y leales y muy grandes servijios que nos fezistes y nos fazedes de cada día, porque vos y los de vuestro linage valades mas y seades muy honrados e aiades con que nos podades mejor servir, e finque en remembrança para otros que lo supieren e oyeren, e aviendo voluntad de vos heredar en los nuestros reynos, damos vos por juro de heredad para agora e para siempre jamas, para vos y para vuestros herederos y para los que de vos venieren, la felegresia de Nareyo, [...] e la felegresia de Naraio, que fue juridición de la Puntedumia, [...] Las cuales felegresias vos damos, con todos sus terminos y con la justiciã alta y baja, etc”.

Dende entón a fortaleza de Naraío ficará en posesión desta liñaxe²³ ata que, no século XVI, o casamento de Teresa, vin- culeira de Fernando Pérez, I conde de Andrade, con Fernando Ruiz de Castro Osorio y Portugal, conde de Lemos, propicie a fusión de ambos e dous títulos nobiliarios na persoa do seu fillo Pedro Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal.

Xa no século XVIII e tras o falecemento sen descendencia, en 1777, de Joaquín López de Zúñiga Sotomayor y Castro,



Fig. 1. Brason da liñaxe Andrade na porta do castelo

22. Privilexio real dado en Burgos, a 19 de decembro de 1371. Transcrición de Manuela Piñeiro Pita e Alberto Veiga Álvarez (2000, 31).

23. Correa Arias (2009) incorpora proliza información ao respecto das relacións de parentesco, secuencia e datas á fronte da dinastía: Fernán Pérez de Andrade III *O Boo*, ou *O Vello* (1362-1397), Pedro Fernández de Andrade IV (1397-1404), sobri- ño, e fillo de Xoán Freire, Nuno Freire de Andrade III *O Mao* (1404-1431), fillo, Pedro Fernández de Andrade V (1431- 1435), fillo, María de Andrade (1435-1440), filla, Fernán Pérez de Andrade IV *O Mozo* (1442-1470), tío e titor, irmán de Pedro, Diego de Andrade (1470-1490) fillo, e Fernando Pérez (1490-1540), fillo.

extinguíase a Casa de Castro como herdeira do condado de Lemos, pasando á Casa de Berwick e Alba.

Talvez Fernán Pérez *O Boo* se limitase simplemente, como insinúa Correa Arias²⁴, a anexar o brasón na porta interior do castelo cadrando coa realización de obras menores, pero é indubidábel que a primeira noticia acreditada en relación á súa existencia explicitada na bibliografía²⁵ correspóndelle e resposta, novamente, a unha querela que sustenta o prior de Pedroso, Gómez Fernández, contra el por mor da pretensión de recabar as “rentas, quebrantando privilegios et mercedes “da institución e dos moradores das súas terras. En sentenza²⁶ do ano 1377 na que, en nome dos arrendadores reais, se presentan “Alfonso Felguero de Neda, Rodrigo, el castillero de Naiaro, Semuel Lapapa Judío”, o procurador do prior e veciños do couto do devandito mosteiro pon de manifesto que

“(…) eran mucho agraviados por Fernán Peres de Andra, caballero, vasallo de nuestro Sennor el Rey, et que, ansy como grand cavallero poderoso en el Reyno de Gallisia, de fecho, contra derecho, diera su mandamiento por que Pedroso e de sus collonos et diesen et pagasen a los dichos Alfonso Felgar et Samuel Judío, por nombre de los arrendadores mayores, summas de monedas foreras e de allí adelante todos los otros pedidos e derechos al dicho Sennor Rey perteneçientes, por secución cumplimiento que los fisiera prender los cuerpos e levarlos presos al dicho castillo de Batán, eso por Rodrigo Esquiso [Esquíu], su castillero”.

Como veñen transmitindo os textos, nunca foron apracíbeis as circunstancias nas que se desenvolveron os territorios baixo o control dos Andrade, e menos no convulso século XV, no que se vai producir a grande revolta irmandiña, aínda que, como indica Carlos Barros Guimeráns²⁷, esta “non caeu do ceo” xa que veu precedida de múltiples episodios de violencia.

Debemos supor que a primeira irmandade de 1431, encabezada polo fidalgo Roi Xordo contra Nuno Freire de Andrade *O Mao*, e que ten o epicentro nos seus dominios e área de influencia, debeu afectar a rutina de Naraío malia que as fontes nada concretan ao respecto.

A última, de 1467-1469, desatada por mor do cúmulo de agravios e danos infrinxidos polos señores, cabaleiros e prelados, e liderada por persoeiros das elites urbanas e

24. Ibidem 2004, 148.

25. Cal Pardo 1984, 103-105.

26. Dada por Martín Eanes, xuíz de El-Rei, en Santiago de Compostela, de 3 de febreiro de 1377 pola que se declara o mosteiro de Pedroso exento de tributos, contra as pretensións de Fernán Pérez de Andrade e dos arrendadores reais (Cal Pardo 1984, 262-264, doc. 26).

27. Barros Guimeráns (2006, 369) considera que houbo múltiples “ensaios parciais, por zonas e localidades, especialmente intensos a partir da ‘primeira irmandade que derrocou fortalezas’, en 1451, nas rías de Pontevedra e Arousa” ata o punto de que propón variar a secuencia tradicional das dúas irmandades por “outra tripartita: primeira, en 1431, segunda, en 1451, e terceira, en 1467”.

rurais (un deles o mariñán Alonso de Lanzós) mantén o carácter antinobiliario, co apoio real (toda vez que é o propio Henrique IV quen concede a provisión para organizar a *Santa Irmandade do Regno de Galicia*).

A súa xeralización supón a desaparición temporal da escena de Fernán Pérez de Andrade *O Mozo*²⁸, e a fuxida e prisión de Diego, fillo, por Teresa de Zúñiga²⁹ na febre dos asaltos á práctica totalidade dos fortíns galegos, incluso o de Naraío, ao seren identificados como símbolos de opresión e de refuxio dos esbirros que, por si ou a encarga dos señores, viñan cometendo abusos contra as xentes e os bens, tal e como se reconece no preito Tabera-Fonseca³⁰.

Os testemuños alí rexistrados, que conveñen en sinalar como responsábeis dos feitos á “hermandad que en este Reino de Galizia ubo”³¹ ou ás “comunidades y hermandades pasadas”³², acadan un especial interese non tanto por aboar o feito de se ter visto estruturalmente afectado Naraío pola revolta, cousa que, se ben non é corroborada por algún, si parece de conciencia común (empregándose invariabelmente o verbo *derrocar* coa imprecisión que conleva), senón por diversos aspectos que atinxen á súa reconstrución.

En xeral, nas alusións a este castelo nárrese ter coñecemento dunha campaña de rehabilitacións da que non acertan a valorar o alcance (rexístrase maior varianza de termos ao definir as actuacións de reposición atopando aqueles asimilados a *llebantar*, *rehedificar*, *reparar*, *aderesçar/aderençar* ou *corrigir*), malia que algunha testemuña considere que “todavía no quedaron las dichas fortalezas tan bien aderençadas como de primero”³³.

A pesar de non constar represalias persoais, tampouco parece haber dúbidas sobre que Diego de Andrade fixo recaer a carga das reparacións sobre “basallos e subditos”³⁴, “vezinos”³⁵ ou “gente comun que fueran de las dichas tierras en las derrocar”³⁶, facéndose efectiva de distintos modos.

28. A quen, por certo, o cronista Vasco de Aponte (1986, 137), persoeiro ao servizo de Fernando de Andrade, lle atribúe o dominio sobre “ciento y veinte [homes] en Naraío”.

29. Correa Arias 2009, 376.

30. Xerado polas demandas de Juan Pardo de Tabera, sucesor de Alonso de Fonseca y Ulloa no arcebispado de Santiago, ao lle esixir a este dar conta da reparación das fortalezas da mitra compostelá damnificadas na revolta de 1467-69. As declaracións vertidas, correspondentes aos anos 1526 e 1527, foron publicadas por Ángel Rodríguez González (1984).

31. 1526/12/13. Testemuño de Pedro da Cancela, labrego da freguesía de Santiago de Franza (Rodríguez González 1984, I, 35, 103-104).

32. 1526/12/14. Testem. de Juan de Couto ou de Souto, veciño da freguesía de San Martiño de Andrade (Ibidem, I, 35, 107-108).

33. 1526/12/13. Testem. de Ruy de San Boulo ou Rodrigo de Sanboulo, labrego da freguesía de San Boulo de Caaveiro (Ibidem, I, 35, 105-106).

34. 1526/12/13. Testem. de Pedro Dañado ou Pedro de Nido, escudeiro da freguesía de San Martiño de Andrade (Ibidem, I, 35, 104-105).

35. Testem. de Ruy de San Boulo.

36. 1526/12/14. Testem. de Juan Gallego de Teixeira, veciño da freguesía de Santiago de Caaveiro (Ibidem, I, 109-110).

Son normalmente asumidas as achegas diñeirarias que “repartian e mandaban repartir por los dichos vezinos e personas susodichas contias de marabedis”³⁷ sempre coa finalidade de pagar “a los oficiales que las labravan”³⁸, “a los ofiçiales e maestros que las azian”³⁹, “a los maestros e ofiçiales que las aderesçaban”⁴⁰, de maneira que “conçertaram e hizieran iguala con un Roy Miguez, maestro que azia las dichas fortalezas de lo que le abian de dar por las hazer”⁴¹, cunha única excepción⁴² quen, concordando no pagamento aos oficiais, sostén que este foi custeado polo Andrade:

“(...) dize este testigo que vido quel maiordomo que cogia las rentas del dicho Diego d’Andrade que se llamaba Pedro de Timirans que bibia en la Puentesdeume pagaba los dichos ofiçiales que en ellas labraban porquel testigo xe los bio ansi pagar al dicho maiordomo y las vido pagar a un Rodrigo Miguez, maestro de obras de las dichas fortalezas”.

Tamén mencionan as *serbentias*⁴³, achegando “las cosas nesçesarias al reparo e rehedificacion de las dichas fortalezas e palacios”⁴⁴ entre as que se cita o aporte de infraestructura para o carrito de material de obra como “piedra, madera e barro”⁴⁵, procurando por si a manenza xa que “aunque serbian comian a sus costas e trayan lo que abian de comer consigo”⁴⁶.

Aseveran, ademais, castigos aos que non contribúen co estipulado: “y quel que no pagase lo peñoraban e le azian que pagasen lo que les hera repartida”⁴⁷, “con lo que les mandaban ayudaban e sino lo hazian les tomaban los bois e los echaban presos en los suetanos de la fortalezas hasta que lo fazian”⁴⁸.

Sirvan de expoñente, pola súa proximidade, as confesións de quen afirman ter acudido ao encastelamento nesa contextura. Unha, a de Juan de Giasen ou Juan de Xiançe⁴⁹, labrego e veciño de Santiago de Caaveiro quen asegura ter:

37. Testem. de Ruy de San Boulo.

38. Testem. de Pedro da Cancela.

39. Testem. de Juan Gallego de Teixeira.

40. Testem. de Juan de Couto.

41. Testem. de Pedro Dañido.

42. 1526/12/18. Testem. de Rodrigo Ares, labrego da freguesía de Santa María de Vilachán (Ibidem, II, 282, 436-437).

43. 1526/12/18. Testem de Alfonso Cao, labrego da freguesía de Santa María de Fisteus (Ibidem, II, 282, 437-442).

44. Testem. de Pedro da Cancela.

45. Testem. de Pedro Dañido.

46. Testem. de Juan de Couto.

47. Testem. de Juan Gallego de Teixeira.

48. 1526/12/15. Testem. de García Mexia, escudeiro da freguesía de Santaia de Curtis (Ibidem, II, 282, 431-435).

49. 1526/12/14 (Ibidem, I, 35, 106-107).

“(…) bido que las comunidades pasadas derrocaron las fortalezas de Nario y la de Andrade que heran de Fernan Perez de Andrade, las cuales como dicho tiene bido derrocar y despues de derrocadas dize el testigo que bido quel dicho Fernan Perez de Andrade e Diego de Andrade, su hijo, las tornaron a rehedificar y llebantar otra vez a costa de los basallos y vezinos de las dichas fortalezas yendo a trabaxar en ellas e serbir de todo lo nesçesario al llebantamiento de todas las dichas fortalezas e quel dicho testigo fue a trabaxar en la fortaleza de Nario donde el dicho testigo bibe y era subdito e ansi lo hazian los otros de la dicha fotaleza de Andrade e demas del dicho serbiçio dize el testigo que pagavan todos ellos para pagar a los maestros e ofiçiales que en ellas trabaxaban los quales repartian a cada uno y el que no pagava el dicho repartimiento lo penoraban por ello, porque dize el testigo quel no pagara tan ayna lo que le fuera repartido y que le penoraran una capa por ello hasta quel dicho testigo ubo de pagar e que ansi las llebantaron e corrigieron como agora estan e que si estan mejor que de primero antes que fuesen derrocadas quel dicho testigo diçe que no lo save”.

Outra, a de Pedro dos Fojos⁵⁰, labrego da freguesía de Santa María do Cabalar quen tamén ratifica ter ollado as fortalezas de:

“Villalba y Andrade y Nario que heran de Fernan Perez de Andrade, derrocadas las quales vido que las derroco la hermandad pasada y la gente de la tierra que con la dicha hermandad andaba e ansi derrocadas dize el testigo que vido quel dicho Fernan Perez de Andrade e su hijo Diego d’Andrade las hizieron tornar a llebantar e rehedificar a los dichos basallos della y gente de la tierra que fueran en el dicho derrocamiento dellas, las quales las llebantaron a sus costas andando serbiendo en ellas en las cosas nesçesarias que para tal rehedificamiento e reparo dellas heran necesario e todo a sus costas e que demas del dicho serbiçio dize el dicho testigo que se repartieron entre ellos contias de maravedis para pagar a los maestros e ofiçiales que en ella trabajaban e las hazian e para toda la costa e que ansi pagaron los dichos marabedis todos a quien fueron repartidos porquel dicho testigo dize quel mismo fue a servir con su persona e con sus bueis y carro a la fortaleza de Nario donde el dicho testigo bibe e de cuya jurisdiçion era e otros a las otras que dicho tiene e demas desto pago lo que le fuera repartido por los dichos maestros e ofiçiales que las hazian como los otros”.

50. 1526/12/14 (Ibidem, I, 35, 109).

As relacións entre poboadores e señores de Naraío non parecen mellorar nas seguintes décadas, e diso hai máis mostras como no documento que insta (en 1486) ao alcaide Paio Rodríguez, a entregar a Pedro de Izaca, quen se tiña acollido no castelo por ter dado morte a Gómez de Galdo, rexedor da vila de Viveiro⁵¹ ou o que deriva da disputa entre os veciños de Naraío e Igrexafeita (da mesma xurisdición) que se rexistra na carta de 1491, que os reis Fernando e Isabel envían ao gobernador de Galicia, Diego López de Haro⁵²:

“Sepades que Vasco Lopes, en nombre de los vesinos del coto e feligresias de Santa Maria de Narahio e Santa Maria de Iglesiafecha nos fizo relación por su petición que ante nos en el nuestro Consejo presento disiendo que Fernan Peres de Andrada e Doña Maria de Haro les han levado e levaban emposiciones nuevas e serviçios no devidos, echandoles pechos, asy majar pan e acarrear leña e velar en el Castillo de Narayo en lo tal dis que sy asy pasase quellos rescibirian en ello mucho agravio e daño. E nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello les mandasemos prover de remedio con justiaça, e como la nuestra merçed fuese”.

As novas en canto á actividade relacionada co bastión desaparecen con este contencioso, figurando na escritura de morgado en favor de Teresa de Andrade (1543)⁵³ e incluíndose finalmente como deshabitada nunha listaxe que José Couselo Bouzas publica baixo o epígrafe “Recuento de las fortalezas de Galicia en 1603”⁵⁴.

II. O CASTELO A TRAVÉS DAS INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS

A fortificación, que resposta ao tipo de castelo roqueiro, ocupa a práctica totalidade dunha cuiña granítica á que se acomoda topograficamente, acadando sobre a súa superficie un desenvolvemento moi complexo dende a cota superior, situada a 174,53 m. snm. ata a súa base, coa que ten unha diferenza relativa de altitude que oscila entre 23 m. norte e 50 m. sur (río Castro).


51. Santiago, 1486/10/05 (Archivo General de Simancas: RGS, 148610,87).

52. Dada en Sevilla, a 11 de febreiro de 1491. Na mesma data os monarcas envían outra carta de apercibimento ao matrimonio en resposta ao temor a represalias amosado polos denunciante destes agravios, desconfiando que Diego de Andrade os quixese “matar, ferir e lisiar, prender o embargar o faser otro mal e daño e desaguisado alguno en sus personas e bienes” (Piñeiro Pita e Veiga Álvarez 2000, 50-51).

53. A Coruña, 1543/04/27. “Acta notarial de publicación de la Escritura de Mayorazgo de Don Fernando de Andrade y Doña Francisca de Zúñiga en favor de su hija Doña Teresa de Andrade y Ulloa (La Coruña, 1 de febrero de 1515): Primeramente, yo el dicho conde don Hernando doy et dono por el dicho mayorazgo [...]. Yten el mi castillo de Naxao, con las feligresias de Narayo y <Igrexafeita, e Lamas, e Reçemel, <e> Ferreyra, con los vasallos, e señorío e juridición çivil e criminal, alta e bajo, mero y misto ynerio, e con todos los frutos y rentas, pechos y derechos, e con todos los bienes propios que yo ende tengo”. (García Oro 1994, 475).

54. Couselo Bouzas 1926, 116-117: “Narayo (deshabitada), del Conde de Lemos”.

Dende unha óptica estrutural, as percepcións transmitidas polo enxeñeiro Comerma concretadas tanto nos textos como nas aportacións de material planimétrico⁵⁵ (non sen certas inexactitudes, como se verá) e fotográfico⁵⁶, xunto con outras imaxes, obtidas á marxe, neste tipo de soporte (perspectivas norte⁵⁷ e leste⁵⁸) constitúen una valiosísima representación do aspecto que ofrecía antes da derradeira alteración de relevancia que o conxunto sufriu e que veu de par da concesión da explotación hidráulica no entorno, á empresa “Electra del Naraío”, cara a década de 1930, e que se foron concretando no tempo coa construción dun azude (con reutilización de sillares na súa fábrica), a canle de captación perimetral ao outeiro (sur) e os viais para maquinaria (norte-oeste).



Figs. 2, 3. Perspectivas leste e norte do castelo sobre fotografías de 1888 e Ca. 1900


55. Comerma y Batalla 1903, 26 –fig. 1, planta-, 27 –fig. 2, sección norte-sur-, 29 –fig. 3, fachada sur- trazadas “por los distinguidos dibujantes D. Norberto Piñero y D. Antonio Alberto”.

56. Ibidem, s.p., fig. 4 –vista parcial do conxunto, norte- e fig. 5 –detalle das portas de acceso, nordés-. Ambas e dúas son atribuídas por este autor aos “señores San Román y Mesia” resultando a primeira, parcial, idéntica a unha postal, integrada nunha serie, da que descoñecemos a extensión, que incorpora os epígrafes “N. 905 Ed. Julius Nagelschmidt Berlín / Ferrol Castillo de Naraío / Serie III – Núm. 5 – Papelería <<El Correo Gallego>>” (a mesma casa editora que a daquela publicación, velaí a conexión!?).

57. Manexamos asemade unha copia, facilitada polo arquitecto José Antonio Alonso Rodríguez, asinada pola casa ferrolá “Pascual Rey” da que parece acreditada a súa actividade na rúa Real, número 147, e a quen Guillermo Escrigas (2009) lle concede especial relevancia: “mención á parte merece Pascual Rey, o fotógrafo da vida ferrolá da última década do XIX e primeira do XX” (marco cronolóxico –Ca. 1900- que lle atribuímos).


58. Unha nova visión de conxunto dende o leste, co erro tipográfico da súa impresión en espello, recollida e datada polo citado Escrigas (2009) no ano 1888 (e de autor descoñecido) aparece reproducida, coa mesma inversión de imaxe, en Carré Aldao (1936, II, 837) coa anotación: “Ponte do Eume – Castillo de Andrade, en Nogueirosa (siglo XIV)”.

O reduto, para cuxa síntese descritiva parece oportuno contrastar as certezaas que os coñecementos actuais nos proporcionan coa visión que ten dado o propio Comerma⁵⁹, está conformado por unha planta poligonal ben irregular, englobando dous recintos aterrados de diferentes momentos.



59. Obviando a fantasía que supón a inclusión do túnel que deseña dende o alxibe da torre da homenaxe ata o río, darémoslle un voto de confianza ao enxeñeiro, incorporando no texto, entre [], as claves alfabéticas usadas por el e incluíndo a pé de páxina as observacións máis relevantes da súa descritiva que se perciban como complementarias ás achegadas por nós, e que avanzamos de maneira xenérica (numérica) seguindo as asignacións alfanuméricas definitivas dos diferentes espazos (Ámbitos) de compartimentación empregados nas intervencións.

Fig. 5. Ámbitos alfanuméricos asignados nas intervencións arqueolóxicas (2007 e 2009-10)



O primeiro (Ámbitos 0, 1, 2), situado na zona máis elevada, á que se pasa, tras salvar a porta exterior, a través da que supoñemos entrada orixinal [B], abovedada (de medio canón rebaixado), con cubo de sección semicircular imbricado no seu flanco norte, sobre cuxa fronte se engasta a pedra armeira da liñaxe dos Andrade (gornecida con tornachuvias), e que aínda conserva, como elementos do sistema de cerramento, as ranguas de xiro dos pivotes nos extremos superiores das xambas, sobre os que viraría un portón de dobre folla (quizabes con poxigo) reforzada cunha tranca ou alamude na parte media, segundo amosan os furados de encaixe.

Unha vez traspasada, accédese cara á dereita a unha área (Ámbito 1) que, situada nun plano superior, viría compoñendo un espazo (patio) que posuía piso de madeira fundamentado en canzorros (lateral suroeste) ou acomodo da rocha sustentante (laterais nordenés e sueste) da torre da homenaxe.

Esta (Ámbito 0), asentada sobre afloramento no cume e nunha posición excéntrica, ten planta cadrada e acceso elevado, na fachada sueste, a través dunha porta con arco de medio punto.

Á esquerda (Ámbito 2), cruzando un estreito limiar no centro dunha estrutura transversal⁶⁰ [m], ingrésase a un local [H] con cuberta abovedada [aa-bb]⁶¹ hoxe desapa-

60. Da que Comerma y Batalla (1903, 28) indica que “no quedan más que los cimientos”.

61. Ídem. que se conserva “sólo cubieta de bóveda la parte a b” (o que representa o extremo inmediato á poterna).

recida, que conduce directamente a unha poterna $[F]$ ⁶² tamén elevada, actualmente desfigurada, protexida por un esporón $[L]$ visíbel na súa marxe sur (Ámbito 5).

Este recinto está delimitado ao norte por unha camisa que se estende dende a poterna ata o cubo, manifestando en planta un desenvolvemento irregular e descontinuo solucionado, no desencontro da aliñación, coa incorporación dun reforzo ou contraforte, visíbel na fotografía de Ca. 1900, e hoxe erradicado xunto cunha grande parte da sillería de revestimento.

A estrema oposta resólvese nun lenzo rectilíneo, compartido co chanzo inferior, entre a poterna e a porta primitiva, preto da cal resiste, no andar superior, un parladoiro⁶³ iluminado a través dunha fiestra xemina (con perda do mainel).

O segundo recinto (Ámbitos 3, 7), ao sur, de planta hexagonal alongada, tería o acceso a través da porta apuntada externa $[A]$, adosada ao cubo $[M]$ da interior, que integra tamén algún dos riscos da defensa como a rañura para grade e a bueira cenital, e que comunicaría con esta no tramo⁶⁴ $[R]$ intermedio (Ámbito 7) con banzos labrados na rocha.

Limitado ao norte, como se ten dito, polo lenzo común ao espazo superior e que, dada a súa envergadura nesta fachada, posibilita a pervivencia dos vestixios (machinais, repisas e canzorros) de apoio dos armazóns de dous sobrados, está cinguido por outros cinco, igualmente rectos, sendo o máis longo unha cortina paralela (acoutada no extremo sueste por torre/contraforte) na que se perciben catro seteiras como únicos elementos defensivos superviventes, con todo, tres delas non posúan xa máis que o arrinque tralo esboramento que sufriu no último século.

Esta eiva, compartida cos muros e cuñais occidentais e orientais, impide tamén a verificación doutros sinais de asentamento das plantas altas⁶⁵ así como a confirmación da posíbel existencia dun parladoiro $[V]$ ⁶⁶, dunha latrina $[T]$ situada no extremo suroeste⁶⁷ e dunhas escaleiras $[e]$ situadas no vértice noroccidental que resolverían a comunicación vertical⁶⁸.

Verbo da súa distribución horizontal, aínda subsisten restos de tabiques de porte reducido $[S]$ ⁶⁹ compartimentando diferentes habitáculos $[C, D, E]$ que Comerma debuxa incompletos pero sen contradicións cos apreciados nas escavacións.

62. Ídem. que “la puerta F es ojival” (non obstante, mentres que na sección reflicte esta particularidade, no alzado aparece representada con arco de medio punto).

63. Estrañamente omitido por Comerma, con arco de medio punto, que tiña ou conserva só o asentamento occidental.

64. Espazo que Comerma y Batalla (1903, 25) denomina “rastrillo” e presenta “rodeado de muros aspillerados”.

65. Ibidem. (27, fig. 2) representa os correspondentes canzorros no lenzo oposto.

66. Ibidem., 26 -fig. 1-, 28, 29 -fig. 3-: “Sin embargo, como en la cortina del S., además de las saeteras, hay una ventana V con un asiento de piedra en un costado” (oriental, segundo se deduce da documentación gráfica).

67. Ibidem, 28, 26 -fig. 1-: “Nos ha llamado la atención una especie de matacán T que existe en el ángulo O. del espacio C y en el cual no hay más que una gran losa de granito formando piso saliente al exterior y sostenido por dos canecillos: en el centro de esta losa hay un agujero circular de 0m,4 de diámetro, lo cual nos induce á creer que acaso no fuera matacán sino una letrina, toda vez que cuadra casi en la vertical del río”.

68. Ibidem, 28, 26 -fig. 1-: “En el muro Oeste del espacio E se conservan perfectamente los escalones e que conducían al piso superior y al camino de ronda del castillo”.

69. Ibidem, 28: “está destruido y sólo quedó de él una altura de 0m,6.”

A composición complementábase con diversas arquitecturas escalonadas en toda a lomba, entre as que sobresaen a do abastecemento de auga, os accesos e a cava periférica.

A primeira delas, situada ao sur (Ámbito 4), entre o recinto anterior e a valgada, desenvólvese cunha coiraza constituída por un paredón recto de cerramento (oeste) disposto en perpendicular a aqueles, semellando ter correspondencia, cando menos, con outro transversal situado a carón do río e que, en boa lóxica, debería presentar puntos de tránsito ou comunicación cara ao cume⁷⁰.

Na base da pendente oposta, norte, abríriase o foxo defensivo (Ámbito 10) cunha delineación simétrica ou adicional ao leito do Castro, mentres que o camiño de entrada (Ámbito 8) axeitaríase en zigzag á encosta dende o punto de vao daquel ata dar no cerrado superior.

1. A PRIMEIRA FASE (2007)

A intervención arqueolóxica desenvolvida na primeira fase (2007)⁷¹ supuxo a atearre nunha paisaxe senlleira, inzada de mato, que garantía especiais dificultades⁷² pola súa particular orografía (con acusados desniveis en todo o perímetro), a acumulación de derrubes intramuros e a inestabilidade non só das estruturas erixidas senón tamén do roquedo granítico que as soporta (alterado por exposición superficial e presión das raíces nas gretas).



Figs. 6, 7. Perspectivas leste e nordés do castelo previas á intervención en 1ª fase

70. Desbotamos, unha vez máis, o sistema descrito por Comerma de conexión entre o alxibe da torre da homenaxe e o río conformado por un túnel [P] indicado en planta e sección e do que non aporta información textual.

71. Entre o 9 de xaneiro e o 28 de maio, na que nos acompañou o arqueólogo Xosé Ramón Martínez Casal.

72. Ás que aquí se narran e que o xacemento traía de serie, hai que engadir outras circunstancias derivadas da idiosincrasia da empresa NEOR, S.A., adxudicataria dos traballos e hoxe desaparecida, con cuxo persoal, sen o que non houbera sido posíbel levar a termo o proxecto, nos solidarizamos.

Neste escenario, foi orientada a converxer coa proposta fixada no proxecto executivo (Alonso Rodríguez 2006) e que se sintetizaba na limpeza, toma de datos e consolidación física do castelo. E esta confluencia entendeu-se, dende a estratexia, na alternancia do seguimento (control) arqueolóxico e da apertura de sondaxes valorativas intentando proporcionar un grao razoábel de axilidade no establecemento de directrices sobrevidas en coherencia coas evidencias constatadas, sen esquecer o obxectivo de documentar pertinentemente o xacemento.

De xeito previo, e partindo do levantamento topográfico inicial⁷³, foron designados os diferentes ámbitos espaciais do conxunto mediante claves alfanuméricas⁷⁴ coa fin de vincular tanto as continxencias do proceso como os materiais antrópicos (arquitectónicos ou ergolóxicos) recuperados, atendendo exclusivamente a criterios de operatividade e evitando calquera patrón funcional, patente nalgún caso⁷⁵, para non lastrar con iso interpretacións futuras.

O control arqueolóxico tivo como obxecto observar os traballos da roza do montículo e do interior dos recintos, mesmo dos coroamentos, da limpeza de lenzos facilitando a súa lectura e afirmado, con reintegración de fragmentos rochosos e construtivos, e da retirada selectiva de entullo (rexistrando a posición das pezas singulares –non só as ornamentais– e aprovisionando, por acopio, aqueloutros que puidesen ser reempregados), facéndose extensivo a accións puntuais de reposición e estabilización nas zonas máis desprotexidas, como o cubo asociado ao acceso (Ámbito 2c), espido en ambas as dúas faces pola perda dos sillares do revestimento, e que tiveron continuidade na fachada superior da porta interior e na fiestra xemina (Ámbito 2b).

Consonte o previsto, contemplouse a localización das sondaxes (U.S. 1, U.S. 2) onde fose compatíbel a habilitación para o desenvolvemento da obra coa valoración do potencial arqueolóxico, é dicir, nos dous recintos superiores (Ámbito 2 e Ámbito 3) e, dentro destes, nos tramos máis horizontalizados que parecían ter servido de contedores deposicionais e que, a máis, ofrecían referentes (narración de Comerma e fotografía antiga).

Nos dous casos, optouse por unha traza transversal entre paramentos paralelos a fin de relacionar as unidades murarias, superficiais e subsuperficiais, coas sedimentares.

Todo isto permitiu identificar os estratos dende os que se eliminarían os desprendementos recentes, conxuntando aqueles indicios discriminados na propia dinámica de control (e que renegou da persecución de muros no decapado a fin de protexer os contextos) e nos puntos de sondexamento, tendo un bo auxilio na comparativa coas imaxes históricas, particularmente na perspectiva sur.

O resultados arqueolóxicos máis relevantes incidiron pois, nesta quenda, nos citados Ámbito 2 e Ámbito 3, isto é, alí onde os movementos de terras tiveron máis alcance.

73. Realizado por Alfonso Fuentes Martínez, a cuia memoria dedicamos este artigo, non tanto pola súa valía profesional, que ben o xustificaría, senón pola bonhomía que nel percibimos.

74. Xa expresadas graficamente na Fig. 5 (en infografía de Eulalia López-Felpeto, a quen agradecemos o tratamento doutras moitas imaxes aquí inseridas).

75. Ámbitos 0 (torre da homenaxe), 4 (coiraza), 8 (camiños de acceso) e 9 (foxo defensivo).



Fig. 8. Situación das sondaxes U.S.1 e U.S. 2



Fig. 9. Localización das sondaxes U.S.1 e U.S.2 sobre planimetría inicial

Ámbito 2

Integrado no recinto superior, no nivel máis baixo, e desenvolvido, como xa se ten sinalado, entre a porta interior de acceso e a poterna, amoreaba, de inicio, unha cantidade de rebo especialmente importante na área de confluencia entre aquela e a fiestra xeminalada.



Figs. 10, 11. Ámbito 2, aspecto previo na 1ª fase: porta interior e fiestra xeminalada (área leste)



Figs. 12, 13. Ibíd.: porta interior (leste) e poterna oposta (oeste)

A fin de resolver os impedimentos operacionais, decidiuse, xa feita unha limpeza someira da vexetación, partir dos datos obtidos trala sondaxe cabo da torre da homenaxe (U.S. 176), so o imaxinado patio (Ámbito 2a), entre o paramento máis preto desta, realizado en cachotería irregular de granito e rachas de lousa, asentado directamente sobre rebai-xes precarios do afloramento rochoso, e o oposto, que posúe unha fábrica máis coidada, aínda que con materias primas similares, manifestada no emprego de sillares e no alicer-zado en caixa aberta no substrato.

As capas exhumadas entre ambos e dous presentan unha secuencia ben sinxela, na que ao estrato superficial subxace unha camada de derrubamento pousada directamente sobre da rocha nai, regularizada a pico, ou intermediando, puntualmente, un sedimento



Figs. 14-17. Sondaxe U.S.1, estado final: planta e paramentos sur e norte

areoso con fragmentos miúdos de tella (practicamente desmantelada e, por iso, difícilmente perceptíbel a capacidade de campo) que ben puidera ter sido o piso de ocupación ou pavimento da estancia.

Unha vez coñecidas as súas características⁷⁷ procedeuse a achanzar, con supervisión arqueolóxica, a parte complementaria dese Ámbito 2a, converténdoa na primeira en adecuarse, e prolongándoa cara ao Ámbito 2b (concorrenza da porta interior e da fiestra bipartida) coa retirada selectiva do escombros alí amontoado o que puxo tamén ao descuberto os restos do limiar do van de transición cara a poterna.

77. E previo selado mediante o recubrimento con fibra xeotéxtil, procedemento habitual aplicado tamén ás restantes Unidades de Sondaxe executadas.



Figs. 18, 19. Ámbito 2 ao remate da 1ª fase: porta e fiestra xemina (leste) e poterna oposta (oeste)

Ámbito 3

Colmado, ao igual que no Ámbito 2 superior, optouse pola sondaxe como táctica previa a calquera movemento de terras, sendo executada a U.S. 2, transversal aos Ámbitos 3a e 3b⁷⁸, revelando a semellanza dos paramentos (sillería granítica e rachas de lousa tomada con argamasa calcaria) e a presenza, no situado ao sur, cara ao río, dos restos dun elemento defensivo (seteira ST-3.2).



Figs. 20, 21. Ámbito 3, aspecto previo na 1ª fase: áreas oeste e leste

O depósito entre ambos e dous está constituído, *grosso modo*, polo manto vexetal superficial que cobre o muro intermedio [S] citado por Comerma, o cal separa un potente estrato de sillares (derriba do lenzo sur ocorrido no século XX, e con rastro de espolio) que ten correspondencia co coetáneo desplome interior da citada seteira.

Dende esa partición medial ata o paramento norte, localízase o rebaixe horizontal da rocha para dispor o tránsito principal do recinto na planta baixa, aparecendo, en cam-

78. Dimensións: 2,0 x 8,5 m.

bio, entre aquel e o lenzo sur, os probábeis restos do desprendemento da cuberta (con xenerosa presenza de tella) adscribíbel á etapa de abandono do castelo, e que, reservado para futuras intervencións, deveu en rasante para o desentullo do Ámbito 3.



Figs. 22–24. Sondaxe U.S.2, estado final: planta, paramento norte (co muro S de Comerma en primeiro termo) e seteira ST-3.2 (sur)

A liberación, que non o esgotamento, deste sector fixo perceptíbel unha grande parte da súa composición en planta e alzado.

Así, na vertical, mentres a parede norte xa contaba coa prolongación do zócolo rochoso adaptado (desbastado) á acomodación dos perpiaños suplementares, xunto cos

indicadores portantes do trabexamento dos andares superiores (negativos –machinais- e positivos –canzorros ou resaltes–), o do sur exhibiu a liña de seteiras que se advirte na fotografía de 1888, pervivindo tan só parcialmente as tres occidentais (ST-3.1, ST-3.2, ST-3.3) nas que se constata o derrame e a simetría da deriva, e integramente unha cuarta (ST-3.4) que mostra diferenzas de cota e morfolóxicas coas restantes.

No plano horizontal, malia a escasa talla mantida polos tabiques, ficou clarexada a distribución da planta inferior en cinco espazos que parecen ter un común corredor lonxitudinal a pé do pano norte.



Figs. 25, 26. Ámbito 3 ao remate da 1ª fase: áreas oeste e sueste



Figs. 27, 28. Perspectivas leste e norte do castelo ao remate da 1ª fase de intervención

Non menos notábeis son os indicios dun posíbel oco (Ámbito 3d, sur) con fecho (enreixado?) que, se cadra, puidera comunicar mediante chanzos co sistema de protección da augada (Ámbito 4).

Por último, a observación en detalle avala para este Ámbito 3 unha construción *a posteriori* da do recinto superior, non só pola diferenza estilística da porta exterior e o seu basto adosamento ao cubo nororiental, senón pola reutilización de restos arquitectónicos espurios na seteira ST-3.2.

Incluso se podería consignar, nalgún sector, un terceiro momento, como farían ver os paramentos perimetrais occidentais (Ámbitos 3a, 3b) a partir do linde coa seteira ST-3.1, nos que se aprecia unha mingua significativa de grosor e unha varianza de fábrica que denotarían unha acción máis recente (reparación?), e que tamén se intúe no tramo oposto (Ámbito 3e), inmediato polo oeste á torre/contraforte, onde se sitúa a seteira ST-3.4.

2. A SEGUNDA FASE (2009-10)

A intervención arqueolóxica desenvolvida nesta segunda fase (2009-10)⁷⁹ foi planxada, en coordinación coa dirección facultativa (Alonso Rodríguez 2008) con pretensións continuistas, na idea de avanzar na liña marcada de toma de datos e consolidación principiada na anterior, concretándose a súa incidencia, esencialmente, na fronte norte do outeiro e nos recintos superiores.



Fig. 29. Perspectiva sur do castelo previa á intervención en 2ª fase

⁷⁹ Entre o 17 de novembro de 2009 e o 28 de xullo de 2010, e na que contamos coa inestimábel colaboración de Emilio Ramil González, responsábel e boa medida de que este artigo fose redactado.

En relación coa encosta setentrional foron fixados os obxectivos de contrastar a existencia do foxo defensivo que se presupuña na súa base, consignar o percorrido e composición dos camiños de acceso intuídos, deixar ao descuberto outros elementos adxacentes aos xa coñecidos do conxunto e afianzar os afloramentos graníticos que sosteñen as defensas veciñas á torre da homenaxe.

Nos recintos superiores, centrábanse as previsións na consolidación e/ou reposición de paramentos e coroamentos de estruturas singulares como a fiestra xeminal, a camisa ou a torre da homenaxe, a máis do baleirado e anastilose do alxibe emprazado na súa planta máis baixa.

En calquera caso, mantivéronse as estratexias xa empregadas de conxugar control e sondaxes valorativas, nos espazos máis sensíbeis, auxiliadas nesta quenda con outras como os estudos xeotécnicos (mostraxes na suposta traza do foxo) ou analíticas de fábricas (pedra e morteiros).



Fig. 30. Situación das sondaxes U.S.3, U.S.4, U.S.5 e U.S.6

A actuación levada a cabo, respostou con moito ás expectativas xeradas na quenda anterior, ofrecendo interesantísimos resultados dende o punto de vista arqueolóxico, involucrando⁸⁰ partes xa especificadas como a cava defensiva, os camiños de acceso, a camisa e a torre da homenaxe.

80. Aínda sen desprezar o interese arqueolóxico da consolidación da fiestra xeminal, os criterios que rexeron para a súa recuperación foron fundamentalmente arquitectónicos, xa que conxuntaron a súa recuperación mediante simetrías dos elementos acreditados (arco de medio punto e parladoiro) como paso seguinte á mellora dos tramos de paramentos de base (incorporación), laterais (aplomado) e superiores (desmontado e recreación).



Fig. 31. Localización das sondaxes U.S.3, U.S.4, U.S.5, U.S.6 sobre planimetría final

Foxo defensivo (Ámbito 10)

A necesidade de contar con algún enxeño mecánico (guindastre) que puidese sobrevoar as cotas máximas da torre da homenaxe dando servizo ao maior perímetro posible do conxunto, fixo imprescindible emprazar o cimento (zapata de formigón) nun punto inmediato a pé do outeiro onde se presupuña a existencia do foxo defensivo.

Asumindo este imponderábel e diante da inviabilidade de localización alternativa, plantexóuse unha sondaxe arqueolóxica (U.S. 3)⁸¹ axustada á caixa de alicerzado cuíos resultados patentizaron tanto a existencia daquela primeira defensa horizontal como algunhas das súas características básicas, conformando unha gabia labrada no substrato, colmatada por materiais desprendidos do propio castelo, e que configura un perfil impreciso ao respecto da súa sección transversal, xa que mentres o da escarpa semella inclinado (en “V”) o da contra escarpa tende á vertical (en “U”) rexistrándose unha separación entre ambas e dúas de 4,4 m. a 5,4 m.

Complementariamente, foi realizada unha serie de mostraxes xeotécnicas⁸² aliñadas en perpendicular á probábel traxectoria da cava nun punto preto (nor-nordés) da sondaxe, e cuxa lectura lle adxudicaría unha profundidade máxima aproximada de 4 m.

81. Dimensións: 5,5 x 5,5 m (cotas finais relativas acadadas: -1,10 m.).

82. A unha distancia de 50 m. da U.S. 3, sobre o vial que actualmente bordea a cuiña, consistentes na extracción continua de material (columnas) en cinco puntos que debuxan unha sección de referencia aproximada da cota superior do substrato marcando un perfil de escarpa a contra escarpa cos seguintes valores relativos: -3,80 m., -3,90 m., -2,97 m., -2,90 m. e -2,40 m. (Pereira Rascado e Pereira Rascado 2010).



Figs. 32, 33. Sondaxe U.S.3, estado final: planta e contraescarpa (noroeste) do foxo defensivo

Camiños de acceso (Ámbito 8)

Parece ocioso sinalar que o sistema de ascenso directo co que o castelo contaba ao inicio da actuación e que se mantivo operativo ata o remate, consistente nun suplemento escalonado de madeira, non ten correlación algunha coa traza que describiría o camiño orixinal.

Emporiso, na sospeita fundada tanto na fotográfica histórica como en indicios topográficos perceptíbeis sobre o terreo (ribazos), plantexouse a execución dunha serie de sondaxes valorativas (U.S. 4, U.S. 5, U.S. 6) distribuídas en coincidencia cos treitos inicial, intermedio e final que se presumían para o mesmo.

Xa na primeira sondaxe (U.S. 4)⁸³, nas proximidades da área superior de entrada ao recinto, practicamente a son do cubo de flanqueo de ambas e dúas portas, quedou patente, baixo unha espesa capa (2,40 m.) de aterramento (basicamente construtivo), a morfoloxía do vial que, a máis da face interior resultante do apromado do afloramento, aparece realizado mediante adaptación horizontal da rocha e recuberto por unha camada areosa (con fragmentos de pizarra e tella) que constitúe o propio pavimento e estaría limitado na súa marxe exterior, nordés, polos restos dunha barreira de protección perimetral (enmarcando unha anchura entre 3,6 e 4,2 m.), e que, á súa vez, actuaría como muro de contención, na ausencia de soporte natural, da que só se conservaba unha fileira de alicerces (cachotería granítica asentada a óso, con argamasa e/ou lousa).

A visualización, durante a roza do outeiro, dun rebaixe da rocha na área próxima ao punto que se asumía como o inicio do ascenso da aba, concretado, incipientemente en superficie, nos negativos do que podería corresponder ao sistema de cerramento dun van (batente de porta e travesa) pareceu fundamento oportuno para a apertura dunha nova sondaxe (U.S. 5)⁸⁴ definida, como as restantes, transversalmente á pasaxe.

83. Dimensións: 2,0 x 6,0 m.

84. Dimensións: 2,0 x 3,0 m.



Figs. 34, 35. Sondaxe U.S.4, estado final: planta e perfil noroeste

O datos fornecidos ao seu remate veñen abundar no xa averiguado, repetíndose o patrón morfolóxico dunha vereia conformada por labra da rocha en vertical para a dotar dunha parede interior, en horizontal para o soporte do pavimento (outravolta integrando o preparado e a superficie de uso –semellante ao da U.S. 3, aínda que máis desenvolvido–) e outra de cerramento lonxitudinal para a protección do exterior (neste caso, tan só identificada por sillares de base ou os negativos de asento no substrato, pero tamén co emprego de lousa e argamasa).

A máis, a singularidade ven dada pola percepción dun umbral que, segundo se pode deducir, contaría cun portón, dunha anchura máxima de 2,20 m. (equivalente á do espazo útil para o ingreso) que xira sobre un eixo e estaría asegurada cunha aldraba horizontal (cuxos respectivos negativos de desgaste e de encaixe se conservan).

Resalta tamén a presenza de concrecións ferrosas adheridas ao piso rochoso do que se podería inferir a existencia dalgún revestimento de madeira neste limiar inicial da subida.

Dende o punto de vista estratigráfico, ás capas superiores, para as que a súa inclinación permite supor unha orixe natural, subxace unha camada horizontal de matriz areosa (gran groso de orixe fluvial –grava de seixo arrolado–) sen materiais antrópicos, no que aparenta un aporte intencionado, nunha soa acción, que cobre un depósito de derrubo pousado sobe o pavimento orixinal, e que tería unha explicación funcional dando solución á inutilización do camiño por desprendementos (quizais derivados dos efectos da revolta irmandiña de 1467) supoñendo o seu recrecido e a acomodación final dos novos accesos a unha cota superior.

A sondaxe (U.S. 6)⁸⁵ situada no tramo intermedio, ben preto da retorta, reflicte a mesma pauta no sistema construtivo (rebaixe vertical e horizontal) aportando informacións adicionais relativas á protección periférica exterior (deixando un espazo útil de circulación de 4,2 m.), presentando neste caso as fiadas inferiores como complemento a un

85. Dimensións: 2,0 x 5,0 m.



Figs. 36, 37. Sondaxe U.S.5, estado previo e final: paramento sur con batente da porta de acceso ao camiño



Figs. 38, 39. *Ibid.*, estado final: planta e perfil oeste



Figs. 40, 41. Sondaxe U.S.5, estado previo e final: face interior (sur) da verrea

novo corte perpendicular da rocha, e novidosas pola execución dunha canle simple na cara interna do camiño á que se lle podería outorgar unha aparente función drenante.

A secuencia estratigráfica confirma, tamén neste caso, a inutilización do pavimento primixenio pola caída de materiais e o seu recubrimento mediante unha potente capa areosa como opción habilitadora para proporcionar o que, consideramos, último sistema de acceso antes do abandono definitivo do castelo.



Figs. 42-45. *Ibíd.*, estado final: planta, estrutura de protección perimetral (norte), canle de drenaxe (sur) e perfil leste

Os traballos completáronse coa supervisión arqueolóxica subseguinte do achazo da traza do tránsito, en zigzag, por medio da retirada dos estratos de abandono superiores e a limpeza dos afloramentos, deslindando con precisión a continuidade do panel interior no tramo baixo (nordés-sudoeste) mantendo o perfil vertical da rocha, realzado

por aparello de sillería (segundo as fiadas ou entalles conservados) e simultaneando no restante (noroeste-sueste), de acordo co cambio de orientación, as funcións de protección exterior e muro de contención.



Figs. 46–49. Perspectivas do camiño de acceso a unha cota aproximada á que presentaría canda o abandono do castelo

Camisa (Ámbito 1)

A pantalla de protección da torre da homenaxe, desenvolvida dende a poterna occidental ata o cubo nordés, que faría de límite norte do recinto superior, atopábase desprovista, en boa medida, dos sillares de recubrimento, e amosaba unha traza discontinua, en planta, mediante a suma de segmentos con varianzas de orientación en función da acomodación aos afloramentos rochosos que lle serven de sostén, acusando incluso no tramo medio, fronte ao vértice norte do torreón, unha creba que, cando menos no intre de abandono, se solucionaba mediante unha especie de contraforte, aínda visíbel na fotografía histórica.

Os traballos desenvolvidos nesta defensa foron plantexados, baixo unha estratexia de control, para conseguir unha documentación exhaustiva tanto dos materiais empregados no aparello interno e externo (con toma de mostras) como na avaliación dos sillares

de base e/ou pegadas que permiten perseguir a implantación, non só para a súa representación na planimetría de detalle, senón tamén, e en especial, para dar respaldo á consolidación e reposición subseguinte.



Figs. 50, 51. Estado previo da camisa antes da consolidación e detalle da súa acomodación á rocha do substrato

O proceso deu como resultado a recuperación parcial da súa morfoloxía tal e como debeu de ollarse canda a reedificación postirmandiña, presentando unha fábrica concordante coa do conxunto (sillares racheados con material pizarroso, en xuntas horizontais e verticais, e argamasa aglutinante) pero coa significativa incorporación, na masa interior, de doelas da bóveda da cuberta da torre, empregadas como recheo, o que apuntala a hipótese de que se trata dunha obra posterior á orixinal.



Figs. 52, 53. Doela da bóveda da torre reutilizada no recheo da camisa e aspecto da mesma ao remate da 2ª fase de intervención

Torre da homenaxe (Ámbito 0)

Edificada, como queda dito, no punto máis alto do promontorio e nunha posición excéntrica, posúe planta cadrada (9 m. de lado, cun grosor de muro de 2,25 m.), acceso

elevado na fachada interior sueste, a través dunha porta con arco de medio punto (2,5 m. de alto) cuxo limiar ten continuidade cara ao exterior por un balcón (do que só quedan os implantes de canzorros, cortados a rentes) situado a 4,5 m. do entaboado do patio, dende o que aínda presenta unha envergadura de 12,5 m. (16 m. totais).




Fig. 54. Perspectiva sur da torre da homenaxe previa á intervención da 2ª fase

Realizada en sillería granítica, integra un alxibe situado na planta inferior sobre o que se situaría un piso de madeira (como os restantes), a unha cota máis baixa que a soleira de entrada, apoiado sobre bastos saíntes conservados nos vértices, outro sobrado intermedio soportado por repisa moldurada (cuarto bocel) continua nos laterais sueste e nordés, só interrompida no extremo norte en correspondencia co oco de paso mediante escaseira (supostamente de madeira, non conservada) a unha terceira planta situada por baixo do coroamento.

Entre as dúas intermedias, mantense unha estrutura de combustión da que só se mantén a cambota e o fumeiro embutidos na propia fábrica da torre (vértice oeste).

Malia que non conserva indicios das defensas superiores, conta con seteiras nos paramentos nordés (ST-0.1, ST-04) e suroeste (ST-02, ST-03). A de embaixo (ST-01) rés-gase inmediatamente por riba da bóveda do alxibe con deriva oblicua orientada cara ao acceso ao patio, tendo as dúas seguintes abucinado simétrico e enfoque cara á área da



Figs. 55–58. Interior da torre da homenaxe antes da actuación: alxibe, seteira ST-0.1, porta de acceso elevado e cambota (entre repisa e seteiras ST-0.2 e ST-0.3)

poterna e esporón occidental (ST-02, ST-0.3), e sendo a cuarta (ST-3.4) a única non conservada íntegra, afectada polo desmoronamento e tapiada en precario con cachotería.

As operacións desenvolvidas na torre da homenaxe tiveron como obxecto tanto o coroamento da torre (Ámbito 0a) como o alxibe (Ámbito 0b).

As actuacións no **coroamento** concretábanse na limpeza da fábrica interna para a súa consolidación e impermeabilización, co fin de pór freo aos estragos que os axentes atmosféricos e a vexetación viñan provocando nun zona xa de por si moi deteriorada.



Figs. 59, 60. Coroamento da torre libre de vexetación: vistas norte e nordés

Os pormenores recabados durante a supervisión arqueolóxica, se ben non permitiron concretar o sistema de defensa superior (ameado?) do que fora dotada para o seu amparo, si fixeron posíbel perfilar unha hipótese respecto da fisionomía da cuberta, ao se conservar a cornixa interior moldurada nos laterais sueste e suroeste, presentando neste a imbricación de tres ménsulas⁸⁶ (dúas fragmentarias e unha terceira parcialmente exenta, pero reimplantada finalmente) e que servirían de apoio (mediante asento de argamasa e lousa) a doelas graníticas de sección hexagonal (algunha delas aínda caída no alxibe ou xa reutilizada no recheo da camisa) para armar unha bóveda (de medio canón, ou apuntada?) termando dun teitume de madeira e cuberto de tella.

O grao de desmantelamento da face superior deixou visualizar o sistema de saída de fumes do lar, malia que non pervive a cheminea, e a danada seteira ST-0.4, na que se estabilizou a deriva sueste (única conservada), despois de lle ser retirado o recheo do van e antes de acometer a impermeabilización xeral mediante o recubrimento integral superficial con tea illante e cal hidráulico.



Figs. 61, 62. Traballos de limpeza do coroamento: paramentos suroeste (cornixa interior, ménsulas e seteira ST-0.3) e sueste (cornixa interna)



Figs. 63, 64. Ibid.: paramentos noroeste (cambota e fumeiro) e nordés (seteira ST-0.4, conservada parcialmente)

86. Agradecemos a David Chao Castro e Carlos Galbán Malagón a asesoría na identificación de elementos e uso de termos artísticos.

O **alxibe**, situado na base da torre, mostraba ao comezo da intervención a carencia, por impacto dos sillares vencidos do coroamento, dunha parte importante da súa bóveda, de medio punto resolta a base de doelas graníticas apoiadas en arcos distais (resaltes nos paramentos suroeste e nordés) e dividida en dous tramos por un arco perpiaño.

A acumulación dos materiais caídos no fondo (tan só uns poucos ficaron pousados no extradorso), provocou a práctica colmatación do vaso onde convivían nun medio anegado.



Fig. 65. Coroamento da torre xa impermeabilizado. Vista nordés



Figs. 66–68. Aspecto do alxibe previo aos traballos de baleirado: vistas sueste (dende o coroamento e porta de acceso) e sur (área nordés)

As propostas contempladas para a súa recuperación abranguían tanto o baleirado como a reposición do cerramento superior, e iso nunha intervención con pretensións de albiscar, por medio dos materiais ergolóxicos, actividades ou usos cotiáns desenvolvidos no torreón e, a través dos arquitectónicos

desprendidos dos andares superiores, abundar no coñecemento da súa morfoloxía orixinal e do proceso que deu no abandono, ademais da aspiración de rematar coa anastilose da cúpula do alxibe.

Así as cousas, só podía ser entendida a supervisión arqueolóxica mediante a súa equiparación metodóxica á dunha escavación en área aberta, conlevando o rexistro tridimensional e o recoñecemento e inventario do material recuperado.



Figs. 69, 70. Estado do alxibe despois do baleirado: vistas cenitais sueste e nordés (dende o coroamento)

O proceso de exhumación e a limpeza posibilitou, en fin, visualizar o interior do alxibe revelando evidencias ben transcendentais como aquelas que rexeitan, definitivamente, a existencia do túnel que deseña Comerma, xa que a fábrica constatada non só está choída sobre si senón que é parte intrínseca da torre, tanto nos arcos de apoio das extremas da bóveda como o central, e, ademais, a canle de alimentación⁸⁷ situada no paramento nordés.

Outrosí revelou un solado elaborado, case que exclusivamente, por lou-



Figs. 71–73. Vista do solado do alxibe: rocha rebaixada no vértice norte (sup. e esqda.) concertando con lousa granítica.

87. Aínda que non foi localizado o sistema de abastecemento, e non se pode descartar o subministro mediante o carrexo en recipientes, cremos na posibilidade da captación por gravidade previsto na construción da fábrica interior da torre.

sas graníticas concertadas, complementado no vértice norte pola rocha do substrato, sobre a que se construíu a torre, integrada e regularizada (presentando uns finos regos de drenaxe cara ao centro da arca).



Figs. 74, 75. Vista interior dos paramentos nordés e suroeste do alxibe antes da anastilose

O rigor na supervisión fixo posíbel levar a termo a anastilose da bóveda, obtendo a información sobre o oco de acceso, situado na parte oriental, consistente nunha pequena boqueira rectangular que disporía dunha tampa acomodada en entalles no rebordo.



Figs. 76, 77. Proceso de remontado da bóveda do alxibe mediante o emprego de cimbra de madeira



Figs. 78, 79. Anastilose da bóveda do alxibe: vista parcial (área nordés) e detalle da boqueira orixinal

Resulta tamén reveladora a presenza no tanque de diversos elementos exentos integrantes de estruturas singulares dos pisos superiores, entre os que destacan doelas da bóveda e fragmentos da ménsula sur, xunto con outros da cambota, que nos confirman o desmoucamento nun episodio violento (irmandiño) e nunha acción que debeu derivar no incendio da torre como testemuñan os sinais sobre o material lúneo (madeira queimada), cerámico (tellas con deformación plástica e recristalización) e metálico (estribeira e legón?) recuperados no seu interior ou no extradorso e que concordan co desplacado por choque térmico da sillería granítica visíbel en toda a face interior, especialmente na situación por riba do alxibe, e no aspecto doutros materiais residuais que xacen sobre este.



Figs. 80, 81. Doela da bóveda da cuberta da torre caída no interior do alxibe e acopio doutras recuperadas no mesmo

Por outra parte, a escasa presenza de enseres localizados no seu fondo implicaría o recado preventivo por parte dos posuidores antes da revolta ou o espolio durante a mesma.

3. MATERIAIS ERGOLÓXICOS

Dentro dos materiais ergolóxicos recuperados (1.300 unidades ou fragmentos) nas dúas fases de intervención no castelo, correspóndelle unha pequena proporción aos elementos líticos⁸⁸ e metálicos, que van dos máis comúns, como cravos ou ferraduras, aos singulares, entre os que cómpre salientar dous numismas⁸⁹, unha estribeira e un aveño de labranza (legón?)⁹⁰, sendo a cerámica⁹¹, sen dúbida e con grande diferenza, o resto con máis presenza (97%), estando testemuñada, a máis dos materiais construtivos (tixolo –case que anecdótico– e tella), por tres grupos: a cerámica común de tradición medieval, a louza e, en menor medida, as anforetas de Indias.

88. Tan só un posíbel bolaño granítico de forma tendente a esferoidal e reducidas dimensións (111x98x89 mm.).

89. Brancas de Henrique III e Henrique IV de Castela, acuñadas nas cecas de Sevilla e Burgos, localizadas respectivamente na Unidade de Sondaxe 2 e no Ámbito 2b (a pé da fiestra xeminal).

90. Recuperados da torre da homenaxe, afectados polo lume e consolidados por Victoria Folgueira Fariña.

91. Estudo realizado polo arqueólogo Xosé Ramón Martínez Casal, a quen corresponde a autoría das fotografías da cerámica común que aquí se inclúen.



Figs. 82, 83. Estribeira e aveño –legón?– (NR09/0/26, NR09/0/30). Sobre bóveda e no interior do alxibe

a) *Cerámica común de tradición medieval*

Dentro deste epígrafe hai que diferenciar dúas producións: unha, de orixe claramente local –ou cando menos da rexión noroeste–, cun amplo repertorio formal aínda que limitado ao servizo de cociña e almacenaxe, case en exclusiva, que podemos denominar como cerámica de pastas grises/negras ou oxidantes; e un segundo grupo de cerámicas de pastas vermellas/alaranxadas que se limitan ao servizo de almacenaxe e que presentan unha procedencia foránea ao ámbito galego.

A *cerámica de pastas grises e negras*, groseiras e pouco compactas, elaboradas a torneta⁹² ou torno rápido⁹³, ten certa homoxeneidade morfolóxica con amplo índice de formas globulares e bases planas, características de contedores asociados ao servizo de cociña, tendo nos bordos o risco máis característico. A súa presenza no xacemento maniféstase en tres tipos: as olas de bordo de pestana, aconcavado e realzado, pertencentes a un horizonte claramente baixomedieval.

A ola “de bordo de pestana”, o máis difundido e que acada maior variedade morfolóxica, con bordo en T e colo sinuoso, amosa tamén pequenas superficies aconcavadas cara o interior do bordo para o asento da tapadeira, corpos globulares e bases planas, de diferente diámetro. A pasta é de composición granítica, con tratamentos desiguais e desengraxantes non plásticos finos, compostos por micas e seixos, limitándose o remate das superficies a un sucinto afinado na zona superior, e situándose a decoración, exclusiva de acanaladuras horizontais externas, no ombreiro.

92. Denominado tamén torno baixo, torno lento ou roda, o movemento de rotación imprímese manualmente, polo que as revolucións son lentas, desacelerándose ao modelar coas dúas mans, realizándose a elevación das pezas engadindo rolos ou faixas que se regularizan cun torneado intermitente. A súa utilización deixa unha serie de marcas na cerámica: soldaduras de base-corpo, rolos e faixas en corpo, corpo-colo, pegadas dactilares verticais internas, textura pouco compacta e irregularidade xeral.

93. Este instrumento confírelle maior grao de revolucións á modelaxe da peza, ao ser a forza centrífuga a que fai elevar o obxecto. As pezas así elaboradas presentan máis regularidade, homoxeneidade e compactidade, favorecendo unha maior complexidade e diversidade de formas. As pegadas do seu uso consisten en estrías ou marcas concéntricas horizontais en todo o corpo. Se ben se considera que durante a Baixa Idade Media se xeneraliza o seu uso, iso non significou unha redución significativa do emprego da torneta, sendo difícil, en ocasións, dada a mestría dos torneiros, discernir o sistema utilizado.

A ausencia de fragmentos grandes e as características das fracturas (pola unión de rolos) parece indicar unha elaboración en torneta.

A ola “de bordo horizontal aconcavado”, para asentar a tapadeira na súa parte interna do bordo (superior) horizontal, presenta un beizo redondeado ou plano e, quizais, colo de perfil moi estrangulado e breve. A pasta adoita ser groseira, con desengraxantes de seixo mal decantados (aflorando) e un tratamento superficial bastante parco, cinguíndose a un conciso afinado na zona do bordo, que lle conferiría un tacto rugoso.



Fig. 84. Ola de bordo horizontal aconcavado (NR09/0/38). Interior do alxibe

A ola “de bordo realzado” correspondería a un conxunto cerámico que presenta un bordo esvasado, oblicuo ou horizontal, rematado nun beizo máis ou menos destacado, redondeado na variante *A* ou apuntado na *B*. A prolongación inferior típica do bordo de pestana recórtase, ao contrario que o extremo superior do labio, desenvolvido notabelmente, sobre todo no caso da primeira, que englobaría recipientes de maior tamaño, presentado aportes oxidantes, e cuxa decoración, no caso de existir, se visualizaría en impresións máis ou menos circulares/ovoides no ombreiro, sendo realizadas nunha pasta máis groseira que as da segunda, aínda que non chegan a tanto como as da ola de bordo horizontal aconcavado. As da variante *B* presentan tamén aporte oxidante pero o desenvolvemento do beizo é menor, a pasta é máis fina e a decoración está realizada a base de acañaduras horizontais no colo.



Figs. 85–87. Olas de bordo realzado (NR09/0/27, NR09/0/28, NR09/0/31). Interior do alxibe

Asemade, documéntanse tipos de xerra, destinados ao servizo de almacenaxe, en anacos de bordos con pico vertedor, lobulados, e de asas, asociados a decoracións paralelas, mamelóns e en cordón.

A *cerámica de pastas vermellas/alaranxadas*, de tradición medieval ao igual que a anterior, atópase moi ben representada, estando caracterizada pola súa cor viva e a relativa delgadeza das súas paredes (5-6 mm.). A pasta destes recipientes, destinados principalmente ao servizo de mesa e almacenaxe, ou funcións auxiliares, é dura e compacta, sendo fina en canto á textura e corte. Apenas presenta vacúolas e o calibrado dos materiais non plásticos (mica, seixo e calcita) é xeralmente óptimo, agás excepcións.

O conxunto reflicte formas cerradas, como a xerra, que manteñen os corpos globulares, colos de perfil suave e bases planas, un bordo engrosado polo xeral (malia que non aparece esta parte en ningún exemplar da colección) e un baquetón externo de separación de corpo e colo. Presentan alisados na superficie exterior e a aplicación dun engobe con espatulado e brunido vertical.

A súa cronoloxía situaríaas entre os séculos XV e XVII, procedendo de alfares levantinos ou meseteños, sendo Valladolid un importante centro produtor destas facturas durante os séculos XV e XVI.



Figs. 88, 89. Cerámica de pastas alaranxadas –xerra ou botella– (NR09/6/6, NR09/6/7). Sondaxe U.S. 6

b) Louza

A carón de toda esta cerámica común, rexistranse, se ben nun número bastante máis reducido, fragmentos de recipientes destinados esencialmente ao servizo de mesa, que poderíamos cualificar como de louza de luxo, destinada ao uso das “élites” residentes na fortaleza e cuxa presenza deriva dos contactos desenvolvidos por mor da industria pesqueira e do salgado da Galiza durante a Baixa Idade Media con centros mercantís da Coroa de Aragón, especialmente, e tamén do sur peninsular, estando concernido o elenco recuperado por louza branca ou decorada en azul e morado.

A louza branca é o tipo máis representativo e abundante da época baixomedieval, e está caracterizada por un revestimento de verniz ou esmalte de cor branca leitosa ou brillante, segundo o caso, de estaño aplicado a toda a peza.

En liñas xerais, son pezas realizadas en cocción oxidante, que presentan unha pasta clara (rosa ou amarelo pálido), dura, ben depurada, de tacto poirento, textura fina, fractura quebrada fina e materiais non plásticos apenas perceptíbeis (cerámicos e calcíticos).

Morfoloxicamente contemplan un índice moi amplo, significado por cuncos, escudelas, pratos e fontes.

Trataríase de producións baixomedievais de procedencia sevillana, especialmente do barrio de Triana, cunha cronoloxía do século XV (segunda metade).

A louza en azul e morado ten a súa principal referencia histórica, durante a Baixa Idade Media, nos alfares de Sevilla, cunha cronoloxía entre os séculos XIV e XV, podéndose levar até o século XVI⁹⁴, sendo imitada a produción, tralo seu declive, nas meseteñas.

Son cerámicas cubertas con verniz branco estannífero brillante de tonalidade branca-leitosa e decoración en azul e morado, derivada de óxidos minerais como o cobalto e o manganeso, respectivamente.

A maioría responde a formas abertas tipo prato fondo, con base convexa e grandes paredes oblicuas, situándose a decoración na superficie visíbel (interna) e compoñéndose, máis menos, por círculos concéntricos en series moradas e azuis intercalando motivos vexetais e xeométricos nesas mesmas cores, cun claro estilo mudéxar.



Figs. 90–92. Louza en azul e morado (NR07/0/555, NR07/2/390, NR07/1/65). Sondaxes U.S. 1 e U.S. 2.

c) Anforeta de Indias

Así mesmo, documentouse a presenza de pezas cerámicas concernentes ás denominadas “anforetas” de Indias, relacionadas comunmente coa colonización de América por parte da Coroa de Castela, aínda que sen dúbida deberon existir con anterioridade, estando asociadas a xacementos medievais e modernos.

Estes recipientes cerámicos son herdeiros da tradición oleira do Mediterráneo, con formas indicadas para a estiba e transporte en augas axitadas, ao maximizaren a integri-

94. Os alfares de Muel (Aragón) tamén se caracterizaron pola produción, entre os séculos XVI e XVII, de cerámicas esmaltadas en azul e morado.

dade estrutural do contedor, en canto que a pequena abertura que posuían permitía un fecho máis sinxelo cunha mínima cámara de aire no interior.

A súa función utilitaria de transporte de líquidos (óleos, viño, mel, vinagre, auga, ...) reflíctese na calidade de fabricación (vacúolas na pasta, gargalos defectuosos o corpos asimétricos) non considerada relevante, realizada a torno e sometida á cocción en forno.

En xeral son de pasta avermellada aínda que nalgúns exemplares é abrancazada, de pastas homoxéneas, compactas, de gran fino e en xeral sen impurezas.

No caso de Naraío poucos restos presentan morfoloxía, as pezas inclúen calcita, o que provoca que se observen pequenos puntos negros, tanto na pasta como na superficie.

Varios exemplares, a máis, posúen un revestimento interno a modo de vidrado verde coa fin de impermeabilizar o envase, adscribíndose normalmente ao século XVII, aínda que a súa constatación noutros xacementos medievais galegos debe levar a lles atribuír unha cronoloxía máis antiga.



Figs. 93–95. Anforetas de Indias (NR09/0/7, NR09/0/12, NR09/0/24). Sobre bóveda do alxibe

III. CONCLUSIÓNS

É obvio, e premeditado, que a exposición precedente tivo especial interese en mostrar un castelo de Naraío no que partindo dun contexto histórico o máis exhaustivo posíbel, dende a recompilación das fontes medievais coñecidas (nas que se bota moito en falla algunha referencia construtiva e, aínda máis, formal -nin a máis mínima alusión-) e transitando pola peculiar visión que Comerma nos transmite da visita realizada nos albores do século XX (nunha sorprendente mestura de enxeñaría e imaxinación –*se non è vero...*–) se chega a dar conta das primeiras intervencións arqueolóxicas que, xa neste século, tiveron como resultado a recuperación de evidencias, se ben fragmentarias, cualitativamente relevantes como para describer o conxunto e artellar un marco estrutural que permita elaborar teorías solventes sobre a súa e evolución⁹⁵.

Como está reiterado de máis, o proxecto de actuación foi abordado en dúas quendas que, xa de principio, se desexaban e presuponían consecutivas e que tiñan, como viña obrigado polo estado previo do xacemento, estratexias complementarias para un mesmo obxectivo.

Unha primeira que compendiou información e xuízos para establecer os criterios e prioridades da seguinte, dende diferentes ópticas, como a estratéxica, dotando os espazos intramuros dunha operatividade antes inexistente, a arquitectónica, a través da adecuación de partes fundamentais, parcialmente visíbeis e en estado de ruína, para entender e avalar a existencia dun encastelamento cunha envergadura insospeitada, complementada coa descuberta doutras soterradas que confirmaban esa impresión e serían incorporadas a unha nova planimetría, e a arqueolóxica, para a que a anqueira desenvolvida puxo en relación estratigráfica depósitos e paramentos, sentando os fundamentos do proxecto continuador e, o que non é menor, deu na toma de conciencia do potencial que este xacemento acada.

A segunda, e por mágoa, a última ata o momento, na que se recolle o sementado na anterior poñendo en relación o xa daquela constatado co que agora se plantexaba encol da torre da homenaxe, algúns elementos envolventes (camisa e fiestra xeminada), os accesos (camiños) e as defensas periféricas (foxo), posibilitando a visión integral que, a maneira de hipótese de partida, se achega a continuación nos diferentes fitos do seu evolucionar temporal, antes do abandono definitivo cara a metade do século XVI.

A inicial (séculos XIII?-XIV), **construtiva (fase I)**, na que se pode acreditar a insuración dun recinto, o superior, que se focaliza na subsistente torre da homenaxe (Ámbito 0), edificada *ex novo* sobre afloramento, segundo quedou de manifesto no acomodo da rocha, achanzada, no lousado base e na totalidade de compoñentes que se perciben: o alxibe, a cambota e fumeiro (e cheminea!?), a porta elevada e balcón, as defensas laterais

95. Os materiais ergolóxicos resultan concordantes coas datas asumidas de ocupación da fortaleza e, en todo caso, non permiten acreditar inequivocamente a vida na mesma antes da primeira data coñecida nas fontes escritas (1377). Se ben podería amagarse, dende o seu estudo, certas precisións sobre aspectos cotiáns e de uso dos distintos espazos, as conclusións resultarían ambiguas ou inconcretas xa que non se ten escavado integramente ningún Ámbito, agás a torre da homenaxe.



Fig. 96. Panorámica da fronte norte do castelo ao remate da intervención en 2ª fase (Alfonso Fuentes Martínez)

(seteiras), a cuberta abovedada (e o ameado?) e, incluso, xa no lateral exterior suroeste, os apoios (canzorros) dun piso de madeira para o espazo circundante (Ámbito 1a).

Estaría conformado, ademais, pola porta de arco de medio punto rebaxado, o cubo defensivo contiguo e unha camisa e poterna que non deberían ocupar aliñación e emprazamento moi diferentes das últimas coñecidas⁹⁶ e tampouco se comprendería sen levar asociado tanto o foxo defensivo perimetral (Ámbito 10) como os camiños de acceso (Ámbito 8) trazados en zigzag mediante rebaxe da rocha en “L” ou “U”, con estrutura periférica de protección e acomodación de pavimento areoso sobre o propio substrato⁹⁷.

Unha, posterior (séculos XIV?-XV), de **ampliación (fase II)**, consistente na reforma do conxunto complementándoo co recinto inferior (Ámbito 3), partindo da construción da actual porta exterior de arco apuntado⁹⁸, adosada ao cubo citado do acceso orixinal, que contaría con dous sobrados testemuñados polos apoios correspondentes (canzorros, repisas e machinais) no paramento que o divide do superior, e que consideramos

96. De feito, durante os traballos de documentación previos á reposición realizada, foron constatados negativos de asentado de sillares sobre a rocha do substrato correspondentes á camisa precedente, que consideramos desta fase inicial, e que difiren pouco da actual (en parte porque os afloramentos soporte non permiten unha marxe de varianza significativa na traza).

97. Descoñecemos o sistema de paso sobre a cava (que estimamos nun punto situado ao noroeste do outeiro) e a súa incorporación ao vial de acceso. Asemade, malia que foi visualizado algún degrau das escaleiras labradas na rocha que supoñen o acceso á porta orixinal, non temos constancia da transición do vial no entronque cara a porta exterior.

98. As analíticas dos materiais construtivos (Prieto Lamas et al. 2010, 27) indican que ou ben pertencen a un mesmo momento (cousa que descartamos por razóns estratigráficas, basicamente, e quizais estilísticas) ou foron construídas nun lapso de tempo relativamente curto xa que se mantén, para ambas e dúas, a mesma técnica de elaboración de morteiros.

deste tempo, co engadido da fiestra xeminada⁹⁹, e no oposto que contén as defensas horizontais (seteiras).

A poterna descrita como oxival por Comerma, de resultar fiábel a apreciación, tamén debeu ser construída ou reformada nesta etapa ao igual que debería corresponder a esta época, dado o escalonamento do conxunto, o sistema de augada (Ámbito 4) que leva ao río Castro e cujos restos aínda son visíbeis.

Outra, **destrutiva (fase III)** atribuíbel, con certeza, ao **asalto irmandiño** de 1467-69 que, ata onde supomos, provocou o desmoucamento da torre de homenaxe, concretado na destrución do coroamento suprimindo na súa integridade as defensas superiores (probábel ameado) e a cheminea, o teitume mediante a eliminación da cornixa interior nos lados noroeste e nordés (xa danada nos demais con fractura ou deslocalizaci''on das mén-sulas) e da bóveda da cuberta (co desprendemento de doelas graníticas e tella), atinxindo parcialmente, ademais, xa nos sobrados intermedios, unha seteira (ST-0.4) e a cambota da lareira.

O impacto deste vencemento estrutural interno trouxo como consecuencia a fractura da bóveda do alxibe, que cedeu nas dúas terceiras partes, ficando no interior do mesmo.

O remate da toma do castelo no torreón debeu ter o seu culme nun incendio no que o travexamento divisorio horizontal suporía o combustíbel necesario para acadar unha temperatura tal que afectase severamente ao propio aparello construtivo no que se observa, por exemplo, o desplacado granítico en sillares (en maior medida canto máis baixa é a cota) ou mesmo deformacións plásticas nas tellas procedentes da cuberta.

Fóra deste espazo, ademais doutros efectos presupostos nas cimeiras do conxunto (carentes a estas alturas de toda defensa), parece moi posíbel que se visen afectados polo desmoroamento os cuñais do recinto inferior, tanto no extremo occidental, dende a seteira ST-3.1 (Ámbitos 3a e 3b) como no suoriental, onde se sitúa a seteira ST-3.4 (Ámbito 3e).

Os elementos periféricos tamén se verían directamente afectados pola derruba de muros rematando coa colmatación do foxo defensivo e a inutilización, por caída de sillares e cachotes, do camiño de acceso.

A última, axustada á **reedificación postirmandiña (fase IV)**, e que podería tratarse tan só dunha sucesión de arranxos para paliar danos, estabilizar e habilitar un castelo xa sen fins residenciais, en senso estrito, que sobrevive como representación simbólica do poder señorial e/ou ao obxecto dun certo control territorial.

Isto estaría claramente apoiado en abondosas evidencias que amosan o abandono real da torre, transmitido polos materiais depositados no alxibe e que corresponden a elementos dos sobrados e do tellado, e, aínda máis, o tapiado da seteira superior ST-0.4 que puidera significar unha acomodación para adaptar algún tipo de nova cuberta moi en precario, desistindo de reverter a situación de desleixo.

99. Debe facerse constar a localización, entre os cachotes do recheo no extremo suroeste da súa estrutura, de material cerámico de adscripción medieval con paralelos no propio xacemento.

Especialmente significativa é a consideración que as doelas graníticas dos arcos da bóveda da torre teñen para o “mestre de obras”¹⁰⁰ que asume os traballos: aquelas que quedaron no interior do alxibe foron abandonadas alí (na base do rebo de colmatación), e outras, quizais por quedar sobre o seu extradorso, foron recuperadas e utilizadas para o recheo da camisa¹⁰¹ (Ámbito 1c) sen concederlles valor ningún, transmitindo a falla de intencións de dotar o castelo dun porte semellante ao precedente.

Aínda máis, e concedendo que a colmatación do foxo defensivo puido deberse a momentos de desuso na Idade Moderna (aínda que o consideramos certamente improbable) a solución dada para recuperar os camiños de acceso mediante o depósito suplementar de area sobre o propio derrubo que os inhabilitaba, limitando o vial ao simple tránsito sobre o mesmo, demostra esa mesma falla de perspectiva rehabilitadora onde o funcional prevalece sobre o estético.

Por último, tamén é posíbel que se tivesen reparado os esquinais do recinto sur (Ámbitos 3a, 3b e 3e) xa cunha fábrica distinta e acomodando as seteiras dos extremos.

En resumo, son moitos aínda os baleiros que quedan por reenchir respecto deste xacemento pero, como pode percibirse, a información obtida na execución das intervencións, conxuntando os eidos da arqueoloxía e a arquitectura, abre unha porta a expectativas que terían perfecta cabida nun plan de actuación coherente e prolongado no tempo que contemplase a función social que ten de seu como ben patrimonial cultural, compatíbel coa propiedade privada, e que cumprimentando obxectivos enfocados á investigación, consolidación e posta en valor, poida garantir a transmisión dun ben da entidade que o castelo de Naraío reflicte nun territorio, en senso amplo, que o contempla e que debería esforzarse en potenciar.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO RODRÍGUEZ, J. A. (2006): *Proxecto Básico e de Execución para as obras en primeira fase de limpeza, toma de datos e consolidación do castelo de Naraío, San Sadurniño, A Coruña*. Inédito.
- (2008): *Proxecto Básico e de Execución para as obras en segunda fase de limpeza, toma de datos e consolidación do castelo de Naraío, San Sadurniño, A Coruña*. Inédito.
- e LÓPEZ HERMIDA, J. (2013): “El castillo de Naraío”. *Estudios Mindonienses*, 29, pp. 519-553.
- BARÓN FARALDO, A (2006): *O grupo aristocrático dos Fróilaz nas terras do Eume. Implantación territorial e estrutura do dominio durante os séculos XI e XII*. “Cátedra”, 13, pp. 355-433.

100. Roi Míguez, segundo as fontes documentais.

101. O que tamén acredita a adscrición a esta reedificación do contraforte situado no punto de inflexión da traza e que resulta visíbel na fotografía de Ca. 1900.

- BARROS GUIMERÁNS, C. (1988): *A mentalidade xusticieira dos irmandiños*. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
- (2006): “O que sabemos dos irmandiños”, en Singul, F. (dir.), *Os Capítulos da Irmandade. Peregrinación e conflito social na Galicia do século XV*, Xunta de Galicia, pp. 368-383.
- CAL PARDO, E. (1984): *El monasterio de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos. Colección documental*. A Coruña, Editorial Diputación Provincial.
- CARRÉ ALDAO, E. (1936): “Provincia de La Coruña”, en Carreras y Candi, (dir.), *Geografía General del Reino de Galicia*. Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín.
- COMERMA Y BATALLA, A. V. (1903): *Los Castillos Feudales de Moeche, Narahío y Andrade*. Ferrol, Imp. de El Correo Gallego.
- CORREA ARIAS, J. F. (2004): *Fernán Perez de Andrade, o Bóo. Mentalidade e realidade social*. Noia, Editorial Toxosoutos.
- (2006): “Algunhas puntualizacións sobre Fernán Pérez de Andrade, o Bo e sobre o privilexio de 1364 que lle foi concedido polo rei don Pedro I de Castela”. *Cátedra*, 13, pp. 101-125.
- (2009): *A casa de Andrade, 1160-1540. Nobreza, mentalidade e ideoloxía na Galicia baixomedieval*. Noia, Editorial Toxosoutos.
- COUSELO BOUZAS, J. (1926): *La Guerra Hermandina. Siglo XV*. Santiago, Tip. de El Eco Franciscano.
- DE CASTRO ÁLVAREZ, C. (2005): “Una nueva interpretación del privilegio de Pedro I, de 1364, concedido a Fernán Pérez III, más conocido como <<O Bo>>”. *Cátedra*, 12, pp. 261-285.
- e Fernández de Viana y Vieites, J. I. e mais González Balasch, M^a. T. (1999): *El monasterio de San Juan de Caaveiro*. A Coruña, Editorial Deputación Provincial.
- DE LA GÁNDARA Y ULLOA, F. (1662): *Armas i Triunfos. Hechos gloriosos de los hijos de Galicia*. Madrid. [Reimpresión: (1970). Santiago, Bibliófilos Gallegos].
- ESCRIGAS, G. (2009): *Ferrol, a fotografía antigua (1858-1904)*. Ferrol, Edicións Embora.
- FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. I. e GONZÁLEZ BALASCH, M^a. T. e mais DE PABLOS RAMÍREZ, J. C. (1996): *El Tumbo de Caaveiro. 1ª Parte*. “Cátedra”, 3, pp. 267-437.
- (1997): *El Tumbo de Caaveiro. 2ª Parte*. “Cátedra”, 4, pp. 221-384.
- GARCÍA ORO, J. (1994): *Don Fernando de Andrade Conde de Villalba (1477-1540). Estudio histórico y colección documental*. Xunta de Galicia.
- LÓPEZ FERREIRO, A. (1901): *Colección Diplomática de Galicia Histórica*. Santiago, Tipografía Galaica.
- LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ, M. A. (2007): *Informe valorativo da intervención arqueolóxica (control arqueolóxico da limpeza e sondaxes arqueolóxicas valorativas): lim-*

- peza, toma de datos e consolidación do castelo de Naraío (1ª fase). Naraío, San Sadurniño (A Coruña). Inédito. Depositado na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Xunta de Galicia).
- (2008): “Actuación arqueolóxica vinculada ao proxecto de limpeza, toma de datos e consolidación do castelo de Naraío, San Sadurniño (A Coruña)”, en *Actuacións arqueolóxicas. Ano 2006*, Santiago, Xunta de Galicia. pp. 98-99
- (2011): *Informe valorativo da intervención arqueolóxica (sondaxes valorativas e control arqueolóxico): toma de datos e consolidación do castelo de Naraío (2ª fase). Naraío, San Sadurniño (A Coruña)*. Inédito. Depositado na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Xunta de Galicia).
- PEREIRA RASCADO, B. e PEREIRA RASCADO, R. (2010): *Informe de Sondeos Geotécnicos ubicados en la zona del foso del Castillo de Naraío, San Sadurniño, provincia de A Coruña*. Estudios Mikar, S.L.
- PIÑEIRO PITA, M. e Veiga Álvarez, A. (2000): *Narahío: Un Castelo Medieval*. Narón, A. VV. “O Castelo” de Narahío.
- PRIETO LAMAS, B. et al. (2010): *Caracterización de los materiales de construcción del castillo de Naraío*. GEMAP-USC.
- RAMIL GONZÁLEZ, E. e CARNEIRO REY, J. A. (2013): *O castelo dos Andrade: Unha proposta de intervención. Os exemplos de Moeche e Naraío*. Cátedra, 20, pp. 345-369.
- RECUERO ASTRAY, M., GONZÁLEZ VÁZQUEZ, P. e mais ROMERO PORTILLA, P. (1998): *Documentos Medievales del Reino de Galicia: Alfonso VII (1116-1157)*. A Coruña, Xunta de Galicia.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (1984): *Las fortaleza de la mitra Compostelana y los irmandiños: Pleito Tabera-Fonseca*. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.
- VASCO DE APONTE (1986): *Recuento de las casas del Reino de Galicia*. [Edición crítica de J. García Oro et al. (1986), Santiago].

EL COLEGIO ECLESIAÍSTICO DE PONTEDEUME: UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOCAL DE FINALES DEL SIGLO XIX

Jesús Andrés López Calvo

1. INTRODUCCIÓN

La figura del cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, Miguel Payá y Rico (1811–1891), ha sido estudiada de una manera casi definitiva gracias a la tesis doctoral de Antón Pombo Rodríguez, historiador y periodista especialista en temas jacobeos. Sus conclusiones han sido publicadas en 2009 en un grueso volumen de cerca de mil doscientas páginas¹, a través de las cuales traza una biografía crítica del expresado eclesiástico, sobre todo de su ministerio episcopal, aplicando la metodología del estudio de las élites y de sus influencias sobre las masas o grupos más o menos amplios en aspectos como mando, opinión, guía espiritual... que contribuyeron a dirigir el curso de la historia y la acción individual de las personas. Entre los acontecimientos retrospectivos, que el autor ordena sistemáticamente para elaborar la expresada biografía, señala la creación en Pontedeume de un colegio eclesiástico, cuya fundación será el objeto de nuestro estudio.

Efectivamente, como expresión de la preocupación que sentía por algunas graves necesidades de la diócesis e incorporado a la sede compostelana en 1875, Payá y Rico consiguió de la Santa Sede y del Gobierno español, que el seminario conciliar de Santiago fuese elevado a la categoría de seminario central de Galicia, con capacidad para conferir grados académicos mayores desde noviembre de 1876². Tras activas y firmes gestiones, consiguió que el nuncio, Angelo Bianchi, y el ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero, firmaran los correspondientes decretos³.

Hablar de la España del siglo XIX supone referirnos a la agonía del Antiguo Régimen y la implantación del sistema liberal. Un fenómeno con múltiples derivaciones

1. Cf. A. POMBO RODRÍGUEZ, *O Cardeal Don Miguel Payá y Rico (1811–1891). Bispo de Cuenca, Arcebispo de Compostela e Primado de España*, Santiago de Compostela, Instituto Teolóxico Compostelán e Consorcio de Santiago, 2009.

2. Cf. C. GARCÍA CORTÉS, *Episcopologio moderno de la Iglesia compostelana. Arzobispos de Santiago 1751–2011*, Santiago de Compostela, Xerión 2012, 220.

3. Cf. ID., *Eclesiásticos mindonienses graduados en el Seminario central y Universidad Pontificia de Santiago*, en: “Estudios Mindonienses” 2 (1986) 259–307.

extensivas también al ámbito eclesiástico. Al compás de las desamortizaciones y otras medidas destinadas a socavar la base económica del clero, la Iglesia perderá poder económico, y esto hará que la hidalguía ya no sienta demasiado interés por introducir a sus miembros en la institución. Por otra parte, el liberalismo será el enemigo a batir. En su lucha, la Iglesia necesitará un nuevo tipo de clero, disciplinado y obediente, acostumbrado a la austeridad y los sacrificios. Para conseguir esta meta, recurrirá a individuos procedentes de las clases bajas y el campesinado, así el Seminario irá desplazando a la Universidad como centro de formación donde tendrán cabida todos los grupos sociales⁴.

Las secularizaciones de clérigos y religiosos durante el Trienio Liberal y la imposibilidad de conferir órdenes en muchas diócesis por la guerra civil de 1833-1839 también ayudaron a la merma de sacerdotes surgiendo entre la jerarquía el temor de que la Iglesia se quedase sin curas suficientes para cubrir los distintos ministerios. Esto supuso una seria preocupación para muchos obispos españoles reflejada en numerosos escritos que animarán a la creación de centros y la dotación de becas para los estudios eclesiásticos⁵.

2. EL PLAN DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS DESPUÉS DEL CONCORDATO DE 1851

El Plan de Estudios Eclesiásticos de 28 de septiembre de 1852, acordado entre la Nunciatura y el Gobierno español como consecuencia del Concordato de 1851, establecía para la carrera sacerdotal completa los siguientes ciclos: cuatro cursos de Latinidad y Humanidades, tres de Filosofía, siete de Teología y tres de Derecho Canónico, pudiendo recibir el bachillerato, la licenciatura y el doctorado en Teología y Cánones quienes los cursaban totalmente y superasen las pruebas pertinentes⁶. Con este Plan se pretendía que, en las diferentes diócesis españolas, existiese una mínima uniformidad a la hora de proyectar los estudios que debían impartirse en los diversos seminarios.

Este nuevo plan respondía al antiguo modelo implantado por el concilio de Trento y organizaba el ciclo de Latinidad y Humanidades con una duración de cuatro años en los cuales se daba preferencia al estudio de las lenguas latina y castellana, pero también aparecía la gramática griega junto con una importancia destacada de la historia. En cambio, la literatura se reducía a unos cuantos preceptos de poética y oratoria, estos últimos orientados claramente a la predicación⁷. A partir de 1876 se introducirá también el estudio de

4. Cf. J. A. VÁZQUEZ VILANOVA, *Análisis sociológico de los seminaristas compostelanos del siglo XIX (1829-1900)*, en: "Compostelanum" 48 (2003) 743-757.

5. Cf. B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, "Las escuelas de gramática en la Iglesia", en: Q. ALDEA – T. MARÍN – J. VIVES, *Diccionario de historia eclesiástica de España*, Vol. V., Madrid 1987, 285-300.

6. Los textos completos del Real Decreto con este plan de estudios se publicaron en: "Revista Católica" 21 (1852) 409-422.

7. Los cuatro años de Latín se desarrollarían de esta manera: *Primero*, Repaso, Rudimentos, Sintaxis de ambas Lenguas e Historia Sagrada; *Segundo*: Repaso Sintaxis y terminación, estudio de la Prosodia y Ortografía en ambas Lenguas e Historia Profana; *Tercero*: Retórica y Poética, o sea, Preceptos de Oratoria y Poética, Principios de Gramática Griega y terminación

la geografía, sustituyendo a la primera parte de la Historia profana que, de este modo, se verá reducida a un único curso⁸.

El acceso a este primer ciclo suponía unos rudimentos de gramática latina y castellana así como una instrucción primaria que el alumno debería haber adquirido previamente. A tal fin, se establecía un examen de ingreso donde, además de ambas gramáticas, los aspirantes debían demostrar que poseían una formación básica en aritmética, geometría, geografía, historia de España y religión. Dicho examen constaba de dos ejercicios, escrito y oral, siendo cada uno de ellos eliminatorio. También era posible la convalidación de los estudios de segunda enseñanza cursados en centros estatales, para lo cual era necesaria una certificación oficial⁹.

3. ACCESO A LOS ESTUDIOS ECLESIASTICOS EN EL SEMINARIO COMPOSTELANO DEL SIGLO XIX

El seminario de Santiago fue fundado en 1829 por el arzobispo Fray Rafael de Vélez con una clara intención de abrir a los sectores más pobres el acceso a los estudios eclesiásticos en condiciones, al menos teóricamente, igualitarias¹⁰. Para ello se convocaron numerosas –aunque insuficientes– becas tanto para gramáticos, como para filósofos y teólogos. Al ser más la demanda que la oferta, la selección se hizo enormemente exigente. La dureza de los exámenes de ingreso obligaba a los candidatos a asistir regularmente a una escuela o a costearse una pasantía, lo cual era un problema para los más pobres, cuyo acceso a la educación estaba mucho más limitado. En la práctica lo que prevalecía eran las notas de las pruebas de ingreso, más que la presunta pobreza del candidato.

De todas formas, una diócesis tan vasta como la compostelana precisaba mucho clero y, ante la extracción social baja de los seminaristas, y por tanto incapaces de afrontar el coste de la carrera eclesiástica, se imponía una política de construcción y adaptación de edificios, a la que había de seguir un vasto programa de actividades para poblar de aspirantes al sacerdocio estos centros. La falta de vocaciones –y el estado precario de los seminarios y de los alumnos que los frecuentaban– llega a preocupar a la opinión católica española de los años 1869-80 (después de la sacudida revolucionaria y antieclesial que recorrió toda España), se optó por la creación de colegios de vocaciones eclesiásticas, para atender especialmente a la formación disciplinar, moral y religiosa de los aspirantes al sacerdocio.

de la Historia Profana; *Cuarto*: Retórica práctica, o sea, Aplicación del Arte de la Oratoria y Poética en Latín y Castellano, continuación de la Gramática Griega e Historia de España. Cf. A. LÓPEZ FERREIRO, *Historia de la S.A.M.I. de Santiago de Compostela*, Tomo XII, Santiago, Imprenta del Seminario 1898, 272.

8. Cf. J. A. VÁZQUEZ VILANOVA, *El Seminario central y la Universidad Pontificia de Santiago. Su influencia cultural sobre el clero diocesano*, en: "Compostellanum" 46 (2001) 261-278.

9. Cf. ID., *Los alumnos del seminario de Santiago durante la segunda mitad del XIX: formación y nivel intelectual*, en: "Compostellanum" 45 (2000) 842-843.

10. Cf. C. GARCÍA CORTÉS, *El Seminario Conciliar de Santiago. Nuevos datos para su historia*, en: "Compostellanum" 26 (1981) 197-265.

Una primera solución, pensada por el cardenal Payá, fue instalar un segundo seminario en la propia ciudad de Santiago, concretamente en el antiguo cuartel de Santa Isabel, solicitando su cesión al Ministerio de Hacienda. Al no culminar esta operación, Payá opta por una segunda solución: establecer sucursales del Seminario en otros puntos de la diócesis, concretamente en el convento franciscano de Herbón (Padrón) y en Pontedeume. Dichas sucursales: “no pasaban de ser modestas escuelas preparatorias donde se impartían enseñanzas literarias, de iniciación al latín y religiosas. Las lecciones, encomendadas a un sacerdote diocesano o a un clérigo regular de mediana formación, suplían dentro de lo posible la inexistencia de colegios religiosos dirigidos por las congregaciones”¹¹.

4. FUNDACIÓN DEL COLEGIO ECLESIAÍSTICO DE PONTEDEUME

El Colegio Eclesiástico de Pontedeume tuvo su origen a raíz de la Visita Pastoral efectuada al Arciprestazgo de Pruzos por el Cardenal Payá en agosto de 1880. Su creación se justificaba por la falta de clero oriundo de las parroquias pertenecientes a los arciprestazgos de la zona más septentrional del Arzobispado, y por la gran distancia que los separaba de la capital diocesana, sin olvidar la tradición de la existencia de una cátedra de humanidades y latinidad en el centro de la villa eumesa.

En dicho Colegio se explicarían las asignaturas correspondientes a los cuatro primeros años de 2ª Enseñanza, “con entera conformidad a lo establecido en el acreditado Seminario Menor de Herbón; reduciendo tanto los gastos más precisos, que sean soportables aún a los padres menos favorecidos por la fortuna”¹². El curso duraría desde el 1º de septiembre hasta el 1º de julio. Las vacaciones tendrían la siguiente duración: desde la Vigilia de Navidad al 2 de enero; tres días de Carnaval y Miércoles de Ceniza; Miércoles de Semana Santa a Miércoles de Pascua; tres días de Pentecostés; todos los días de fiesta y media fiesta y jueves si no hubo vacaciones.

Como nos informan las memorias académicas enviadas al Arzobispado de Santiago, de las cuales reproducimos alguna en el Apéndice Documental, la docencia se distribuía de esta manera: dos horas de clase a la mañana (de 8 a 10) los lunes, miércoles y viernes para los de segundo año, y los martes, jueves y sábados para los de primer año; y otras dos a la tarde (de 3 a 5) para todos los años. Además, los domingos, para todos los alumnos, habría clase de Religión de 8 a 9 de la mañana.

En cuanto a matrículas y exámenes, la prueba de ingreso se realizaría entre el 1 y el 15 de septiembre y, al final del curso, habría un doble examen (oral y escrito) de aprobación, sobre todas las materias estudiadas. Las notas serían: *Meritissimus*, *Benemeritus* y *Meritus*. Ningún alumno podía ser matriculado en el curso inmediato, sin haber aprobado dicho examen.

11. A. POMBO RODRÍGUEZ, O. c., 658.

12. Cf. BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO n° 752 (16 de septiembre de 1880).

En lo tocante a manuales y libros de texto, para la materia de Gramática Latina y Castellana, el *Araújo*; para traducción de primero, el segundo tomo de la colección de *Autores selectos de las Escuelas Pías*, siendo las *Epístolas de San Jerónimo* el manual para los de segundo año; el *De Colonia* para Arte Oratorio y el de *Juvencio* para Arte Poética; para geografía el *Verdejo*, para Historia Sagrada el de *Pintón* y para Historia Profana el de *Castro*; para Gramática Griega el *Patavino* o la de *Bergues de las Casas*, reservándose para la traducción la Obra Selecta *Optimis Grecis Auctoribus*; como manual de Catecismo, el de *José Mazo*¹³.

El encargado de la dirección del colegio sería el Párroco de Pontedeume y Arcipreste de Pruzos, Celestino de Pazos y Teijeira. Habida cuenta de que la fundación y los años de funcionamiento del Colegio satelizaron siempre sobre su persona, será bueno que reparemos en algunos datos de su carrera eclesiástica.

Doctor en Teología, fue rector de Santiago de Pontedeume entre 1880 y 1883, sustituyendo a Domingo Ferraces y precediendo al Licenciado Aniceto Luis Pinaque, teniendo en aquel tiempo como coadjutor al presbítero Andrés Pena Freire, el cual también ejercería funciones docentes en el colegio eclesiástico. Vino destinado a Pontedeume, presentado por el Duque de Alba, después de regir los curatos de San Esteban de Larín y San Martiño de Lestón, en los actuales ayuntamientos coruñeses de Arteixo y A Laracha. Para poder ejercer la docencia en el Colegio Eclesiástico, entre marzo y junio de 1881, defendió sus tesis de licenciatura y doctorado en el Seminario Central compostelano¹⁴. En 1883 se vio prebendado con una canonjía de la catedral de Gerona, vacante por el fallecimiento de su anterior titular Martín Aymerich Planells y, a los dos años en 1885, accedió a la Dignidad de Chantre de la Catedral de Vich.

Fue junto al industrial eumés Rodrigo Pardo González, uno de los más entusiastas promotores de la restauración, después de la exclaustración de 1835, de la vida monástica en Monfero¹⁵, empresa de la que también el cardenal Payá puso especial interés. No sabemos con certeza si eran o no provenientes del Colegio Eclesiástico, pero varios autores documentan que, a principios de 1882, hasta siete muchachos de Pontedeume acudieron a Monfero para ingresar en su monasterio como novicios¹⁶. Lo que sí sabemos es que, después de un infructuoso intento de refundación, los dos últimos novicios abandonan el monasterio en marzo de 1886, y por carecer de recursos pasan a ser acogidos en el colegio eclesiástico de Pontedeume¹⁷.

13. Cf. LÓPEZ FERREIRO, O. c., 275.

14. Su tesis de licenciatura fue defendida el 5 de marzo de 1881, versando sobre: "*Ecclesia independentem ab auctoritate civilis ferendi censuras potestate laudet; et censurae animans ligant coram Deo*". La tesis defendida el 5 de junio de 1881 por la cual le fue conferido el grado de doctor versó sobre: "*Septem novae legis sacramenta à Christo Domino non sunt Instituta ad solam fidem nutriendam, sed continentem gratiam Quam significant, eamque non penitentibus obicem conferunt ex opere operante*". Cf. AHDS, Fondo General, Legajo 1157.

15. Cf. D. YÁÑEZ NEIRA, *El último capítulo de la Historia de Monfero*, en: "Abrente" 10 (1978) 33, y 11 (1979) 49.

16. Cf. A. COUCEIRO FREIJOMIL, *Historia de Puenteume y su comarca*; J. L. LÓPEZ SANGIL, *Historia del monasterio de Santa María de Monfero*, en: "Estudios Mindonienses" 14 (1998) 13-162.

17. Cf. A. POMBO RODRÍGUEZ, O. c., 696. También: J. L. LÓPEZ SANGIL, *Historia del Monasterio de Santa María de Monfero*, A Coruña, Diputación Provincial, 1999, 100-101.

La sede del Colegio, tras funcionar provisionalmente en la Casa Rectoral, fue la Cátedra de Latinidad de Pontedeume fundada el 20 de marzo de 1580 por manda testamentaria del regidor Juan Beltrán de Anido. El Ayuntamiento, mediante acuerdo en sesión corporativa de 20 de noviembre de 1880, cede el edificio de la Cátedra de Latinidad para la radicación del Colegio Eclesiástico. En esta época, dicha Cátedra estaba ya extinguida y el edificio era utilizado para escuela de niñas, que es reubicada –según nos informan las Actas de Pleno que también reproducimos en el apéndice documental–, en la casa propiedad de José Salgado situada en la plaza de San Roque. Un acuerdo municipal emitido, creemos nosotros, con satisfacción pues, de alguna forma, con ello se veía compensada la frustración de haber perdido, desde 1850, la posibilidad de contar con un centro que emitiese grados académicos superiores elementales, y por conseguir atención a las viejas demandas presentadas a la Universidad de Santiago de Compostela (la última de 1857) sobre este particular¹⁸.

En el año de su apertura, contaba con 42 alumnos que pagaban 80 reales de matrícula anuales. Los matriculados, provenientes no sólo de las familias del pueblo, sino de parroquias y ayuntamientos del Partido Judicial (hay noticias de alumnos originarios de Ares, Mugardos y Castro) oían Misa diaria que celebrarían en días alternos el Párroco y su coadjutor, y el modelo de formación espiritual tenía como inspiración la *Congregación de los Luises*¹⁹. El 30 de enero de 1881, dos estudiantes son presentados para la primera tonsura, aunque el Cardenal Arzobispo dilatará la concesión de este rito²⁰. Entre los alumnos identificables de la época fundacional, citamos a Enrique Horta y Pardo, hermano del famoso jurista y matemático José Constantino Horta. Emigrado a Cuba, llegó a ordenarse sacerdote en la diócesis de La Habana.

5. CONCLUSIONES

Viene siendo un fenómeno pedagógico de bastante relevancia en España, reconocido por ideólogos y cultivadores de la sociología, que los seminarios clericales y los

18. Cf. J. M. DOMÍNGUEZ GARCÍA, *A Cátedra de Latinidade de Pontedeume (1580-1851)*, en: “Cátedra” 2 (1995) 97-110.

19. La restauración de la Compañía de Jesús por el papa Pío VII en 1814, luego de estar suprimida desde 1773, favoreció el auge y retorno de las denominadas “congregaciones”, un complemento educativo para los colegiales jesuitas, donde predominaban las devociones, los actos de culto y las reuniones de contenido espiritual. Cuando los misioneros populares predicaban en aldeas y villas uno de sus objetivos era la fundación de congregaciones: para chicas las *Hijas de María* y para chicos los *Luises*. Se trataba de formar jóvenes ejemplares, intrépidos en la defensa de la Iglesia y sensibles ante las necesidades de la sociedad, vinculando para ello piedad y acción externa. Un informe de la Nunciatura de 1896 los pondera y les atribuye un marcado protagonismo en la regeneración católica del país. Cf. V. CARCEL ORTÍ, *Leon XIII y los católicos españoles*, Pamplona EUNSA 1988, 929. Como todo lo típico de la pedagogía jesuitica, sentido de jerarquía y disciplina, respeto a las normas, selección para mejor influjo en la sociedad y paternalismo hacia las clases sociales inferiores, fueron sus rasgos de ideario educativo.

20. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, *Fondo General*, Legajo 1157. A partir de ahora, lo citaremos bajo las siglas AHDS. El primero de ellos de 19 años de edad y de nombre Carlos Tejedor, que también era el organista de la parroquia de Pontedeume; y otro de 25 años de edad, natural de la parroquia de Ares que había vivido catorce años en América.

noviciados religiosos, durante los siglos XIX y XX, han aportado a la sociedad una notable cantidad de hombres intelectualmente cualificados, extraídos principalmente del ámbito rural, después de una acertada selección por parte de los párrocos lugareños, como ayuda a su pobreza frente a los estudios y ante la escasa oferta de los poderes públicos hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Un sistema de becas y ayudas proporcionadas por el desvelo de obispos diocesanos y sus colaboradores fueron, sin duda, algunos de los medios empleados. Pero existieron otros sistemas de ayuda y promoción de los estudios para seminaristas. Entre ellos, el de los colegios o preceptorías eclesiásticas comarcales. Se trataba de centros con un reducido número de alumnos, donde éstos, bajo el cuidado de un párroco y sacerdotes experimentados, recibían una preparación en consonancia con el seminario diocesano al que normalmente estaban vinculados. Estas instituciones se pueden relacionar con las escuelas de gramática y colegios de humanidades, ordenados ya por los concilios lateranenses medievales y toda la legislación canónica de concilios nacionales y sínodos diocesanos.

En el Informe presentado por el Arzobispo de Santiago para la Visita Ad Limina de 1881, en el epígrafe IX del primer capítulo, cuando se enumeran los centros de formación eclesiástica radicados en el territorio diocesano se constata que, además del Seminario Central compostelano: “Extra civitatem in parochia dicta Erbón exstat etiam aliud Seminarium secundarium eiusdem generis, et in villa dicta Puentedeume Collegium Seminario primario aggregatum”²¹. Se trata de un ejemplo de estos centros, en los que pretendían los obispos no sólo que el joven se fuera formando en el ambiente natural de procedencia, sino que ello supusiera un alivio en sus economías, y que también podemos localizarlos, ya desde mediados del siglo XIX, en Burgos, Osma, Palencia, Ávila, Valladolid, Oviedo, Orense y Astorga, donde se han datado desde 1890 y 1930 un número de 38 preceptorías²².

21. A. POMBO RODRÍGUEZ, *O. c.*, 1154.

22. Cf. B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, “Fomento y promoción del estudio y de la cultura por parte de la Iglesia”, en: ID. (DIR.), *Historia de la acción educadora de la Iglesia en España*, Vol. II, Madrid, BAC 1997, 252-253.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1880, 20 de septiembre, Casa Consistorial de Pontedeume.

ARCHIVO MUNICIPAL DE PONTEDEUME, *Libros de Actas Capitulares o de Pleno 1876-1885*. Legajo 399.

Sesión Extraordinaria de 20 de septiembre en la que se acuerda, a petición del Párroco de la Villa, ceder el edificio de la Cátedra de Latinidad al Colegio Eclesiástico de Pontedeume.

(Folio 21 vuelto). En la Villa de Puente deume a veinte de Setiembre de mil ochocientos ochenta. Bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio Díaz Zamorano, y precedida segunda convocatoria, se reunió en sesión extraordinaria el Ayuntamiento de este Distrito con asistencia de los Srs. Concejales que al margen se expresan. Abierta la sesión y leída el acta de la anterior fue aprobada. Se leyó una comunicación de D. Celestino Pazos, Cura Párroco de esta Villa participando a la Corporación, como Director del Colegio Eclesiástico agregado al Gran Seminario Central Compostelano, que el Emmo. y Rvmo. (folio 22 recto) Sr. Arzobispo Cardenal de la Diócesis ha tenido a bien fundar en esta Villa, que en el día quince del actual había tenido ligar la inauguración y apertura del Curso Académico. El Sr. Presidente manifestó que efectivamente habiendo girado a este pueblo su Santa Pastoral Visita el referido Emmo. Sr. Cardenal, por un acto propio de su magnanimidad y como una señalada prueba de su predilección ha tenido la bondad de establecer en esta Villa el expresado Colegio en que se enseñan las asignaturas correspondientes al grupo o sección de Humanidades. Por consecuencia de este beneficioso acto, el que tiene la honra de dirigir la palabra a la Corporación, inspirado en los sentimientos de este pueblo acordó convocarla para dar al Emmo. Prelado un testimonio de respeto, consideración y profunda gratitud. Estos deseos que son los mismos que ha tenido dicho pueblo en la sesión celebrada en la Casa Consistorial de esta Villa, esperaba fuesen ampliamente satisfechos por el Ayuntamiento, y a la vez que, como de su exclusiva competencia se dignase por los (folio 22 vuelto) medios de que dispone proporcionar para el establecimiento de dicho Colegio un local conveniente cumpliendo en ello con su deber, y además secundando los nobilísimos propósitos del Emmo. Prelado. El Ayuntamiento que ha oído con satisfacción la comunicación del Sr. Cura Párroco y la moción del Sr. Presidente acuerda: Primero. Sacar atenta comunicación con copia certificada de este acuerdo al Emmo. Sr. Cardenal en que se consigne el testimonio de la consideración y gratitud de este municipio, así como al Sr. Lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Santiago, rector

del citado Gran Seminario central Compostelano, y al Sr. Cura Párroco de esta Villa D. Celestino Pazos, por la parte que han tomado en el proyecto y su pronta realización. Segundo: Deseando la Corporación contribuir por su parte a realizar el buen deseo de dicho Emmo. Prelado, y verificar todas las mejoras que redundan en bien del pueblo y Distrito que representa, que se establezca, desde luego, el mencionado Colegio Eclesiástico en el edificio de la ex Cátedra que el Ayuntamiento posee en esta localidad.

2

1880, 20 de noviembre, Casa Consistorial de Pontedeume.

ARCHIVO MUNICIPAL DE PONTEDEUME, *Libros de Actas Capitulares o de Pleno 1876-1885*. Legajo 399.

Sesión Ordinaria de 20 de noviembre en la que se acuerdan diversas gestiones para acoger en el edificio de la Cátedra de Latinidad el Colegio Eclesiástico de Pontedeume.

(*Folio 27 recto*) El Ayuntamiento acordó consignar haber oído con satisfacción las comunicaciones dirigidas a la Alcaldía por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis y Rector del Seminario Conciliar de Santiago, acusando recibo del acta que se les comunicó permitiendo establecer al Colegio Eclesiástico dependiente de dicho seminario en la Casa Cátedra, propiedad del municipio por el patronato que ejerce fundado por Don Juan Beltrán de Anido; y a la vez que manifiestan su agradecimiento y sincero (*folio 27 vuelto*) pláceme por dicho acuerdo, ofrecer gestionar a favor de dicho Colegio a fin de que prospere y ceda todo en beneficio de la juventud. Enseguida manifestó el Sr. Presidente se hallaba ya instalado en el mencionado edificio, y que la escuela de niñas que lo ocupaba la había trasladado a la Casa de D. José Salgado, sita en la Plaza de San Roque, y el Ayuntamiento acordó aprobar la traslación y autorizar al Sr. Presidente para que formalice el oportuno arriendo con las condiciones de costumbre, por el término de dos años, y cantidad de trescientas pesetas en cada uno, que el Salgado exige.

3

1880, 21 de noviembre, Pontedeume.

AHDS, *Fondo General*, Legajo 1157.

Presupuesto económico del Colegio Eclesiástico de Pontedeume correspondiente al curso de apertura.

“Estado Económico del Colegio Eclesiástico de Puente deume con cuya dirección se ha servido honrarse el Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago.

Ingresos

Importe del primer plazo de matrícula que a razón de 80 reales cada uno han satisfecho 42 alumnos: 3.360 reales.

Gastos:

Importe de una mesa y seis bancos de pino de Holanda 211 reales y 25 céntimos.

Importe de una tablilla de pino para los anuncios 5 reales.

Importe de una cortina para una puerta del local del Colegio con sus anillas y bari-lla, 42 reales.

Un cuadro que representa a Jesús con la cruz y un doselillo de algodón encarnado, 40 reales.

Un tintero y dos plumas, 22 reales.

Dos clavijas, 7 reales.

Gastos de la función de apertura, 28 reales.

Cristales del salón de la Cátedra, 8 reales.

Importan todos los gastos la cantidad total de 363 reales y 25 céntimos”.

4

1881 – 1882, Pontedeume

AHDS, *Fondo General*, Legajo 1157.

Listado de los alumnos matriculados en el Colegio Eclesiástico de Pontedeume, en el año académico 1881-1882.

“Colegio Eclesiástico de Puenteume, Agregado al Seminario Conciliar de Santiago. Curso 1881 a 1882. Lista de los alumnos matriculados en dicho Colegio en el presente curso académico.

Latinidad 3º Año:

Blanco Maceda, Manuel

Latinidad 2º Año:

Allegue Piñeiro, Juan

Allegue Río, Antonio

Allegue Tenreiro, José

Álvarez Freire, Fernando

Ares Penedo, Pedro

Bugallo Gómez, Marcelino

Cagiau Silva, José

Casal Seco, Manuel

Castilla López, Eduardo

Corral Meirás, Joaquín

Fajardo Roveres, José María

Fernández Illa, Frutos

Fernández Murias, Matías

Filgueiras Bouza, Francisco

Francesch Santos, José

Freire Veiga, Santiago

García Vázquez, José

Herba Filgueiras, Francisco

Hermida Vázquez, Bartolomé

Horta Pardo, Enrique

Jorís Placer, José

López Rodríguez, Eduardo

Novo Gil, José

Pastor Salgado, Juan

Pita López, Ángel

Placer, Antonio María

Rodríguez González, Mariano

Rodríguez Ruibal, Ildefonso

Romero Anido, José

Roveres Alonso, José

Tejada Velasco, Carlos

Tenreiro Otero, Antonio

Villanueva Rodríguez, Nicolás

Vizoso Estrella, Daniel

Yáñez Constenla, Juan

Latinidad 1º Año:

Cabanas Río, Eugenio

Cortizas Feal, Manuel

Couce Pico, Pascual

Ferreira Cal, Tomás

González Bravo, Vicente

López Freijeiro, Daniel

Megías Lamas, Ginés

Nogueira Gómez, Francisco

Río Barro, Aurelio

Vizoso Cartelle, Francisco”.

5

1881, 30 de agosto, Pontedeume.

AHDS, *Fondo General*, Legajo 1157.

Informe redactado por Celestino de Pazos, destinado al cardenal Arzobispo de Santiago, para su posterior aprobación, conteniendo el planing y horario de los estudios en el Colegio Eclesiástico de Pontedeume.

“1º. Hay alumnos de Primer y segundo año de Latinidad.

2º. Los de 2º año además de la asignatura de Latín tendrán la de Elementos de Historia.

3º. Los de Primer Año además de Latín tendrán la de Elementos de Geografía.

4º. Todos los alumnos tendrán de ocho en ocho días una clase de Fundamentos de Religión.

5º. Los alumnos de Segundo Año de Latín tendrán clase de historia y repaso de latín de ocho a diez de la mañana lunes, miércoles y viernes, y clase de latín todos los días de tres a cinco de la tarde.

6º. Los alumnos de Primer Año tendrán clase de geografía y repaso de geografía de ocho a diez de la mañana los martes, jueves y sábado y clase de latín todos los días de tres a cinco de la tarde.

7º. La clase de Religión para todos los alumnos será los domingos de ocho a nueve de la mañana.

8º. Las clases de Historia y repaso de Latín para los de Segundo Año y de Geografía y repaso de Latín para los de Primer año estarán a cargo del Director del Colegio.

9º. Todos los alumnos oirán Misa antes de la clase, se confesarán una vez al mes y pertenecerán a la Congregación de la Purísima Concepción y San Luis Gonzaga”.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA NO MERCADO E NA RÚA SAN MIGUEL DE PONTEDEUME

Emilio Ramil González
Director da intervención arqueolóxica

1. INTRODUCCIÓN

OBRAS PREVISTAS: REMODELACIÓN DO MERCADO MUNICIPAL EN PONTEDEUME

No proxecto de remodelación, que debe esperar o resultado da intervención arqueolóxica, preténdese a transición da estrutura comercial actual a outra que responda ás actuais exixencias do Mercado, cumprindo criterios de calidade e servizo, que deben estar presentes nos modernos formatos comerciais alimentarios.

A proposta formulada estrutúrase en dous niveis físicos de intervención, o nivel do Mercado e a nova praza superior na rúa San Miguel.

A intervención consiste en restaurar e poñer en valor o edificio histórico, demoler a actual ampliación obsoleta e deteriorada, e reconstruíla de forma que cumpra cos requisitos físicos, funcionais e patrimoniais que se dan no Mercado. Ao tempo, crearase un novo espazo público, agora inacésibel, na rúa San Miguel, a modo de praza ao servizo da cidade.

Debido ao reducido tamaño da sala do mercado actual para a remodelación prevista, faise necesaria a ampliación da sala de venda, sendo necesario escavar baixo a rúa San Miguel de forma que a área de servizos quede oculta baixo esta rúa, así, a sala de venda gaña en profundidade, sen intervir no edificio histórico.

Todo o proxecto queda suxeito ao resultado da intervención arqueolóxica, para realizar unha proposta definitiva de actuación.

A Lei 8/1995 do 30 de outubro do patrimonio cultural de Galicia, artigo 56.3, determina o control por un arqueólogo das remocións de terras que *afecten ou poidan afectar un espazo onde se presuma a existencia de restos arqueolóxicos*.

O espazo mencionado anteriormente onde se realizará a obra é o Mercado municipal e a rúa San Miguel, que se sitúan no ámbito da Comarca Eumesa, declarada Conxunto Histórico-Artístico e Paraxe Pintoresca polo Decreto 2234/1971 do 13 de agosto; así mesmo se atopa no contorno de elementos catalogados no PXOM.

O Servizo de Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, a través da Delegación Provincial da Coruña da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria, é quen determina a modalidade de intervención arqueolóxica. O Concello de Pontedeume tramitou ante a Concellería de Cultura e Educación a oportuna autorización para a execución dos traballos de escavación arqueolóxica.

No proxecto actual solicitamos, e foi autorizada o 5 de xuño do 2014, unha intervención de escavación arqueolóxica con metodoloxía de sondaxes estratigráficas para valorar arqueoloxicamente o subsolo da rúa San Miguel e do Mercado, comprobando a probábel existencia de restos da cimentación do Palacio dos Andrade, da capela de San Miguel, ou da Cerca medieval, unha actuación de carácter preventivo segundo o artigo 2º de Decreto 199/1997 do 10 de xullo.

LOCALIZACIÓN

A escavación arqueolóxica con metodoloxía de sondaxes estratigráficas realizouse no Mercado municipal e na rúa San Miguel, no centro de Pontedeume, centro histórico, e no contorno de elementos patrimoniais protexidos polo PXOM do Concello de Pontedeume, como a Torre dos Andrade.

A superficie total afectada inicialmente na rúa San Miguel, nun espazo aproximado contemplado nas obras de remodelación do mercado de 350 m², era de 73 m², distribuídos en 4 catas arqueolóxicas, 2 situadas na propia rúa e 2 no Mercado, na zona de cimentación. Finalmente, por medidas de seguridade a escavación na rúa San Miguel foi de 38 m², dúas sondaxes de 5x4 m e 4x4,50 m, e no Mercado foi de 16 m², catro sondaxes de 2x2 m², en total 54 m².

A escavación arqueolóxica realizouse polo tanto nunha zona de interese histórico, tanto polos posíbeis restos do Pazo dos Andrade, baixo o Mercado, como pola cimentación da Capela San Miguel e a cerca medieval na rúa San Miguel.

DATOS HISTÓRICOS DA VILA DE PONTEDEUME

Segundo Couceiro Freijomil, a historia de Pontedeume non comenza até o ano 1270, data na que *por virtude dunha representación que ao rei Alfonso X fixeran os veciños dunhas trinta parroquias queixándose das tropelías que con eles cometían os cabaleiros, escudeiros, e outros omes malfechores, que lles tomaban o deles contra da súa vontade, outorgándolles privilexio, expedido o 30 de decembro dese ano, para que poboasen o lugar que chamaban Ponte do Eume e fixesen vila nel e gardasen alí o seu pan e o seu viño, concedéndolles un mercado mensual e o foro de Benavente para se xulgar*.

Os privilexios mencionados foron confirmados posteriormente por Don Juan II no ano 1434, a través de carta real que se conserva na Casa do Concello, e por Don Henrique IV no ano 1464, demostrando o progresivo melloramento da vila.

Pero a evolución histórica de Pontedeume está ligada á Casa de Andrade. Henrique de Trastámara concede a Don Fernán Pérez de Andrade no ano 1371 os señoríos de Pon-

tedeume e Ferrol. Será o descendente Don Nuño Freire de Andrade coa súa despotica forma de goberno, situación por outra parte xeral en toda Galicia, o que provocará un dos episodios máis importantes da historia galega: a revolta irmandiña. A Casa de Andrade exercerá o señorío até a súa abolición o século pasado, pero emparentado coa Casa de Lemos a partir do século XVI, sendo esta casa a que recibirá títulos e dereitos, que pasarán finalmente á Casa de Alba.

A vila de Pontedeume estaba amurallada, accedéndose por tres portas principais: Porta da Ponte, tirada no ano 1905, Porta da Vila situada na entrada da praza das Angustias, e a Porta do Porto ou de San Miguel, a carón dunha capela da que quedaban restos das paredes no ano 1912. A vila cerraba polo oeste co Pazo dos Andrade, e polo leste, co desaparecido convento de Santo Agostiño.

Documéntanse outras tres portas, tamén desaparecidas: A Porta da Carnicería situada onde está a actual rúa dos Ferreiros; a Porta da Salga, inmediata ao Torreón dos Andrade; e a Porta do Postigo, na que se desemboca dende a rúa Fonte Nova.

O núcleo da antiga vila medieval limitaba polo sur coas rúas actuais da Corredoira das Vitudes, da Tafona e do Postigo; polo oeste co Pazo dos Andrade; polo norte coa rúa da Ribeira, que daba directamente á ría; e polo leste co convento dos Agostiños.

O monumento mellor conservado da vila é o Torreón dos Andrade que conserva na fachada o escudo familiar. Debemos destacar tamén o edificio da casa do concello que conserva a torre do reloxo do século XVII, a igrexa de Santiago có sepulcro de Fernando de Andrade do século XVI e as torres barrocas, a casa do Arcebispo Raxoi, do século XVIII, a Catedral de Latinidad do século XVI rehabilitada como biblioteca municipal, e a actual Casa da Cultura, antigo convento de Santo Agostiño, renacentista.

No contorno de Pontedeume destacamos o templo románico de San Miguel de Bremao e o Castelo de Nogueirosa dos Andrade.

2. ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA

Ámbito normativo:

Lei do patrimonio cultural de Galicia

Decreto 199/1997 que regula a actividade arqueolóxica na C. Autónoma de Galicia
PXOM do Concello de Pontedeume.

PROXECTO: SONDAXES ESTRATIGRAFICAS VALORATIVAS NO MERCADO E NA RÚA SAN MIGUEL DE PONTEDEUME

Dentro do proxecto de remodelación do mercado de Pontedeume, o espazo situado na rúa San Miguel veríase afectado pola creación dun novo espazo público, a modo de praza ao servizo de Pontedeume. Este espazo, que sería escavado en profundidade e unido

á actual construción e ampliación pegada ao edificio histórico no que se localiza o mercado municipal, necesita unha valoración arqueolóxica previa para constatar se existen restos estruturais relacionados co Pazo dos Andrade situados no subsolo da praza do Conde e do Mercado, ou outro tipo de restos patrimoniais, como a capela de San Miguel e a Cerca medieval.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA

Resumo proxecto técnico: Sondaxes arqueolóxicas valorativas na rúa San Miguel, e no Mercado. Superficie inicial afectada 73 metros cadrados, 1 cata de 5x7 m, 1 cata de 5x6 m, na rúa San Miguel e 2 catas de 2x2 m no Mercado. A superficie das catas elixidas na rúa San Miguel por motivos de seguridade, por ser previsíbel unha profundidade de escavación superior a 2 m, e por situarse nun espazo urbano con circulación peonil e de vehículos, foi necesario reducilas, realizándose finalmente unha cata de 5x4 m e outra de 4x4,50 m, en total 38 m². Ampliáronse as catas do Mercado, realizándose finalmente 4 sondaxes de 2x2 m., en total 16 m². A superficie finalmente foi en total de 54 m², suficiente, dados os resultados da intervención, para acadar os obxetivos propostos.

TIPO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA:

Sondaxes estratigráficas para valorar arqueoloxicamente o subsolo do espazo investigado co obxectivo de caracterizalo e ver o seu estado de conservación, se se documentan niveis arqueolóxicos.

Plan de Traballo:

A actuación arqueolóxica comprendeu a realización de sondaxes en diferentes puntos do espazo a investigar co obxectivo de valorar o seu potencial arqueolóxico e documentar, si hai restos, as fases da súa historia. O obxecto do proxecto é recoller información suficiente e representativa do espazo de traballo, antes dos traballos do proxecto técnico de execución.

Nesta fase valorativa, finalmente propúxose a realización de seis sondaxes distribuídas ao longo da rúa San Miguel, lugar onde se crearía un novo espazo público, e no Mercado, na zona de cimentación para comprobar se se conservan restos da cimentación do Pazo dos Andrade.

Consideramos obxetivos fundamentais do proxecto arqueolóxico:

- a) Valoración arqueolóxica do subsolo.
- b) Coa recuperación de restos arqueolóxicos ou estruturais, caracterizar o posíbel xacemento arqueolóxico, a súa adscrición cultural.
- c) A obtención de cortes estratigráficos, resultado das sondaxes, e a recuperación do material arqueolóxico, permitirán acadar datacións cronolóxicas.

Utilízase a cartografía do proxecto técnico básico e de execución.

Cada sondaxe, para os efectos de rexistro e documentación, denominarase co nome da área, e o número identificativo correspondente.

Unidades estratigráficas

O plan e método de traballo consiste pois en establecer unidades de escavación que se situarán no plano de sondaxes.

A actuación foi realizada con medios manuais, escavación horizontal por capas –en extensión–, seguindo o buzamento natural dos niveis, localizando e descubrindo os indicios de estruturas, solos e pavimentos.

Durante a escavación en área nun sector e a escavación das sondaxes, con metodoloxía de sondaxes estratigráficas, o labor do arqueólogo centrouse en:

A/ Comprobación estratigráfica do subsolo.

B/ Documentación do subsolo.

C/ Documentación gráfica.

Co fin de reproducir axeitadamente as características do subsolo recoñecido do xacemento, se realízase:

- Plano coutado de planta a escala axeitada no que se reflectan as unidades escavadas e as estruturas descubertas.
- Debuxo e fotografado dos perfís estratigráficos das unidades de traballo.
- Reportaxe fotográfica da escavacións

A escala base de traballo será de 1:20, agás nos casos onde determinados restos singulares requiran maior detalle, empregándose escala 1:10s

Metodoloxía:

Utilízase a metodoloxía de traballo de sondaxes estratigráficas. Realizamos a escavación por medios manuais das distintas unidades de traballo situadas na superficie do xacemento, acometendo o traballo en pequenas áreas para retirar a terra dende a capa superficial, seguindo, en principio, a orientación e guía das diferentes texturas e cores das correspondentes unidades estratigráficas, obtendo unha lectura estratigráfica preventiva ao tempo que un recoñecemento do estado de conservación dos restos arqueolóxicos.

A superficie, o pavimento actual, é de cemento, e foi necesario utilizar unha pa mecánica para retiralo, xunto á base de formigón.

A actuación arqueolóxica permite a obtención de cortes estratigráficos ao longo da superficie investigada.

O baleirado de terras realízase aplicando técnicas de documentación estratigráfica tridimensional. Utilizamos o sistema de rexistro baseado no concepto e unidade estratigráfica, diferenciando as unidades, sinalando características e compoñentes; rexistrando todo en fichas.

As calidades do depósito (primario, secundario) definen as unidades de rexistro, comprobando a súa natureza e orixe.

Empréganse fichas de rexistro, onde se recollen e describen todas aquelas características que configuran cada unidade e que permiten individualizalas.

Seguindo as propostas do DUA, para cada tipo de Unidade emprégase un modelo de ficha de rexistro. A ficha básica para as UE positivas e negativas¹ recolle aqueles aspectos que fan referencia ao tipo de unidade, situación, descrición, secuencia física e estratigráfica, fotografías, achados, mostras e outras informacións. A ficha dispón tamén de dúas áreas separadas que recollen unha descrición obxectiva de cada tipo de unidade (para o cal se empregan uns conceptos previamente establecidos e especificados no marxe do apartado de descrición.), e unha interpretación subxectiva. A separación destas dúas áreas é importante, xa que permite ao escavador considerar en primeiro lugar as características físicas da unidade e despois propoñer as posíbeis funcións da mesma, así como elaborar futuras reinterpretacións unha vez acabada a escavación, sen alterar a interpretación básica da persoa que se encargou da descrición orixinal.

Especial consideración merece tamén a ficha de rexistro de estruturas murarias, que é idéntica en deseño e función á ficha xeral anteriormente descrita, pero que presta especial atención a aqueles aspectos máis propios deste tipo de estruturas (materiais construtivos, técnicas construtivas, medidas, ...), de forma que permiten achegar elementos cronolóxicos e lecturas sobre a evolución diacrónica dun edificio.

Documentación

O rexistro documental implica a recollida directa de información sobre o terreo, mediante o debuxo planimétrico e a fotografía, para conservar un testemuño fiel do descuberto e do proceso de escavación.

A documentación gráfica, comprende planos de planta e sección, que recollen respectivamente as diferentes estruturas, U.E., etc. Todas as plantas que se debuxen durante o proceso de escavación deben ser referenciadas con relación ás coordenadas xerais e planimetría da superficie investigada.

A planimetría base de cada U.E. será feita a esc. 1:20. As plantas xerais de área realízanse a esc. 1:50. Todas as estruturas quedarán recollidas nun plano a escala 1:100 da superficie escavada. Cada un dos planos, quedará inventariado correlativamente por áreas (por exemplo, 2-P-3 indica que se trata do plano nº 3 da área 2).

As seccións recollen secuencias estratigráficas referidas tanto ao conxunto da superficie investigada como a zonas ou estruturas concretas. Os diferentes tipos de seccións (principais, secundarias ou puntuais) representaranse a esc. 1:20 e., y no seu caso, cando a complexidade estratigráfica así o aconselle, a esc. 1:10.

Fáise imprescindible unha pormenorizada reportaxe fotográfica, con vistas xerais e de detalle. Será preciso facer o número suficiente de fotografías, de forma que se garan-

1. **A U.E. positiva** caracterízase por estar dotada de volume, como consecuencia dunha sedimentación de orixe natural ou antrópica. Coñécese co nome xenérico de "capa". **A U.E. negativa** carece de volume e é consecuencia dunha acción natural ou antrópica non materializada nunha "capa", p.e. a escavación dunha foxa.

ta unha documentación fiel do proceso de escavación, e se minimice o perigo de perdas de información. É aconsellábel o uso de fotografía dixital, que permite un control inmediato sobre a calidade da documentación.

Rexistro de materiais

As pezas síglanse do seguinte modo: S(an)M(iguel) 2 díxitos do ano, o número de UE e o número de rexistro.

Os materiais arqueolóxicos encontrados en posición primaria, ou de especial interese para a datación das UE rexistraránse de forma tridimensional. Cando se trate de concentracións de cerámica utilizarase unha soa medición para ol conxunto, ademais da referencia á UE. Por este motivo, cada inicio de xornada de escavacion levará a instalación dun teodólito na zona de traballo.

No inventario de materiais especificarase, xunto á descrición, a UE e o número de cuadrícula, e, no seu , as coordenadas. Esta información deberá presentarse na forma dunha base de datos.

Sempre que sexa posíbel, tomaranse mostras de elementos construtivos, como morteiros, pavimentos, fornos, fogares..., cún sistema de rexistro similar ao dos outros materiais, e tamén de materiais orgánicos que poidan aparecer, como ósos, madeira, ...

Estudo de materiais

Normalmente o estudo da cerámica será unha das tarefas máis arduas. Empregarase a sigla SM mais dous díxitos referidos ao ano da campaña. No posíbel, intentarase reconstruír as pezas fragmentadas. Unha vez sigladas as pezas serán inventariadas, con referencia á súa procedencia espacial (rexistro microespacial e estratigráfico). Realizarase un estudo xeral das formas, decoracións, tecnoloxía e función dentro do marco global da cultura que contextualicen. As pezas máis significativas fotografíaranse e/o debuxarán. As pezas se almacenaranse en arquivos activos para facilitar seu estudo e posterior traslado ao museo que indique a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Todo o rexistro arqueolóxico realizarase empregando unha ficha tipo cos datos precisos para a identificación das estruturas e materiais aparecidos, anotando estes con base na súa unidade de escavación e na capa estratigráfica. Dos elementos arqueolóxicos farase un rexistro con coordenadas tridimensionais.

O material recuperado será inventariado, siglándose para o seu recoñecemento e inventario, contextualizandoo e clasificándoo por unidades e niveis, levando cada peza a sigla correspondente á campaña:

S(an)M(iguel)2 díxitos do ano, o número de UE, e o número de rexistro.

O conxunto de materiais relacionados entre si gardarase en bolsa acompañado de ficha de rexistro na que se reflectirán os seguintes datos:

Modelos Fichas

Ficha

Xacemento:.....

Obxeto:

Data:

Cadro:

Nivel:

Coordenadas: N:

W:

Z:

Escavador:

Fotografía-

Debuxo-

Observacións:

Nº Inventario:

Nesta ficha apúntase o xacemento, -SM/14, o material recuperado, o día concreto, o cadro, o nivel de procedencia dos materiais, as coordenadas (a distancia en centímetros aos lados norte e oeste do cadro, así como a profundidade respecto ao plano 0, para o que se contará con teodólito durante a escavación), o nome da persoa que escava, a indicación S ou N se a peza foi fotografada ou debuxada antes levántala, e as observacións de interese; ademais do número de inventario cando remate o lavado, siglado e inventario das pezas.

Os debuxos das pezas no lugar do achado acompañaranse dos suficientes datos que permitan a identificación de cada peza e a súa situación no xacemento, e a orientación espacial.

Ficha

Xacemento:.....

Motivo:

Cadro:

Nivel:

Coordenadas: N:

W:

Z:

Data:

Autor:

Se se recupera material que deberá ser analizado en laboratorio (carbóns, sementes, etc.) empregaranse envases esterilizados e non contaminantes, que irán acompañados da correspondente ficha de rexistro que permita unha correcta asignación dos mesmos na planimetría do xacemento.

Ficha

Xacemento:.....

Material:

Cadro:

Nivel:

Profundidade: De:-----cm a:-----cm

Observacións:

Todos os aspectos de especial relevancia veranse reflectidos no diario xeral de escavación que elaborará o director dos traballos arqueolóxicos.



Pazo dos Andrade antes dos anos 30 do século XX



Feira no contorno do Pazo e terreo baleiro despois da derruba da construción



3. RESULTADO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

RÚA SAN MIGUEL

ESTRATIGRAFÍA

SONDAXE 1

Localización: Rúa San Miguel, entre a propia rúa situada ao sur, e o Mercado situado ao norte.

Medidas: 5x4 m, en total 20 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 1, 65 m.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estruturase con base en varios niveis arqueolóxicos.

Nivel 1: Formado por varias unidades estratigráficas relacionadas con obras do século XX.

UE 001: Pavimento de cemento; é o solo do espazo entre a rúa San Miguel e o remate do Mercado. Ten 20 cm de espesor.

UE 002: Capa de recheo e nivelación, cunha potencia que varía entre 40-74 cm no extremo noroeste da cata. Concretamente no perfil oeste tería 74 cm., e o perfil norte que so tería 12 cm. de potencia. É unha capa de terra de cor alaranxada escura, con pedra pizarrosa, anacos de tella, algúns fragmentos de cuñas, ósos, e cerámica moderna, ademais dalgún anaco medieval; é de gran groso e baixa compactación.

UE 003: Baixo a UE 002, sobre UE 004, é unha capa de terra escura con restos óseos e cuñas, anacos de tella e algunha cerámica moderna; ten unha potencia de 9-14 cm., de gran groso e baixa compactación.

Nivel 2: Nivel medieval, relacionado co Pazo dos Andrade. Parte dos muros e empedrado da Casa do Labrador e das cortes do pazo

UE 004: Estrutura muraría, muro 1. Sitúase baixo a UE 001. Parte da Casa do Labrador.

UE 005: Estrutura pétrea, restos dun empedrado da Casa do Labrador. Sitúase baixo a UE 002 e sobre a UE 006.

UE 006: Capa de terra natural; sedimento de terra de cor laranxa, cunha potencia que varía entre 60-90 cm, sendo moi homoxénea e limpa; sitúase baixo as UEs 003, 004, 005. É a base das estruturas exhumadas.

UE 007: Estrutura muraria, muro 2, que forma parte da Casa do Labrador. Sitúase baixo as UEs 001, 002, 009 e 010.

UE 008: Derruba de pedras pizarrosas procedentes do muro 2, UE 007; sitúase a ambos lados do muro, entre os perfís norte-sur e oeste, baixo as UEs 001, 002.

UE 009: Capa de terra de cor gris, baixo a UE 002, con cerámica moderna, de compactación media e gran fino, localizada entre o empedrado, UE 005, e a derruba.



Situación das catas 1 e 2 na rúa San Miguel a ambos lados do edificio da Agraria

UE 010: Baixo a UE 007, muro 2, sendo a base do muro, construída con lousas e algún anaco de tella, cunha potencia de 30 cm.

UE 011: Capa de terra de cor agrisada, moi solta, de gran groso, localizada entre o perfil oeste e o muro 2, UE 007; sitúase baixo as UEs 002 e 009. Achea abundante material cerámico medieval, relacionado co pazo, cerámica de importación e de uso común, ademais de material construtivo como a tella medieval.

UE 012: Capa de terra natural, de cor laranxa, con abundantes anaquiños de lousa, a pedra do lugar; sitúase baixo a UE 011, escavándose até 26 cm.

UE 013: Escavación no terreo natural dunha foxa, como un pequeno vertedoiro de lixo, que está recheo de terra con abundantes anacos de tella e cerámica medieval, baixo UE 012, cunha potencia de 10 cm.

SONDAXE 2

Localización: Rúa San Miguel, ao leste do edificio da Agraria, Xunta de Galicia, entre a rúa ao sur e o Mercado ao norte.

Medidas: 4x4,50 m, en total 18 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 1, 70 m.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estruturase con base en varios niveis arqueolóxicos.

Nivel 1: Formado por varias unidades estratigráficas relacionadas con obras da segunda metade do século XX.

UE 001: Pavimento de cemento de 20 cm de espesor.

UE 002: Capa de terra marrón con restos de entullo contemporáneo, anacos de tella, plásticos, e cuñas; ten 62 cm de potencia, sendo de gran groso e baixa compactación, e sitúase baixo a UE 001.

UE 002B: Capa de terra gris clara, entre 13-82 cm de potencia, con restos de tella contemporánea, baixo a UE 001, sobre a UE 002, de baixa compactación e gran groso.

Estas dúas Ues, 001 e 002, son as capas de nivelación botadas sobre o anterior pavimento da rúa situada a -80 cm do pavimento actual, sendo un recrecido realizado en época contemporánea, no século XX.

Nivel 2: Formado por varias unidades estratigráficas relacionadas co pavimento da rúa da primeira metade do século XX.

UE 003: Primeiro pavimento da rúa construído con lousas, a -80 cm. do pavimento actual; sitúase baixo a UE 002, sobra a UE 004.

UE 004: Base do pavimento, tamén de lousa, cunha potencia de 13 cm de grosor, feito de pedras pequenas tomadas con argamasa amarela; sitúase baixo as UEs 002 e 003.

Nivel 3: Nivel medieval. Cimentación da capela San Miguel, do Pazo dos Andrade e muro de peche do propio pazo.

UE 005: Estructura muraria, muro 3, parte da cimentación dun muro da capela; sitúase baixo as UEs 003 e 004.

UE 006: Sedimento de terra de cor laranxa, natural, baixo a UE 004, cortada pola UE 005, muro; é a caixa do muro.

UE 007: Baixo as UEs 002, 003 e 004, son restos da destrución da capela, suministrando estucos das paredes e tella de construción do teito.

UE 008: Sedimento de terra natural, de cor laranxa.

UE 009: Gabia ou zanja para a cimentación de muro; sitúase baixo a UE 003, en dirección leste-oeste. Mide tanto no perfil norte como no oeste 1, 50 m de ancho.

UE 010: Recheo da gabia, con material moderno, ladrillo actual, baixo as UEs 002 e 003, con 40 cm de potencia.

UE 011: Estructura muraria, muro 4, parte da cimentación de muro de peche do pazo.

RESTOS ESTRUCTURAIS

SONDAXE 1

UE 004: Estructura muraría, muro 1. Sitúase baixo a UE 001. Parte da Casa do Labrador.

A orientación é nordeste-suroeste, e mide 1,10 m escavado, cunha anchura de 70 cm. Conserva unha soa fiada, con 9 cm de altura, de pedras horizontais, pero moi irregulares, cachotería descoidada, utilizando como materia prima a lousa de grande e mediano tamaño tomadas con arxila de cor laranxa, o propio terreo natural; é a cimentación dun muro da Casa do Labrador.

UE 005: Estructura pétrea, restos dun empedrado da Casa do Labrador. Sitúase baixo a UE 002 e sobre a UE 006. A orientación é nordeste-suroeste, escavándose 1,35 m

cunha anchura de 1,04 m. Construído con lousas de gran mediano tamaño tomadas con terra arxilosa laranxa, o propio terreo natural.

UE 007: Estrutura muraria, muro 2, que forma parte da Casa do Labrador. Sitúase baixo as UEs 001, 002, 009 e 010. A orientación é noroeste-sueste, construído en mampostería por superposición de fiadas horizontais; muro de cachotería que tén como materia prima a lousa colocada utilizando como elemento para tomar as pedras a arxila natural de cor laranxa; conserva até 12 fiadas con 60 cm de altura, cunha lonxitude escavada de 1,25 m, e unha anchura de 90 cm.

SONDAXE 2

UE 005: Estrutura muraria, muro 3, parte da cimentación dun muro da capela; sitúase baixo as UEs 003 e 004. Só conserva a cimentación, unha fiada de pedras, lousas, tomadas con morteiro de cor branca, cunha lonxitude total escavada de 4,83 m, e unha anchura de 90 cm. O muro, dirección leste-oeste, continua baixo os perfís, sendo parte da cimentación do muro da fachada principal da capela de San Miguel.

UE 011: Estrutura muraria, muro 4, parte da cimentación de muro de peche do pazo. Construído con pedras, lousas, tomadas con argamasa de cor amarela, orientado leste-oeste, escávase unha lonxitude total de 4,50 m, continuando baixo os perfís, cunha anchura de 1,37 m.

RESTOS ERGOLÓXICOS

Os restos ergolóxicos recuperados durante a escavación das sondaxes 1 e 2 da rúa San Miguel consisten en fragmentos de cerámica moderna e medieval, material construtivo, e anacos de ósos e cuñas.

Na sondaxe 2, onde se exhuma parte dun muro da capela de San Miguel, só se recupera da época medieval, relacionado coa utilización da capela por parte dos habitantes do pazo, restos de estucos das paredes.

Na sondaxe 1, onde se exhuma parte de muros da Casa do Labrador, recupérase a maior parte da cerámica de época medieval, de uso polos habitantes do pazo.

A cerámica recuperada é de dous tipos, de uso común, cerámica de pastas grises e negras, feitas a torno ou a man, de bordos en solapa de maior ou menor anchura, ás veces con decoracións por incisións ou brunidas, e cerámicas de importación; ésta son de maior calidade, como louzas e esmaltes, pintadas, procedentes de obradoiros de Manises, Talavera de la Reina, Extremadura e Portugal. Queremos destacar unha palmatoria enchinada, con decoracións por estampillados de círculos na parede interna, coas chinas de cuarzo incrustadas no barro da peza, procedente de Extremadura ou Portugal. Toda esta cerámica é dos séculos XV-XVI, en plena época de ocupación do Pazo dos Andrade.

MERCADO MUNICIPAL

ESTRATIGRAFÍA

SONDAXE 5

Localización: Interior do Mercado, próxima á porta principal de acceso.

Medidas: 2x2 m., en total 4 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 1,55 m.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estruturase con base a dous niveis contemporáneos.

Nivel 1: Contemporáneo, do século XX, do momento de construción do actual pavimento do mercado.

UE 001: Pavimento actual de plaqueta de 10x10 cm e 2 cm de espesor.

UE 002: Base do pavimento de formigón, de 15 cm de espesor.

UE 003: Capa de recheo e nivelación, moi homoxénea, compacta, de cor laranxa, e 20 cm de potencia; é terra natural que foi escavada e botada posteriormente; localízase sobre todo hacia aos perfís leste e sur.

UE 004: Capa de recheo de cor gris clara, moi baixa compactación, e gran groso, que vén con anacos de tella, pedra pequena e algún material cerámico moderno; ten unha potencia que varía entre 5-20 cm, e sitúase baixo as UEs 002 e 003. Achega louza contemporánea e cristal.

Nivel 2: Contemporáneo, da primeira metade do século XX, do momento de construción do anterior pavimento do mercado.

UE 005: Capa de cemento pobre que formaba un piso anterior ao actual, cun grosor de 3 cm, situándose baixo as UEs 002, 003, 004.

UE 006: Base do piso, feito de lousa de mediano e pequeno tamaño, baixo UEs 004 e 005, conservándose sobre todo cara ao perfil leste.

UE 007: Capa de terra de cor laranxa, con pedra miúda, anacos de tella, louza contemporánea e cristal, cunha potencia de 65 cm, moi compacta e de gran medio, semellando a propia terra natural escavada e botada posteriormente para nivelar, con material moderno.

UE 008: Terra natural.

SONDAXE 4

Localización: Interior do Mercado, próxima á porta situada ao oeste.

Medidas: 2x2 m., en total 4 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 50 cm.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estruturase en base nun nivel contemporáneo.

Nivel 1: Contemporáneo, do século XX, do momento de construción do actual pavimento do mercado.

UE 001: Pavimento actual de plaqueta de 10x10 cm e 2 cm de espesor.

UE 002: Base do pavimento de formigón, de 15 cm de espesor.

UE 003: Terra natural de cor laranxa, que se excava até -40 cm.

SONDAXE 6

Localización: Interior do Mercado, ao sur da sondaxe 5.

Medidas: 2x2 m., en total 4 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 1, 10 m.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estrutúrase con base nun nivel contemporáneo.

Nivel 1: Contemporáneo, do século XX, do momento de construción do actual pavimento do mercado.

UE 001: Pavimento actual de plaqueta de 10x10 cm e 2 cm de espesor.

UE 002: Base do pavimento de formigón, de 15 cm de espesor.

UE 003: Capa de recheo e nivelación de cor gris, pouco compacta, cunha potencia de 8 cm de louza contemporánea.

UE 004: Capa de terra de cor laranxa, moi compacta, de gran grosso, baixo a Ue 003, cunha potencia de 28 cm.

UE 005: Capa de terra oscura, pouco compacta, de gran grosso, con anacos de tella e cerámica de louza contemporánea, baixo a UE 004.

UE 006: Capa de terra marrón escura con cemento, tella, e louza, que vai dende o centro da cata até o perfil oeste, como unha bolsa de obra contemporánea; sitúase baixo as UEs 002, 004 e 005, cunha potencia entre 10-50 cm.

UE 007: Capa de terra de cor laranxa, baixo a UE 005, semellante á UE 004.

UE 008: Capa de terra de cor escuro con material arxiloso, tella e pedras, baixo a UE 007, cunha potencia entre 2-22 cm.

UE 009: Terra natural con lousa miúda. É a UE 008 da sondaxe 5.

SONDAXE 3

Localización: Interior do Mercado, na esquiña surleste, coincidindo coa esquiña do Pazo.

Medidas: 2x2 m., en total 4 metros cadrados.

Profundidade máxima de escavación: 88 cm.

Estratigrafía: A estratigrafía antrópica estrutúrase con base nun nivel contemporáneo.

Nivel 1: Contemporáneo, do século XX, do momento de construción do actual pavimento do mercado.

UE 001: Pavimento actual de plaqueta de 10x10 cm e 2 cm de espesor.

UE 002: Base do pavimento de formigón, de 15 cm de espesor.

UE 003: Sedimento de terra marrón con bandas agrisadas e anegrazadas, baixo a UE 002, cunha potencia entre 5-42 cm.

UE 004: Capa de terras areosas a base de bandas grises e marróns, de 6 cm de potencia baixo a UE 003.

UE 005: Capa de terra de cor marrón con pedras de grande e mediano tamaño, baixo a UE 002; esta UE fai o recheo da gabia que se detecta entre a metade da cata e o perfil leste. Ten unha potencia de 73 cm.

UE 006: Terra con grava, baixo a UE 005.

UE 007: Gabia, escavada na terra natural de cor alaranxada. É posíbel que fose a gabia de cimentación da esquina sueste do Pazo.

RESTOS ESTRUCTURAIS I ERGOLÓXICOS

Carece de restos estruturais e só achega louza contemporánea.

O interior do Mercado carece de restos de carácter patrimonial relacionados co Pazo dos Andrade.

4. CONCLUSIÓN

No proxecto de remodelación, que debía esperar o resultado da intervención arqueolóxica, preténdese a transición da estrutura comercial actual a outra que responda ás actuais exixencias do Mercado, cumprindo criterios de calidade e servizo, que deben estar presentes nos modernos formatos comerciais alimentarios.

A proposta formulada estrutúrase en dous niveis físicos de intervención, o nivel do Mercado e a nova praza superior na rúa San Miguel.

A intervención consiste en restaurar e poñer en valor o edificio histórico, demoler a actual ampliación obsoleta e deteriorada, e reconstruíla de forma que cumpra cos requisitos físicos, funcionais e patrimoniais que se dan no Mercado. Ao tempo, crearase un novo espazo público, agora inacésíbel, na rúa San Miguel, a modo de praza ao servizo da cidade.

Debido ao reducido tamaño da sala do mercado actual para a remodelación prevista, faise necesaria a ampliación da sala de venda, sendo necesario escavar baixo a rúa San Miguel de forma que a área de servizos quede oculta baixo esta rúa e, así, a sala de venda gañe en profundidade, sen intervir no edificio histórico.

Todo o proxecto quedaba suxeito ao resultado da intervención arqueolóxica, para realizar un formulación definitiva de actuación.

Consultados os datos históricos dispoñíbeis así como a planimetría histórica, constatada que a localización física do Mercado se corresponde con parte da localización do Pazo dos Andrade, e que na actual rúa de San Miguel se situaba a capela do Pazo, a Capela

de San Miguel así como as cortes do Pazo e a Casa do Labrador, realizase a escavación arqueolóxica destes espazos históricos así como o estudo xeotécnico.

A actuación arqueolóxica foi executada conforme ao proxecto aprobado pola Delegación Territorial Provincial da Coruña, Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U., da Xunta de Galicia por Resolución de data 5 de xuño do 2014 co código ED 102A 2014/194-0.

As sondaxes arqueolóxicas iniciáronse o 23 de xuño do 2014 e remataron o 8 de xullo do 2014.

Conforme ao formulado en proxecto, inicialmente a superficie afectada era de 73 metros cadrados, 1 cata de 5x7 m, 1 cata de 5x6 m, na rúa San Miguel e 2 catas de 2x2 m no Mercado. A superficie das catas elixidas na rúa San Miguel por motivos de seguridade, por ser previsíbel unha profundidade de escavación superior a 2 m, e por situarse nun espazo urbano con circulación peonil e de vehículos, foi necesario reducila, realizándose finalmente unha cata de 5x4 m e outra de 4x4,50 m, en total 38 m². Ampliáronse as catas do Mercado, realizándose finalmente 4 sondaxes de 2x2 m, en total 16 m². A superficie finalmente foi en total de 54 m², suficiente, dados os resultados da intervención para acadar os obxetivos propostos.

As catas arqueolóxicas realizadas permitiron o recoñecemento e valoración do subsolo afectado polas obras de execución previstas no proxecto técnico. Queremos salientar o seguinte:

1. Afondamos na escavación de todas as sondaxes até o substrato, tanto na rúa San Miguel como no interior do Mercado, e afondouse na escavación do mesmo nas catas onde non se exhumaron restos estruturais.

2. Todas as catas arqueolóxicas documentan espazos alterados por obras contemporáneas, nivelados posteriormente por sucesivos recheos de terras que conteñen material ergolóxico contemporáneo e nalgún caso material construtivo e estruturas medievais relacionadas co pazo, pero só nas sondaxes realizadas na rúa San Miguel. O interior do Mercado municipal é un espazo completamente alterado, arrasado, polas obras do Mercado, posteriores as obras de desmantelamento do pazo nos anos 30 do século XX.

3. As estruturas exhumadas nas sondaxes situadas na rúa San Miguel, catas 1 e 2, corresponden á cimentación de construción relacionadas co pazo; os muros descubertos na cata 1 teñen relación coa Casa do Labrador e os descubertos na cata 2 coa Capela de San Miguel e o muro de peche do pazo.

4. A estratigrafía determina con claridade que os espazos investigados, rúa San Miguel e interior do Mercado, carecen dunha dinámica secuencial histórica diferente; na rúa San Miguel documéntanse construcións contemporáneas sobre restos construtivos medievais. Recupéranse restos de pavimentos do século XX e reformas no mesmo século situados sobre restos construtivos medievais, séculos XV-XVI, relacionados con muros da Capela de San Miguel e muros de peche do pazo polo sureste. A Capela de San Miguel desmantélase no ano 1905, dado o seu estado de ruína, afectando as obras de derruba

támén ao muro de peche do pazo, pero quedan as cimentacións das estruturas, o que permite situar actualmente en plano a súa localización exacta na rúa San Miguel.

No interior do Mercado carece de restos estruturais e ergolóxicos de épocas anteriores ao século XX, malia que neste espazo se situaba o Pazo dos Andrade.

A documentación histórica sitúa nos anos 30 do século XX o momento en que, debido ao seu abandono e estado de ruína, a Corporación municipal consegue permiso para a súa derriba. Desmantélase completamente pero sería lóxico supor que, como sucede na rúa San Miguel, quedarían as cimentacións das estruturas do pazo; a posterior construción do Mercado municipal afecta estes posíbeis restos, arrasando completamente o espazo, sen deixar nin sequera as cimentacións.

5. O material ergolóxico como xa se indicou ao longo deste informe é contemporáneo (cerámicas vidriadas e esmaltadas tipo buño, e louza) no interior do Mercado, e contemporáneo nas unidades estratigráficas superiores na rúa San Miguel, cambiando completamente a cerámica medieval nas unidades estratigráficas relacionadas coas estruturas da Casa do Labrador, cerámica de uso común e cerámica de importación de Manises, Talavera, Estremadura e Portugal, cunha cronoloxía entre os séculos XV e XVI.

A consecuencia dos datos expostos debemos considerar finalmente o seguinte:

A) O interior do Mercado municipal carece de restos de carácter patrimonial relacionados co Pazo dos Andrade, tanto de tipo estrutural como ergolóxico; o pazo está completamente desmantelado, non queda nin a cimentación dos muros. O espazo está completamente libre e consideramos que suxeito a calquera tipo de obra construtiva, como a propia ampliación do Mercado e a súa remodelación interior; dende o punto de vista da investigación arqueolóxica non subministra ningún tipo de datos históricos, sendo un espazo absolutamente baleiro.

B) A rúa San Miguel dispón no seu subsolo da cimentación dos muros da Capela San Miguel, o muro de peche do pazo polo sueste, e os muros das cortes e Casa do Labrador; evidentemente son restos parciais da construción delimitados pola propia superficie das catas, e correspóndense coas derradeiras fiadas sobre o substrato; é dicir, a súa entidade patrimonial é escasa, non obstante teñen o valor documental suficiente para situar os restos nunha planimetría actualizada. Será a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Xefatura Territorial da Coruña, quen determinará o tipo de obra e con que condicións permitirá realizar.



Sondaxe 1. Vista xeral apreciándose as cimentacións dos muros da Casa do Labrador e o empedrado



Detalle dos restos do empedrado e parte dun muro da Casa do Labrador



Perfil estratigráfico e alzado de muro da Sondaxe 1



Sondaxe 2 da rúa San Miguel. Dúas vistas xeráis da cimentación dos muros da Capela de San Miguel e peche do Pazo dos Andrade polo sueste



Planta e perfis estratigráficos da sondaxe 2, apreciándose os recheos que cobren os restos medievais



Perfil co detalle da destrución do muro da capela e do muro de peche do pazo



Sondaxe 2. Detalle do muro da Capela de San Miguel con morteiro branco, e muro de peche do pazo con argamasa amarela



Mercado municipal. Sondaxe 5. Vista xeral co recheo de terras e nivelación até o substrato



Vistas da sondaxe 5, coas unidades estratigráficas contemporáneas



Sondaxe 4 no interior do Mercado apreciándose baixo o piso actual o substrato de cor laranxa



Sondaxe 3 no interior do Mercado; o substrato está cortado por unha gabiá seguramente relacionada coa esquina sueste do pazo



Sondaxe 3, apreciándose o corte no terreo natural e o recheo posterior durante a obra do Mercado



Sondaxe 6 no interior do Mercado, cos recheos de terras até o solo natural



Vista da sondaxe 6, completamente baleira de restos arqueolóxicos



Sondaxe 5. Baixo o solo actual apréciase a nivelación con terra natural alterada durante as obras de construción do Mercado



Tella medieval e fragmento de ménsula



Fragmento de azulexo procedente de Andalucía e anacos de estuco das paredes da capela



Cerámica de importación procedente de Manises e Talavera



Cerámica de importación, verde con decoración, e louza medieval




Cerámica medieval de uso común e louza cunha cronoloxía entre os séculos XV-XVI



Asa e palmatoria tipo "enchinado" procedente de Estremadura e Portugal







Planos de principios do século XX, coa distribución do Pazo dos Andrade, Capela de San Miguel, e cortes e Casa do Labrador





Maquetas realizadas tomando como base os planos
de principios do século XX







ENCUADRE ICONOGRÁFICO Y ESTILÍSTICO DEL RETRATO MUGARDÉS DE MARIANA DE NEOBURGO

María Fidalgo Casares

Doctora en Historia del Arte

Existen determinados sucesos que aunque carezcan de trascendencia política, institucional o social, son capítulos importantes en aquellas comunidades que normalmente suelen quedarse al margen de los grandes acontecimientos históricos.

Gracias a estos hechos, estos lugares no sólo adquieren una presencia testimonial en los libros de Historia, sino que suelen ser convertidos en hitos que se van entrelazando en las interesantes intrahistorias de las comunidades. Es muy frecuente que la tradición oral vaya alterando los hechos sustanciales, y acabe mezclando la realidad con la ficción, algo que, pese a ser denostado por los historiadores, hace que trascienda lo real para entrar en la mágica esfera de lo legendario, que en otra órbita puede ser tanto o más importante que la Historia en sí.

El viaje de Mariana de Neoburgo por Galicia no fue un hecho legendario, sino rigurosamente histórico, aunque respondiera a la más pura accidentalidad. Fue consecuencia de la conjunción de factores de diversa índole: meteorológica, estratégica, política que hizo que trocaran los planes iniciales de desembarco en Santander para optar por A Coruña. Las fuentes hablan de que una nueva contingencia temporal, hizo desviarse la nave *The Duke*, en la que viajaba la Reina, hacia Ferrol, donde permaneció casi una semana. Aunque para ser precisos aunque sí llegó a su ría, no desembarcó en la ciudad de Ferrol, sino en el pueblo marinerio de Mugardos, donde continuó viaje por tierra.


La presencia de la Reina en la villa, alteró sustancialmente la vida cotidiana de los mugardeses que centraron su afán en avituallar y servir al destacamento real en la medida de sus posibilidades.

Y como el protocolo contemplaba que la Reina debía viajar ataviada para la ocasión con ropajes dignos de su condición y de su nueva nacionalidad, permaneció allí hasta que la nueva indumentaria llegó y costureras de la corte que ya estaban instaladas en A Coruña¹ se desplazaron a la villa y la adaptaron a su teutónica envergadura. La pernocta-

1. Se cuenta que es vestida por costureras de Mugardos que además solicitan a la Reina que libere a sus hijos y maridos de las levas. Algo aparte de falso un poco difícil porque la reina hablaba en alemán y no tenía conocimientos ni del español ni portugués.

ción de varios días en la nave también respondería al hecho de que en la villa mugardesa no había lugar apropiado donde alojarla con su séquito, de hecho la primera noche que durmió en tierra fue en el Pazo de los Condes de Lemos ya de camino hacia la corte, exactamente en Pontedeume.

La Reina quedó muy satisfecha de la recepción de la que había sido objeto esos días, y Carlos II concedió prebendas a la villa que aparecieron recurrentemente en distintos pleitos y documentación posterior. Consecuencia de este buen trato dado por los lugareños es el regalo de la reina Mariana de un retrato con su efigie que fue realizado durante los días de su estancia en Mugardos² y que es el objeto principal de este trabajo de investigación.



Grabado de The Duke en Ferrol

Como veremos esta representación, pese a su obvia modestia, tendrá importancia dentro de las distintas iconografías con las que se representó a la Reina porque posee algunas particularidades que la singularizan. El hecho de que se realice sobre cristal, soporte poco habitual en retratos regios, que responda a una iconografía ajena a la estética española del momento, y la principal y más importante que constituya el primer retrato como Reina en nuestro país, le da una relevancia incuestionable.

2. No hay constancia de que se alojara en ninguna casa mugardesa, pero la tradición oral de la familia Murua propietaria de la Casa de la Condesa, también llamada Pazo de El Baño, donde se halló el retrato recoge su presencia. La casa es del siglo XVIII, pero existía una noble edificación anterior.

Como comentaremos, del análisis de la imagen mugardesa podrían deducirse varias opciones: que no corresponde a la época del desembarco, que se adelantó casi seis años al tipo de representación en boga de los retratos áulicos –moda francesa– o que sigue los modelos alemanes. Martínez Leiva máxima experta en las representaciones artísticas de Mariana de Neoburgo, ha ratificado ex profeso para esta investigadora este último supuesto.

La Reina Mariana, (Dusseldorf 1667- Guadalajara 1740) es una de las Reinas menos estudiadas de la Historia Moderna, y hoy por hoy existe todavía cuantiosa documentación inédita. Hija del Elector del Palatinado, tras la muerte de María Luisa de Orleáns fue elegida entre una terna de candidatas para ser la segunda esposa de Carlos II, un ser producto de una endogamia degenerativa que dio como consecuencia un individuo física y psíquicamente débil e inestable. Vivió una época muy complicada de descomposición de una dinastía y la pérdida de hegemonía de un país otrora glorioso³.

Sin embargo, no fue una reina al uso, ya que tuvo cierta preeminencia en asuntos de estado, tanto que se llegó a conocer como la “*Primer ministra del Rey*”⁴. Participó de camarillas y conspiraciones, e intentó favorecer la sucesión austriaca de la corona española, todo ello estando sometida a la intensa presión de tener que conceder un heredero al monarca. Aunque era obvio para todos los cortesanos que la facultad reproductiva del rey era más que dudosa, aún así culpaban a Mariana de la infertilidad⁵, por



Carlos II

3. En Europa existían nuevas potencias (Francia, Provincias Unidas e Inglaterra) y realmente América era el elemento de fuerza que tenía la Monarquía Hispánica. En el comienzo del reinado de Carlos II continuaba el dominio sobre Nápoles, Sicilia, Milán, Flandes y el Franco Condado.
4. VILLAMOR, G. Mariana de Neoburgo, la última Habsburgo. Universidad de la Rioja 2012. *El Embajador francés en Madrid describió la posición de Mariana en la corte: La Princesa de Neoburgo ha adquirido tal ascendiente sobre el espíritu del Rey, su esposo, que bien puede decirse que es ella la que reina y gobierna España....los cargos y dignidades se otorgan a los que le muestran rendimiento; los meritos, el rango o los servicios prestados no ponen a cubierto a quienes se oponen a su voluntad, ni les salvan de la desgracia y el destierro.*
5. El argumento de mayor peso que contó para la elección de Mariana como reina fue la gran prolificidad de su familia. Ella era la duodécima de veintitrés hermanos.

lo cual fue sometida a terribles tratamientos que la empujaron a llegar a inventarse una docena de embarazos con los consiguientes abortos para con estos periodos de descanso poder sobrellevar esta angustia⁶.

Enviudó a los 10 años de matrimonio y sufrió un duro exilio en Toledo, Bayona y Guadalajara, en el que jamás se le concedió la pensión de los cuatrocientos mil ducados estipulados para su viudedad, sufrió “peculiares”⁷ penurias económicas y un gran temor a ser víctima de diversos complots.

MARIANA DE NEOBURGO Y EL ARTE

Pese a que su vida no tuvo excesivos capítulos felices, jamás perdió su pasión por el arte y la música, algo tan consustancial a los príncipes y nobles centroeuropeos, y siempre tuvo en su corte, primero a pintores reales de cámara y luego a pintores de cabecera, así como una *troupe* internacional de músicos y cantantes que la acompañaron hasta su muerte en el exilio.

Tanto pintores como músicos gozaron del favor real y algunos de ellos como barítonos y *castratti* como Matteuccio, Sabadini, Cortona y sobre todo Pietro Galli se convirtieron en hombres de confianza de su entorno más cercano. Incluso este último fue debidamente apartado de la esfera de la reina por la influencia que parecía ejercer sobre ella.

Mariana dominaba el canto y la danza (en estancia mugardesa ya consta que viajaba en su séquito un profesor de danza). Disfrutaba enormemente de todo tipo de géneros musicales, cantaba ópera, tocaba algunos instrumentos e incluso componía. El mismo día de sus esponsales por poderes protagonizó un concierto de canto acompañada al clavicordio por su cuñado Leopoldo I, Emperador de Austria. La música, acompañaba todos los actos de su vida, incluso muy poco después del fallecimiento de su marido no interrumpió esta costumbre, por lo que fue muy criticada por el pueblo español que nunca la quiso entre otras razones por el rechazo a la corte extranjera que trajo consigo, su gran altivez y algo tan poco racional como su cabellera pelirroja que traía “*mal fario*”.

En el exilio, pese a quejarse continuamente de sus escasos ingresos, mantuvo en su corte una coral y una pequeña orquesta de músicos de cámara de cierta importancia como Matheo Auberi, cantantes como Mateo Lelio y compositores de la entidad de Sebastián Durón⁸. Éste último, llegó a ser uno de los músicos más señalados del barroco español.

6. En estos tiempos la mujer siempre era la culpable de la infertilidad y nunca el hombre. Y más en caso de reyes o personas de renombre.

7. Cuando escribía cartas lacrimógenas a sus parientes sobre su mal estado económico, tenía un séquito de 200 personas entre ellas sirvientes tan “necesarios” como enanos, doradores, músicos, cantantes, profesores de danza, confiteros.

8. Sebastián Durón (1660 -1716), autor de obras religiosas y operísticas. Ejerció como organista o maestro de capilla en distintas catedrales (Sevilla, Cuenca, El Burgo de Osma, Palencia). En 1691 es nombrado maestro de la Real Capilla del rey Carlos II en Madrid. Sufrió exilio por el apoyo al archiduque Carlos de Austria en Francia y tuvo que ejercer en Bayona de capellán de la reina exiliada Mariana de Neoburgo.

LOS RETRATOS DE MARIANA DE NEOBURGO

Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, el retrato áulico de la realeza y de la alta aristocracia fue habitual en todas las cortes europeas y ámbitos nobiliarios. Con claves de interpretación propias, se nutría de un corpus de imágenes simbólicas y formales. Estaba configurado como un género específico dentro del retrato que se diferenciaba sustancialmente del resto de la actividad retratística habitual de los artistas.

Con respecto a las imágenes plásticas que inspiró Mariana, hay que señalar que fue representada a lo largo de su vida con diferentes iconografías y a lo largo de ellas puede constatarse tanto su evolución física, como las distintas modas de la corte y la personalidad de cada pintor. Algunos de sus retratos tienen su correspondencia en pareja con Carlos II^o. La profesora Gloria Martínez ha hecho un riguroso estudio de esta evolución en su tra-



Grabado de Mariana con la Perla peregrina

9. En algunos de ellos, curiosamente se produce cierta transferencia de rasgos y Mariana muestra cierta similitud física a su marido.

bajo “*El exilio de la Reina y la configuración de un nuevo retrato aúlico*” publicadas en las Jornadas sobre Carlos II, organizadas por la Fundación Universitaria española en 2012.

Asimismo Mariana de Neoburgo fue enviando a su gran familia con cierta periodicidad miniaturas de su efigie. En cortes extranjeras se realizaron retratos y grabados de calidades diversas, tanto de ella en solitario como de la pareja real y que, aunque no coinciden con el estilo oficial de la corte, no por ello pierden interés.



Pintura italiana de la pareja real

Todos los retratos de Mariana se caracterizan por un gran parecido físico, algo que aunque parezca baladí no es tan habitual como pudiera parecer¹⁰ y por el determinado interés por atenuar el intenso color rojizo¹¹ del cabello de la Reina, muy intenso según las fuentes de la época y que o bien aparece atemperado en las primeras épocas, o es literalmente sustituido por una peluca blanca del tipo de las llamadas *in folio*.

Sabemos que en *The Duke* viajaba un retratista en el séquito de Mariana, pero, aunque fuera lo más lógico, no fue el autor de la imagen de Mugaridos. No está firmado y los datos corroboran que correspondería a un pintor local¹², algo que hace esta representación muy interesante como analizaremos en un epígrafe posterior.

Los primeros retratos cronológicos que se conocen de ella pertenecerían a la época anterior a su viaje, son aproximados, ni están fechados ni firmados, por lo que el retrato

10. Determinados personajes históricos por idealización u otros motivos son representados de formas tan diversas que no permiten conocer la realidad de sus fisonomía por ejemplo Isabel I de Inglaterra, Colón o la Reina Isabel la Católica.

11. El color rojizo del cabello, si bien fue un factor para que fuera elegida como reina por su gran hermosura, pronto se volvió contra ella. Su infecundidad desató rumores sobre su carácter demoníaco y uno de los argumentos de peso fue que su cabello pelirrojo era compartido por el propio Lucifer y Judas Iscariote.

12. ESCRICAS, G. *Viaxe da Raíña Mariana en Galicia*. Xunta de Galicia 1995

de Mugardos sería no sólo el primer retrato de Mariana como Reina de España en territorio español, sino también el primero fechado días, mes y año.

Para encuadrarlo estilística e iconográficamente haremos un breve repaso de las distintas épocas en las que fue retratada con sus características correspondientes, desde la mimesis de los modelos de la reina anterior a nuevos tipos iconográficos, influídos por las tendencias coetáneas de la pintura.

Hay que señalar también que Mariana en su viaje aporta a Galicia dos obras artísticas de carácter suntuario que regaló a la Colegiata de A Coruña, una arqueta eucarística y un ostensorio¹³. Posteriormente haría en Madrid regalos de índole similar como la urna de las reliquias de San Isidro Labrador.



Arqueta de A Coruña

RETRATOS 1690-1695

El retrato mugardés como hemos dicho es el primero ejecutado en su condición de reina en solar hispánico. Cuando Mariana llega por fin a la corte tras ocho meses de durísimo viaje, es pintada siguiendo los parámetros de Carreño de Miranda, gran pintor de

13. *Doña María Ana de Neoburgo en Galicia: la arqueta eucarística y el ostensorio de la Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña* en: Historia 16, nº 201, Madrid, 1993,

corte recién fallecido que había dejado una gran impronta en los pintores posteriores: Jan Van Kessel II (1654-1708), José García Hidalgo (1645-1717), Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia (1649-1704), y sobre todo Claudio Coello¹⁴, (1642-1693), artista de retratos y obras religiosas de una riqueza y calidad deslumbrante.

Todos estos artistas seguirán con gran fidelidad para las representaciones de la nueva Reina los modelos establecidos para las imágenes oficiales de la fallecida, Maria Luisa de Orleáns. Tanto es así que en ocasiones son perfectamente intercambiables y se confunde a ambas mujeres. Para reconocer al personaje sólo el color del pelo, permite distinguir a una de otra. Ambas visten además la original moda española del momento que se diferenciaba de la europea, sometida a los dictámenes de Francia. Frente a la voluminosa silueta del reinado anterior, marcada por la potente presencia del guardainfante, la española de fin de siglo presenta una silueta esbelta y estilizada, sustituye el guardainfante por el tontillo. Con la aparición del tontillo, el jubón triunfa como un encofrado del cuerpo de textura rígida que pierde las faldillas que se habían llevado con el guardainfante y alarga el talle prolongándose sobre el abdomen en un pronunciado pico.

En estos retratos Mariana aparece un tanto envarada y posa con el semblante muy serio, en tonos fríos y oscuros y fondos de regios cortinajes que dejan entrever un paisaje al fondo. La Reina aparece muy joven, de constitución esbelta y con el rojizo pelo suelto. Se peina con raya al medio con su melena partida reposando simétricamente sobre la pechera del rico vestido con escote barco con encajes, gran ornamentación y un joyel. Pendientes muy largos completan el atrezzo. Destacamos el retrato de Sanlúcar de la Fundación Casa Medina Sidonia, descubierto por Eduardo Lamas y recientemente autenticado por Gloria Martínez Leiva, en los que una jovencísima reina porta en sus manos un abanico y un pañuelo. *“La maestría de la pincelada, la viveza de la expresión y la suntuosidad del colorido no deja duda de que nos encontramos ante una obra maestra de Claudio Coello”* describe Martínez Leiva.



Mariana por Claudio Coello

14. Claudio Coello, excepcional pintor retratará a la Corte. Su reconocimiento y calidad como artista ha quedado ensombrecida para la posteridad por pertenecer a la generación inmediatamente posterior a Velázquez, el genio de los genios.

Los retratos de busto, poseen cierto aire enigmático porque la reina mira de refilón al espectador. En ellos se deja entrever las bocamangas del vestido. Los fondos son neutros o simplemente están enmarcados por un cortinaje que se abre a un paisaje. Hermosísimo es el tondo de la Fundación Abelló.

Hay que destacar de esta etapa un retrato en el que posa junto a uno de los bufetes con pies de leones de bronce del Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid, atributo que hasta ese momento sólo había sido utilizado para representar la dignidad del rey reinante. Se ha especulado con una intención de la reina de marcar simbólicamente su nuevo ascendente sobre el rey y el gobierno del país¹⁵.

1695. DOMINIO ITALIANO

La llegada a la corte de artistas extranjeros¹⁶ que se harán un hueco en el panorama artístico español, supone una bocanada de aire fresco al estilo del retrato áulico que permanecía estancado y sin cambios perceptibles. Pronto, nuevas corrientes estéticas se solaparán a la tradición ibérica. Entre estas figuras está el napolitano Lucca Giordano, rebautizado en España como Lucas Jordán que revoluciona los esquemas pictóricos.



Detalle del techo de la escalera de El Escorial

15. Sin embargo Martínez Leiva justifica esta representación argumentando que es la pareja de un cuadro del rey que sustituye a otro existente de María Luisa de Orleans de Carreño de Miranda.

16. Se puede hablar de cierta italianización en los años del reinado de Mariana de Neoburgo, que era gran amante del arte y la música italianas y que tenía conexiones muy estrechas (sus hermanas eran consortes) en las Cortes de Parma y Viena precisamente en esos años se formaría un círculo italo-napolitano con artistas gracias a Giordano, Matteucció, el doctor Donzelli y Filippo Schor.



Mariana Ecuestre

Rompimientos de gloria, colores exultantes, límpidos cielos turquesas, rojos venecianos paisajes de gran amplitud, y escenografías teatrales marcan estas nuevas composiciones. Lucca Giordano nació en 1634 y vino a la corte madrileña ya sexagenario para decorar los Reales Sitios, ya que en España, a juicio del rey, no existían pintores que dominaran con tanta soltura la técnica mural.

Giordano protagonizará trabajos de gran enjundia e impondrá una imagen poderosa y áurea de la Monarquía, paradójicamente más propagandística que nunca en la época en la que la dinastía austriaca se desmoronaba y apenas perviviría una década.

Si bien como retratista no posee ni por asomo la calidad de Coello y sus antecesores, como puede constatarse en la falta de organicidad y rigidez de la imagen ecuestre de Mariana, adornada por una espléndida caterva de elementos alegóricos propios del barroco finisecular, como fresquista es espectacular. Podemos citar como ejemplo la grandiosa bóveda del Salón de Embajadores del Buen Retiro, el Despacho Real del Palacio de Aranjuez, la Sacristía de la Catedral de Toledo, la iglesia de San Antonio de los Alemanes, pero sus obras más ligadas a la corte de Mariana están en El Escorial donde decora las bóvedas de la Basílica, y la Escalinata, auténtico canto alegórico a la dinastía de los Austrias.

En la escalinata, entre un centenar de figuras y elementos celestes y angelicales que sobrevuelan la techumbre, podemos distinguir a la Reina Mariana muy joven junto su suegra y su esposo ante una balaustrada, arquitectura fingida de raigambre veneciana. Curiosamente es de las pocas representaciones en las que el monarca aparece totalmente de perfil y es más obvio el prognatismo de los Austrias.

1696. MODA FRANCESA

Esta tendencia la desencadenó un hecho puntual: una enfermedad en 1696 que origina que la pareja real deba afeitarse la cabeza. Para salvar la situación y muy *ad hoc* con el momento, adoptan la moda francesa cuyo icono serán las pelucas empolvadas, denominadas *in folio*, formadas por varias capas de pelo rizado que caían en cascada y enmarcaban la cara llegando a los hombros. Eran de precio muy elevado y normalmente no eran usadas por calvicie o alopecia, sino como parte esencial del arreglo masculino y femenino ya que aumentaba la altura y hacía más esbelta la figura. Esta moda tendrá gran importancia en los primeros años del siglo XVIII hasta la llegada de la Revolución Francesa¹⁷. Por imitación a la pareja real, esta tendencia arrasa en la corte. No conllevará sólo pelucas *in folio*, sino también *mouche* –lunares postizos–, vestidos más recargados, encajes, bordados, incrustaciones de pedrería y oro, y una mayor frivolidad y ligereza en complementos.

17. El propio Delfín de Francia, le regalará una peluca rubia selecta que aparecerá en todos los retratos de corte.

La gorguera de sus antecesoras se convierte en una prenda obsoleta. Mariana lucirá ahora exagerados escotes decorados con suntuosos encajes y cintas de seda. En la pechera, el “cuerpo” aparece muy ajustado y terminado en pico por la parte delantera o en solapas lobuladas. Las mangas adquieren un enorme volumen, muy amplias y con “bandas” o hinchadas con relleno, o también “acuchilladas”. La falda –basquiña– que lleva la Reina porta el tontillo, una sobrefalda recogida que mostraba otra rica tela debajo

Los monarcas se retratan ahora con una apertura total a un paisaje, exhibiendo su majestad de una manera ostentosa. Es muy evidente el interés en resaltar la condición de soberanía de Mariana y acompañar su imagen con elementos simbólicos como la corona y el cetro real. El rey Carlos II que pese a su extraña constitución, siempre aparecía tan mayestático como los primeros Austrias, –en severas composiciones ataviado de negro riguroso¹⁸ con el Toisón de Oro como único adorno– también “sucumbirá” a ser representado de esa forma tan poco varonil. De hecho hasta estas fechas la sociedad española era muy crítica con la moda francesa considerándola descocada y ridícula.

Destacamos en esta etapa los tondos miniados atribuidos a Jan Van Kessel II en las que la soberana representa a Santa Elena, y el rey se muestra como San Fernando Asimismo también hacer constar la imagen de Mariana ataviada cual Diana Cazadora junto a su fiel Juanito el Negro.

1700 MARIANA VIUDA

Mariana queda viuda y Felipe V la envía al exilio por haber apoyado la candidatura austriaca, contraria a la francesa vencedora de la guerra. Sufrirá nada menos que 32 años de desplazamiento del entorno real, pero seguirá retratándose y manteniendo importantes pintores en su pequeña corte del exilio.

En esta época de viudedad, los pintores de cámara del nuevo rey mantendrán los esquemas y estética de la etapa francesa, que es continuada como es lógico por la nueva dinastía que reina en España. Todas las imágenes de Felipe V y familia reflejarán esta tendencia.



18. El negro fue implantado en la corte desde los tiempos de Felipe II, siendo considerado símbolo inequívoco de elegancia y sobriedad. El llamado “ala de cuervo” se extraía de un árbol americano llamado palo de Campeche y proporcionaba a los tejidos un color intenso. En Europa se denominó “negro español”, su precio era alto y estaba muy cotizado.

Mariana de Neoburgo durante estas décadas se retratará con dos iconografías diferenciadas. En ambas el porte de la reina es similar: aparece dominando la composición, muy atractiva, como hembra potente y en máxima majestad. La diferencia es la indumentaria. La razón de mostrar esta opulencia física de podría relacionarse con la intención de Mariana de buscar de un nuevo matrimonio que pudiese aliviar su situación de la viudedad.

Dependiendo de la calidad del artista encontramos retratos excepcionales como los de Robert Gence y otros de menor calidad, en como los de Courtilleau.

En la primera iconografía, Mariana luce la moda francesa, como en el espectacular retrato de Robert Gabriel Gence (1670-1728) —muy en consonancia con la galería de Versalles en la que está colgado— donde aparece vestida con manto real y un costeadado traje azul con perlas y piedras preciosas incrustadas.

El segundo modelo es el hábito de viuda, modelo iconográfico creado por Courtilleau en el que Mariana se presenta sobre fondo muy oscuro de tres cuartos y de colores



de gamas atemperadas, exhibe luto extremo y se atavía con velo. Como único atributo de su majestad aparece una corona sobre un bufete.

Gence también la retrata en la cincuentena como viuda siguiendo el modelo de Cortilleau (Museo Vasco de Bayona), con manto negro con ribetes de piel de armiño, velo largo negro sujeto en pico a la cabeza y traje de acentuado escote que deja su piel lustrosa y todavía lozana al aire con discretos pero elegantísimos bordados de perlas en corpiño y mangas. Su cabello aparece muy trabajado y adornado con perlas entrelazadas entre los mechones de pelo. Los pendientes son ostentosos, también de perlas, y acompaña la composición la corona real, símbolo de su rango. Como fondo enmarca la escena una clásica perspectiva arquitectónica apenas bosquejada. Esta nueva iconografía de viuda será exportada través de miniaturas, para regalar a parientes y encontramos diversos ejemplos.

VIUDA VIRTUOSA 1732



Durante el inicio de la década de los 30, pese a que ya es sexagenaria se propagan por la corte algunos testimonios sobre la falta de moralidad de Mariana e incluso llega a barajarse su ingreso en un convento¹⁹. Debido a ello, su confesor el Padre Larramendi tiene que enviar informes al Rey Felipe V para avalar la conducta y carácter piadoso de la reina viuda. Gence pintará su último retrato conocido con una nueva dimensión, probablemente en aras de reforzar su imagen virtuosa y recatada para acallar estos rumores.

Esta obra presenta una imagen muy directa y humana. Mariana se enfrenta al espectador con una mirada tierna a modo de “abuelita encantadora” y nada que ver con la arrogancia de sus retratos anteriores. Asimismo, su atuendo ha cambiado sustancialmente. porta una camisa con volantes, un “*manteau*”, con mangas negras con vuelta con bordados de plata. Sobre la cabeza va tocada con un bonete que cubre con un velo negro. El abanico reposa sobre el pecho.

EL RETRATO DE MUGARDOS 6-8 MARZO DE 1690

El retrato de Mugardos es ejecutado los días en los que *The Duke*, el barco de Mariana, permanece fondeado en la villa. Es por ello casi una pintura *fa presto*, aboceta-

19. Se hablaba de que la reina pudiese haberse casado de forma clandestina dos veces e incluso de que había sido madre, lo que se descarta por la avanzada edad que tenía en esas fechas.

da y casi con seguridad sin diseño ni apuntes previos. Su autoría, como hemos dicho, correspondería a un pintor local del que se desconoce el nombre. Jamás hasta este trabajo se ha hecho análisis estilístico alguno sobre él, ni aparece en más publicación que una reseña en el libro de Guillermo Escrigas *"Viaxe da Raiña Mariana a Galicia"*.

Las medidas son aproximadamente de 40 x 60 cm y su soporte es atípico en las representaciones de la reina. Es un retrato sobre cristal, posiblemente porque era el único soporte "a mano" que existía entonces en la villa y que descartaría que el cuadro se hubiera ejecutado durante el viaje por el retratista con el que viajaba con Mariana en *The Duke*.

El retrato permaneció durante dos siglos y medio en el Pazo del Baño, lugar donde según el testimonio antes citado tal vez acudiera Mariana, de visita a los próceres de la villa. En El Baño fue localizado por el pintor Bello Piñeiro²⁰ que lo regaló al mecenas Fernandez Barreiro²¹. Se conservan cartas y documentos al respecto de este regalo y algunos datos del mismo.

En la década de los 50 el cuadro es analizado por el Museo del Prado que certifica tanto su autenticidad, como su cronología coincidente con el desembarco. Mercedes Gasalla, hija de Fernández Barreiro, afirma que también autentificaron la antigüedad del marco.

Al ser un cuadro abocetado el predominio del dibujo es total, los perfiles son muy marcados, tanto es así que casi llegan a caricaturizar el rostro, y hay una lograda gradación tonal sobre todo en las carnaciones del escote y el fondo diluido en tonos sepias y ocre, lo más atinado de la composición. El prestigioso dibujante Siro López afirmó que pese a ser obra de un pintor local y alabó su calidad técnica *"la obra presenta un diestro dibujo y dada la dificultad del dibujo sobre cristal es más que meritoria"*²².

Este tipo de representación pudo ser elección personal de la reina, que todavía no estaba encorsetada por los convencionalismos de la corte y quiso ser representada ante su nuevo pueblo con una imagen fresca y espontánea e incluso sonriente, lo que sería no sólo una singularidad sino una gran excepción dentro de la trayectoria retratística de la reina Mariana.

A primera vista el retrato mugardés parecería adscribirse a la moda francesa, con, el pelo claro y recogido elevado, escotada, lozana y alegre, nada que ver con la tipología con la que fue retratada sólo meses posteriores siguiendo la seriedad de los modelos de Coello y Carreño. Barajando la posibilidad, se descarta que pudiera haber sido un cuadro

20. Pintor ferrolano Mugardos 1890'-1952 estudia pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol Paisajista de sabor romántico evolucionaba hacia el impresionismo. Gran dibujante hizo pergaminos, revistas, cuentos, retratos oficiales, portadas de novelas, escenografías.. Su obra cumbre es la decoración de la "Sala de Conversaciones", conocida popularmente como "La Pecera" del Casino Ferrolano en 1925. Académico de número de la Real Academia de "Nuestra Señora del Rosario" y de la Real Academia Gallega.

21. Fernandez Barreiro, banquero ferrolano fue un mecenas de la cultura y protector de Bello Piñeiro. Entre algunos de sus logros está el patrocinio de la Editorial Céltiga en la que editaron galleguistas de renombre. Entre otros libros editó la primera obra de Castelao. Un ollo de Vidrio.

22. Conversación de Siro López con María Fidalgo en Galería Sargadelos. Ferrol 2015. En esta conversación Siro explicó la gran dificultad para representar los rasgos del revés, ya que en las pinturas sobre cristal para su óptima conservación se pinta sobre la cara que queda girada para su exposición.

de fecha posterior y que Mariana pudiera haberlo enviado a la villa por agradecimiento, tanto por el soporte empleado, su excesivo abocetamiento, la modestia del marco como por la ausencia de las cartelas que iban aparejadas a los lienzos cuando eran regalos oficiales.

En el cristal de Mugar dos, la Reina aparece de medio cuerpo, con su cabello de color muy claro y recogido y ornado con unas perlas. Un vestido escotado y lujoso, posiblemente ribeteado en piel de armiño, símbolo real, deja sus lozanos hombros al aire, y una expresión de felicidad hace brillar sus ojos. La experta



Retrato de Mariana por van der Neer Eglen

Martínez Leiva, ha analizado ex profeso para esta investigadora la imagen y confirma que el cuadro comparte iconografía, peinado, indumentaria, con representaciones ejecutadas antes de su partida a España, por lo que respondería entonces al atrezzo alemán de la década de los 80 del siglo XVII. Para Leiva significativo es el peinado con “pequeños moñitos” que aparece tanto en representaciones de Mariana como en los de su madre y hermanas y que confirmaría que el retrato respondería a las modas alemanas de su tiempo.

Y corroborando esta adscripción a la moda alemana encontraríamos unas imágenes que compartirían una estética similar. Entre ellas un retrato localizado recientemente del que no se ha certificado su autoría pero que Martínez Leiva atribuye a Hendrick van der Neer Eglen y que está estéticamente muy relacionado con el del artista mugardés. Una vista paralela de las dos imágenes deja muy claro esta similitud.

En este retrato Mariana todavía estaría en Alemania, pero ya sería reina, ya que porta la Perla Peregrina que era la joya estrella del patrimonio español y por la que probablemente nuestra reina sentía algún tipo de rechazo ya que no volvió a aparecer en imagen alguna que se sepa. Posiblemente el artista alemán la retrató con ella para subrayar su condición de Reina Hispánica y conocería la joya a través de grabados de las reinas anteriores.

Concluyendo, pese a su modestia, lo más importante del retrato mugardés es su valor primigenio, que es el primero que se realiza de la Reina en nuestro país. Y además es la constancia física y tangible del hecho legendario, histórico, náutico y artístico que supuso la presencia de esta reina hace casi cuatro siglos en la villa de Mugar dos.



Retrato de Mugardos. Abril 1690

Curiosamente, el modesto pintor anónimo es el primer artista gallego que pinta una reina reinante como también sería un artista de Ferrolterra el último artista gallego, aunque esta vez el mejor pintor gallego de todos los tiempos, el que retrató a una reina reinante. Hablamos de Fernando Alvarez de Sotomayor en sus espectaculares retratos de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg²³.

Para concluir señalar que el cuadro mugardés de Mariana de Neoburgo no pasará a la Historia del arte por su calidad pictórica, pero sus singularidades le dan notable relevancia. Además como hemos visto constituye el punto de arranque

de un interesante periplo pictórico e iconográfico que protagonizó esta reina, la última de los Austrias españoles, en el mundo del arte desde la villa marinera de Mugardos.

BIBLIOGRAFIA:

- ABEL VILELA, A.; *A pompa funeral e festiva como exaltación do poder. O ceremonial en Lugo*, “Cuadernos de Estudios Gallegos”, Santiago, 2000
- ANGULO IÑIGUEZ, PEREZ SÁNCHEZ; *Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII*, Instituto Diego Velázquez, CSIC, Madrid, 1983
- BAVIERA, A.; “La peregrinación de la reina Mariana de Neoburgo a Santiago” en *Santiago en la Historia, la Literatura y el Arte* Tomo I, Editora Nacional, Madrid, 1954

23. Ambas reinas, Mariana y Victoria comparten su estirpe alemana, el haber sufrido infelicidad, exilio, y un estigma médico. La primera estuvo estigmatizada por su infecundidad y la segunda por la hemofilia que transmitía.

- BAVIERA, A.; *Mariana de Neoburgo. Reina de España*, Editorial Espasa- Calpe, Madrid 1938.
- BARBEITO CARNEIRO, M.; *Testamento de Mariana de Neoburgo* en: “Anales del Instituto de Estudios Madrileños” 30 1991.
- CALVO POYATO, J.; *La vida y época de Carlos II el Hechizado* Editorial Planeta, Barcelona 1998.
- CALVO POYATO, J.; *Reinas viudas de España*. Península. Barcelona 2002.
- CASTRO LÓPEZ, M.; *Efemérides Galaicas*, Imp. Regional, Lugo, 1891.
- CASAS FERREÑO, M.B.; *Viaxe da Raiña Mariana de Neoburgo. Festas e relación de sucesos* “Revista Cátedra”. A Coruña.
- CONTRERAS, J.; *Carlos II el Hechizado: Poder y melancolía en la Corte del último Austria*. Temas de Hoy Ed., Madrid, 2003.
- DE BERNARDO ARES, J.; *La Reina Mariana de Neoburgo, de intrigante a desplazada*, Iustel Ed., Madrid, 2006.
- DELEITO, J; *Reinado de Carlos II : la política interior*. Tesis inédita de la Departamento de Historia Moderna, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 1977.
- ESCRIGAS, G.; *Viaxe da Raiña Doña Mariana de Neoburgo por Galicia (1690)*, Xunta de Galicia Santiago de Compostela, 1998.
- FISAS, C.; *Historias de las reinas de España: la Casa de Austria* Editorial Planeta. Barcelona, 1999.
- FRANCO, G.; *La reina Isabel I y las reinas en España: realidad, modelos e imagen historiográfica* Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005.
- GARGANTILLA, P.; *Enfermedades de los Reyes de España: Los Austrias*. La Esfera de los Libros Ed., Madrid, 2005.
- KAMEN, H.; *El Rey Loco y otros misterios de la España Imperial*. La Esfera de los Libros Ed., Madrid, 2012.
- KAMEN, H.; *La España de Carlos II*. Crítica Ed., Barcelona, 1981.
- LÓPEZ ANGUITA, J.; *Madrid y Viena ante la sucesión de Carlos II: Mariana de Neoburgo, los conde de Harrach y la crisis del partido alemán en la corte española (1696-1700)*, Polifemo Ed., Madrid, 2011.
- LÓPEZ ARANDIA, M.; “*El poder de la conciencia. Fray Gabriel de Chiusa, confesor de Mariana de Neoburgo*”, Polifemo Ed., Madrid, 2011.
- LÓPEZ CORDÓN, M., FRANCO, G.; “*La reina Isabel I y las reinas en España: realidad, modelos e imagen historiográfica*”. Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2005.
- LOUZAO MARTÍNEZ, F.; “*Doña María Ana de Neoburgo en Galicia. La arqueta eucarística y el ostensorio de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña*” Historia 16, nº 201.
- MARTÍNEZ-BARBEITO, I.; “*Una reina en La Coruña*”, La Voz de Galicia 18/25-VIII-1965.

- MARTINEZ LEIVA, G.; *El exilio de la Reina Viuda Mariana de Neoburgo y la configuración de un nuevo retrato aulico*. Actas Carlos II y el Arte de su tiempo. Fundación Universitaria Española, Madrid, 2013.
- MAURA G.; Duque de, *Vida y reinado de Carlos II* Aguilar, Madrid 1990.
- MAURA G.; *Carlos II y su corte: ensayo de reconstrucción biográfica* Espasa Calpe, Madrid 1942.
- MONTERO ARÓSTEGUI, J.; *Historia y descripción de El Ferrol*, Imp. Vda. Miguel López Torre, Ferrol, 1972.
- MORALES, N.; *Las maldades de Durón y sus secuaces: Austracistas desterrados a Bayona en la corte de Mariana de Neoburgo (1706-1716)* Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007.
- MUROS, D.; *La reina doña Mariana de Neoburgo, visitó al Apóstol Santiago hace 250 años*, El Correo Gallego, 26-IV-1940.
- NADA, J.; *Carlos II El Hechizado: el último Habsburgo español* Luis de Caralt, Barcelona 1968.
- OLIVÁN SANTALIESTRA, L.; *El fin de los Habsburgo: Crisis dinástica y conflicto sucesorio en la Monarquía Hispánica (1615-1700)*, Sílex Ed., Madrid, 2008.
- RÍOS MAZCARELLE, M.; *Mariana de Neoburgo* Merino Ed. Madrid, 1999.
- RÍOS MAZCARELLE, M.; *Reinas de España: Casa de Austria*. Alderabán Ed., Madrid, 1998.
- RICÓN, A.; *Relación contemporánea sobre la llegada y estancia en Galicia de la reina D^a Mariana de Neoburgo en 1690*, en “Compostellanum. Revista trimestral de la diócesis de Santiago de Compostela”, vol. XIII, nº 4.
- RUBIO, M. J.; *Reinas de España. Las Austrias Siglos XVI XVII. De Isabel la Católica a Mariana de Neoburgo*. La Esfera de los Libros Ed., Madrid, 2010.
- SÁNCHEZ, M.; *A vila de Ferrol na primeira metade do século XVIII* “Estudios mindonienses”, nº 3, 1987.
- SANZ AYÁN, C.; *La reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-1706): Primeras batallas contra la invisibilidad*, Polifemo Ed., Madrid, 2008.
- TUERO BERTRAND, F.; *Carlos II y el proceso de los hechizos*. Fundación Alvargonzález, Gijón, 1998.
- VARELA MERINO, E.; *Galicismos de los siglos XVI y XVII en el campo léxico de la indumentaria* Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Valencia 31 de enero - 4 de febrero 2000.
- VICETTO, B.; *Historia de Galicia*, Ferrol, 1865-1873.
- V.V.A.A. CATALOGO DEL MUSEO DE ARTE SACRO A CORUÑA Ed. Dúplex, Barcelona, 1993.
- ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, T.; *La emblemática al servicio de la imagen pública de la Reina. Los jeroglíficos de la entrada en la corte de María Ana de Neoburgo*. “Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma de Madrid”, 1997-1998.



O BAUTISMO DE CRISTO DE MONTEFARO

Juan A. Carneiro Rey¹

1. O CONTEXTO

Estúdase neste artigo un relevo representando o bautismo de Cristo custodiado no *Museo Arqueológico Nacional*. Na súa ficha consta como procedente do mosteiro de Montefaro (Ares). O mosteiro de Santa Catalina de Montefaro está situado nunha aba do monte do mesmo nome na banda sur da ría de Ferrol. Eclesiasticamente pertence á freguesía de San Pedro de Cervás, do arcebispado de Santiago.

O convento está en construción en 1392 baixo o promotorado de Fernán Pérez de Andrade, que llo ofrece á orde franciscana. Nace con finalidades devocionais e hospitalarias. De 1393 é a autorización do arcebispo compostelán García Manrique para fundar o convento. Dous anos máis tarde, por Bula papal de Bieito XIII, confirmase a construción do edificio. Por último, en 1403 o mesmo Papa exime o convento de Santa Catalina de Montefaro e de Santa María de Chanteiro do pagamento de décimos.

Fernán Pérez dota o mosteiro de importantes doazóns, sendo a máis importante a da vila de Mugar dos, co seu couto, xurisdición e señorío. As propiedades de Montefaro irán incrementándose ao longo dos séculos até a súa desaparición por mor da Desamortización en 1837.

2. OS INFORMES

No ano 1933 D. Miguel Blay² remite ao *Director General de Bellas Artes* un informe sobre un relevo en mármore que representa o bautismo de Cristo e que foi ofrecido en venda ao Estado por parte de D^a Cristina Balaca. Neste informe descríbese o relevo

1. Arqueólogo. Licenciado en Xeografía e Historia (USC). Licenciado en Humanidades. Especialidade de Xestión do Patrimonio (UDC).

2. Escultor. Académico da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Director da Academia de Bellas Artes de Roma.

como unha obra toscamente tallada nun mármore branco veteado, de gran groso, con tonalidades grises azuladas. As medidas son de 95 cm. de longo por 29 cm. de anchura.

Na escena amósase a San Xoán vestido con túnica pregada en liñas verticais ao lon-go das pernas. O santo está sobre un montiño, coloca a súa man dereita sobre a cabeza de Xesús e cóllelle coa outra a destra. As augas do río Xordán cobren a Xesús até os xeonllos. O Espírito Santo en forma de pomba descende verticalmente coas ás abertas.

O informe conclúe que é unha obra románica dos “primeiros decenios do século XII” de gran interese, pois “o asunto no se repite en ningunha outra escultura española daquela”. Declara que é unha peza senlleira, e finaliza propoñendo a súa adquisición xa que non se considera esaxerado o prezo polo que se ofrece: 12.000 ptas.³

Efectivamente, seguindo o consello do informe técnico, o Estado compra o relevo, que estaba depositado no Museo de Valencia de Don Juan. No Boletín del *Museo Arqueológico Nacional* do ano 1935, o académico D. Luis Vázquez de Parga⁴ redacta unha nota descritiva sobre o relevo, confirmando así a adquisición realizada dous anos antes. Ademais de realizar a análise da peza, sinala que na documentación oficial non aparece indicada a procedencia do relevo e que a súa atribución ao mosteiro de Montefaro se debe só a “indicacións oficiosas da vendedora”. Advírtese tamén que o relevo ten unha cronoloxía anterior á fundación do convento polo que non descarta a hipótese de que a peza escultórica pertencera a outro mosteiro máis antigo e que o franciscano a herdara⁵.

3. O RELEVO

O estado de conservación da peza é aceptábel. As medidas do relevo publicadas no informe de 1933 coinciden coas da ficha actual do Museo se exceptuamos as relativas ao ancho da peza: 38,50 cms. e 29 cms., respectivamente. A maiores indícase tamén na ficha o grosor da laxa de mármore: 12,50 cms. O bordo inferior desta ten un resalte no que se apoian os pés de Xesús. As dúas esquinas superiores están partidas. As figuras aparecen ben conservadas destacadas en alto relevo, aínda que teñen lixeiras roturas nalgúns partes anatómicas resaltadas: nariz, mans e pés.

San Xoán ocupa o lugar esquerdo da composición, vestido con túnica e manto, sobre un montículo no que se aprecian esquemáticas formas vexetais. Xesús está metido nas augas do río Xordán. O Precursor apoia a súa man dereita na cabeza de Xesús e cóllelle coa outra o brazo dereito, nun xesto característico do bautismo por inmersión.

Para Blay, Xesús está vestido e suxeita a túnica coa man esquerda; Vázquez de Parga, non obstante, afirma no seu informe que Xesús está espido. As augas do río repre-

3. M. BLAY: *Informe acerca de instancia de doña Cristina Balaca, ofreciendo en venta al Estado un relieve en mármol*. “Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando”, nº108; 4º trimestre, 1933. Madrid.

4. Arqueólogo do Museo Arqueológico Nacional. Académico numerario da Real Academia de la Historia.

5. L. VÁZQUEZ DE PARGA: “Relieve románico del bautismo de Cristo”. Adquisiciones en 1933. *Museo Arqueológico Nacional*, 1935. Madrid.

séntanse en formas ondulantes paralelas que chegan pouco máis arriba dos xeonllos. Ambos personaxes represéntanse fisicamente co pelo partido sobre a fronte, longo até os ombreiros e con barbas rizadas. Xesús posúe nimbo crucífero e San Xoán nimbo sinxelo. Sobre a cabeza de Xesús descende verticalmente a pomba.

No primeiro informe, Miguel Blay atribúe a obra á influencia dun “maestre de Praterías”. Vázquez de Parga está en desacordo, afirmando que por iconografía e técnica a obra non parece propia do círculo de Praterías, salientando a dificultade para encadrarlo dentro das características do románico hispano.

4. A ICONOGRAFÍA

As representacións do bautismo de Cristo aparecen xa nos primeiros tempos do cristianismo e permanecerán no tempo con lixeiras variacións iconográficas. Nas catacumbas de San Calixto aparecen representados moi esquematicamente coa técnica do fresco unicamente Xoán e Xesús. A arte bizantina enriquecerá a escea: personificación do río Xordán, anxos, animais bebendo...

No mosaico dos Ortodoxos de Rávena, de principios do século V, Xesús ocupa o centro da escena, coa auga até a cintura, espido, con barba, e nimbo. San Xoán, tamén con nimbo, á esquerda e a personificación do río á dereita. Sobre Xesús a pomba coas ás abertas.

No mosaico dos Arianos, de finais do século V, Xesús é un rapaz imberbe que aparece no centro da escena, espido, coa auga até a cintura e con nimbo. Ten á súa dereita a re-presentación do río e no outro lado a San Xoán, sen nimbo. A pomba, na vertical da cabeza de Xesús, coas ás abertas.

A iconografía do relevo de Montefaro segue a tradición bizantina. Esta é a conclusión á que chegan os dous autores dos informes mencionados. Engaden ademais outros datos formais que confirman esta tradición, como son as técnicas de pregado das túnicas, en liñas verticais que caen ao longo das pernas formando candís na parte inferior, así como a acción por parte de Xoán de coller a man de Xesús, propia de bendicir na iconografía oriental.

Os dous autores coinciden tamén no marco cronolóxico: primeiros decenios do século XII. Respecto ás características do material no que está realizado o relevo, Blay establece un certo “parentesco co testeiro de lauda de Sahagún”. A iconografía hispana do bautismo de Cristo represéntase en lugares polos que discorre o Camiño de Santiago sobre todo nos seus tramos iniciais peninsulares.

Temos exemplos de composicións similares ao relevo de Montefaro na representación pictórica do bautismo de Sagüés, ademais de relevos en doelas e capiteis de Estella, Irache ou Tudela: Xesús no río coa auga até os xeonllos, representándose esta mediante liñas onduladas paralelas. San Xoán está sobre un outeiro e pousa a súa man

sobre a cabeza de Xesús⁶. A particularidade da iconografía hispana está en que San Xoán viste con túnica e manto en vez de aparecer cuberto coa pel de camelo. A partir do século XIII xa non se vai representar o bautismo de Cristo coa fórmula da inmersión, senón que o ritual mudará á infusión, vertendo auga cunha cuncha sobre a cabeza.

Resumindo, podemos dicir que os antecedentes directos da composición iconográfica de Montefaro están nas miniaturas, frescos e mosaicos bizantinos, que chegan á península a través do Camiño.

5. CONCLUSIÓN

A orixe do chamado relevo do bautismo de Cristo de Montefaro está marcada polo misterio. Como indicamos máis arriba, a única referencia que identifica a obra como proveniente deste mosteiro son indicacións oficiosas da vendedora. Oficialmente non se teñen máis datos sobre a localización orixinal da obra. Como se expresa no informe oficial, a obra é anterior en case 300 anos á construción do convento de Montefaro. Sabemos que a idea inicial para a fundación do convento de Santa Catalina de Montefaro era construílo no lugar de Chanteiro, onde xa existía unha ermida anterior á actual, pero esa idea abandonouse por non parecer este un lugar seguro. A hipótese de que estivera situada nunha edificación anterior da zona terá que ser confirmada documental ou arqueoloxicamente, pois tamén puido chegar ao mosteiro dende outro lugar a través dos intercambios comerciais da época.

Nos inventarios realizados con motivo da Desamortización en 1835 e 1836 dos bens de Chanteiro e Montefaro non consta a peza escultórica do Bautismo, polo que ou ben desapareceu antes destas datas ou ben nunca formou parte das propiedades do convento.

A vendedora do relevo Cristina Balaca Vergara pertencía a unha saga familiar de artistas. O seu avó José Balaca y Carrión naceu en Cartagena no ano 1800 e casou coa ferrolá Cristina Orejas-Canseco. El era un coñecido pintor miniaturista e numerario da *Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*. Tivo que exiliarse en diversos países europeos debido á súa ideoloxía liberal. Tiveron dous fillos, tamén interesantes e afaados pintores da segunda metade do século XIX: Eduardo e Ricardo. Este último foi discípulo de Madrazo, tivo casa familiar na Coruña donde pasaba tempadas e viaxaba pola zona pintando paisaxes e escenas costumistas. A súa filla Cristina vai ser quen de vender o relevo do Bautismo de Cristo ao Estado. Cristina Balaca Vergara casa cun artista: Federico Schulheis, de quen tamén temos noticias como vendedor de obras de arte, entre outras un óleo da escola paisaxística holandesa ao *Museo del Prado* no ano 1944.


6. M^a A. GINÉS SABRÁS: *Los programas hagiográficos en la escultura románica monumental de Navarra*. "Príncipe de Viana", nº183; 1^o cuatrimestre, 1988. Pamplona.

Estamos pois diante dunha familia de artistas e coleccionistas de arte que nas décadas 30 e 40 do pasado século se desprenden de importantes obras das que non citan a súa orixe ou achegan vagas referencias con respecto á súa procedencia. No caso do relevo que nos ocupa, teremos que esperar a contrastalo con datos concretos para poder adscribir a súa orixe certa, sen dúbida, ao mosteiro de Santa Catalina.

*AGRADECIMENTOS: A Alexandre Cainzos Corbeira. Bibliotecario e arquiveiro. Pontedeume.
Esperanza Adrados Villar. Archivo Histórico Nacional (AHN).
Begoña Muro Martín-Corral. Museo Arqueológico Nacional (MAN).
M^{ra} Teresa Galiana Matesanz. Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando (RABASF).*



Convento de Montefaro. Vicente Pueyo (c.1859)




Benedicto XIII exime o convento de Santa Catalina de Montefaro e de Santa María de Chanteiro do pago de décimos (15/09/1403). Clero Secular-Regular, Car.511, N.5r. (AHN)



Bautismo de Cristo. Románico, S. XII.
FD/N/00710 (MAN)



Pormenor do baptismo de Cristo. FD/N/00711 (MAN)



San Xoán Bautista. FD/N/00712 (MAN)

EL GRAN MURAL DE JOSÉ MARÍA DE LABRA EN LA CENTRAL DEL EUME

Antonio S. Río Vázquez
Silvia Blanco Agüeira

1. INTRODUCCIÓN

Quien recorra el entorno de las Fragas del Eume en A Coruña, no dejará de maravillarse por la riqueza paisajística y el abundante patrimonio existente, tanto natural como construido por el hombre, pues estos bosques se han convertido en un mundo en sí mismo, lleno de caminos y lugares por descubrir en su interior.

Y, posiblemente, nunca imagináramos que estas fragas albergan también una de las obras más singulares del arte moderno, preservada en el interior de un edificio industrial destinado a convertir el caudal del río en energía eléctrica. Se trata del gran mural que José María de Labra realizó para ese emplazamiento específico en el año 1960, coincidiendo con la inauguración de la central.

Una obra que tiene un significado especial, tanto para la trayectoria de su autor como para la historia del arte español y que, hasta el momento, no había sido estudiada en profundidad. Una obra que se convertirá además en un paradigma de la integración de las artes, en un claro dentro del bosque que ilumina el panorama creativo de su tiempo, aun permaneciendo apartado y distante.

2. LA "OBRA TOTAL" DE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

En el ecuador del siglo veinte, la infraestructura eléctrica fue decisiva para la industrialización del noroeste peninsular¹. Mientras en Asturias son las empresas Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo las que confluyen en Saltos del Navia en Comunidad dando lugar a obras como el excepcional embalse de Grandas de Salime sobre el Navia (1954), en Galicia son las presas promovidas por Fuerzas Eléctricas del Noroeste

1. Vid. ALONSO PEREIRA, J. R., «La arquitectura de los Aprovechamientos Hidroeléctricos en el noroeste de España», en LANDROVE BOSSUT, S. (ed.), *Actas del II Congreso DoCoMoMo Ibérico Arquitectura e industrias modernas 1900-1965*, Barcelona, Fundación DoCoMoMo Ibérico, 2000, pp. 165-172.

(FENOSA) y Saltos del Sil en las cuencas de sus principales ríos las que se conviertan en la expresión perfecta de conjunción de ingeniería, arquitectura y arte en una “obra total” a la manera definida por Le Corbusier².

Galicia contaba con un enorme potencial derivado de las abundantes precipitaciones y el flujo de sus ríos, cortos pero caudalosos. Un sistema fluvial que era siempre regular y podía aprovecharse cortando y escalonando su curso con presas y embalses. Sin embargo, a finales de los años treinta del siglo pasado, la disponibilidad eléctrica era mínima. Esta situación cambió radicalmente en los años siguientes, en especial a partir de la constitución en 1943 de Fuerzas Eléctricas del Noroeste y, en 1945, de Saltos del Sil, siguiendo el ejemplo de la santanderina Saltos del Nansa (1941). Estas compañías fueron creadas por empresarios y financieros vinculados a la banca, auténticos *capitanes de la industria* retomando la denominación empleada por Le Corbusier, quien veía en la élite empresarial de su tiempo —especialmente en aquella vinculada a la incipiente industria automovilística— la posibilidad de asumir la responsabilidad del bienestar de la sociedad gracias a su capacidad de producción a gran escala.

Entre estos capitanes de la industria destaca en Galicia la figura de Pedro Barrié de la Maza (1888-1971), banquero y empresario, que adoptará el nombre de FENOSA al ser ennoblecido por Franco en 1955. Formado en Alemania, Gran Bretaña y Francia, regresa a Galicia en 1911 para trabajar en la gestión del Banco Pastor, llegando a ser su director entre 1939 y 1971. Además del Banco Pastor y FENOSA, promovió y dirigió diversas empresas como ASTANO, Aluminios de Galicia o PEBSA, buscando la explotación de los recursos propios de Galicia de un modo industrial y moderno. Coetáneo y amigo personal de Franco, esta relación le permitió tener un apoyo constante desde el gobierno para llevar sus proyectos a buen término.

Al lado de Barrié debemos situar a un conjunto de profesionales que dan forma física a sus proyectos. A un primer grupo pertenecen los arquitectos, muchas veces vinculados familiarmente entre sí; a un segundo grupo, los técnicos, a los que también se les asignan funciones empresariales. Barrié diferenciaba aún al modo decimonónico entre arte e ingeniería, y mientras concedía una libertad casi absoluta a los arquitectos, concebía el grupo de ingenieros como el brazo ejecutor de sus ideas, buscando para ello profesionales jóvenes, en cuya materia prima poder insuflar la forma sustancial de su proyecto global para Galicia.

Ese gran proyecto puede personificarse en tres figuras paradigmáticas: el ingeniero de caminos Luciano Yordi de Carricarte (1917-1978, titulado en 1946); el arquitecto e ingeniero militar Juan Castañón de Mena (1903-1982, titulado en 1940) y el arquitecto y pintor Antonio Tenreiro Brochón (1923-2006, titulado en 1952), que se ocupa principalmente de los proyectos de poblados para trabajadores, dirección de obra e integración del arte contemporáneo en las instalaciones. Los aprovechamientos hidroeléctricos destaca-

2. LE CORBUSIER, *Vers une architecture*, París, Crès, 1924, p. 171.

ron así por su doble importancia: como solución al problema energético y por su valor representativo, lo que exigía, por una parte, una gran calidad técnica y estética y, por otra una estrecha colaboración entre arquitectos, ingenieros y, en algunos casos, artistas. De esta ejemplar colaboración profesional nacieron en Galicia una serie de creaciones, ajustadas en su funcionalidad y en su construcción, que integraban los dos aspectos de la cultura arquitectónica entonces vigente, convirtiéndose en ejemplos perfectos de la recuperación de los principios defendidos por el Movimiento Moderno³.

El aprovechamiento integral del río Miño desde el año 1945 –además de la continuación de las obras preexistentes de los saltos del Tambre y de As Conchas sobre el Limia– se convirtió en el punto de arranque de FENOSA que, tras comprar las antiguas concesiones del ingeniero Pedro García Faria, modifica y amplía sus proyectos hasta fijar una serie de cinco grandes saltos y centrales: Os Peares (1955), Belesar (1963), Velle (1966), Castrelo (1968) y Frieira (1969). Junto a estos, inicia también la explotación de los ríos Eume, Ulla, Lérez, Avia y Mao, construye la central térmica de Sabón próxima a A Coruña y levanta una importante red de distribución que incluye varias estaciones transformadoras como base de partida para el proceso industrializador de Galicia⁴.

En la presa del Eume (1959), Yordi de Carricarte –autor también de las presas de Tambre, Velle, Castrelo, Frieira, Albarellos, Salas, Regueiro y, sobre todo, la emblemática de Belesar– emplea una técnica constructiva importada de Estados Unidos: el llamado sistema-cúpula o de cáscara de huevo, en que una frágil y estilizada lámina de hormigón mostraba su resistencia ante la presión de millones de metros cúbicos de agua. Su labor puede emparentarse con la coetánea de Ildefonso Sánchez del Río, Félix Candela o Eduardo Torroja, moviéndose dentro de similares corrientes expresionistas y plásticas en el uso del hormigón, que aúnan la lógica estructural con una intencionalidad arquitectónica ejemplar en su planteamiento y resolución de los problemas del material, la estructura y la técnica.

Según Yordi, para el emplazamiento escogido, «el tipo de presa que mejor satisface, sea bajo el aspecto racional y estético, sea bajo el económico, a las condiciones impuestas por la cerrada del Eume, es la del arco con doble curvatura, tipo de obra adaptado con pleno éxito en los cierres de Lumiei, Valle di Cadore, Val Gallina, Osiglietta, Pieve di Cadore y Vajont, en Italia; Marége, en Francia, y Cabril, Bouça y Salamonde en Portugal»⁵, obteniendo una sección de la ménsula central de altura máxima en el centro 101 metros y desarrollo del arco en coronación 230 metros. Los ingenieros Eduardo Torroja y Carlos Benito dirigen los ensayos del proyecto, realizados en la Escuela de Caminos de Madrid.

3. Vid. RÍO VÁZQUEZ, A., *La recuperación de la modernidad. Arquitectura gallega entre 1954 y 1973*, Santiago de Compostela, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2014, pp. 162-179.

4. Vid. GARCÍA MAYO, A. (coord). *Luciano Yordi 1917-1978*, A Coruña, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, 2010, pp. 49-58.

5. YORDI CARRICARTE, L., *Consideraciones sobre la doble curvatura de la presa del Eume*, en “Revista de Obras Públicas”, N° 2889, 1956, p. 18.

La central hidroeléctrica se sitúa cuatro kilómetros aguas abajo, en el límite de los ayuntamientos de A Capela y Monfero y en las proximidades de la antigua central de Ventureira, una de las primeras centrales gallegas que había estado en funcionamiento desde principios de siglo hasta la construcción del nuevo embalse. El edificio se apoya en la ladera y se concibe como un gran balcón sobre el río, expresando en su construcción los ideales integradores de la modernidad, aunando ingeniería, arquitectura y arte, e iniciando un camino que se continuará en las siguientes centrales de FENOSA en el Miño, ya debidas al trabajo conjunto de Yordi y Castañón de Mena⁶.

Con el paso de los años, la empresa se va haciendo con gran parte del mercado eléctrico gallego, abasteciendo a las diferentes industrias que se ubican a lo largo de la costa Atlántica. En la década de los sesenta, con la red a pleno funcionamiento, la producción hidroeléctrica gallega entra en su fase de máximo esplendor, llamada a prolongarse por espacio de veinte años. En 1954, la *Revista Nacional de Arquitectura* dedica un número monográfico a los aprovechamientos hidroeléctricos destacando, entre otros valores, la calidad técnica y estética en las construcciones y la oportunidad de colaboración entre ingenieros y arquitectos⁷. Diez años después, las realizaciones se exhiben con orgullo en el interior del pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York, un proyecto en el que, nuevamente, la presencia de Labra jugará un papel fundamental.

3. JOSÉ MARÍA DE LABRA: EL CAMINO HACIA EL EUME

José María de Labra Suazo nace en A Coruña en 1925, ciudad en la que estudia en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. A mediados de los años cuarenta se traslada a Madrid con la intención de estudiar arquitectura, pero solo realiza los cursos preparatorios. Al no superar el ingreso, accede en el año 1945 a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. No tarda en llegar el reconocimiento a sus creaciones, primero en su ciudad natal, donde expone en 1942 y en 1947, y pronto se extenderá hacia fuera de Galicia.

También, en poco tiempo, comienza su producción de obras para espacios arquitectónicos específicos. En 1952 elabora un retablo para la capilla de la Escuela de Capataces Agrícolas en Bastiagueiro (Arq. Alejandro de la Sota, 1945) y, en 1953, recibe el encargo de diseñar de las vidrieras para la iglesia del Colegio Apostólico de los Padres Dominicos en Valladolid (Arq. Miguel Fisac, 1952) y las pinturas sobre el agro gallego para el pabellón de A Coruña en la Feria Internacional del Campo celebrada en Madrid. Sobre este último trabajo afirma: “Toda mi obra está hecha con la intención de llegar a todos, sin hacer concesiones a lo vulgar y al tópico. He querido evitar la Galicia de la gaita, como se ha superado también el concepto de la España de la pandereta. Lo expre-

6. Vid. ALONSO PEREIRA, J.R. y RÍO VÁZQUEZ, A., «Juan Castañón de Mena. De Regiones Devastadas a los Aprovechamientos Hidroeléctricos», en: COUCEIRO NÚÑEZ, T. (ed.), *Actas del I Congreso nacional Pioneros de la arquitectura moderna española: vigencia de su pensamiento y obra*, Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, 2014, pp. 11-21.

7. *Revista Nacional de Arquitectura*, Nº 147, 1954, pp. 1-46.

sivo en Galicia es el elemento humano: el hombre, no el hórreo, la vieira o la gaita. No podemos llevar a los demás los conceptos facilones y superficiales de nuestra región, sino lo que Galicia representa: vitalidad y potencia de nuestra gente”⁸.

Estas obras suponen el inicio de una extensa y fructífera colaboración con distintos arquitectos, que ven en Labra al autor idóneo para integrar el arte en sus obras, enriqueciendo los espacios de las mismas y demostrando el interés que en ese momento existía por aunar los logros de ambas disciplinas. Con esta intención surgen los murales de la Delegación Provincial de Sindicatos en A Coruña (Juan González Cebrián, 1953), la participación en la Exposición Nacional de Telecomunicaciones en Madrid (Ramón Vázquez Molezún, José Antonio Corrales y Javier Carvajal, 1954) y, nuevamente con Alejandro de la Sota, el retablo para la iglesia de Esquivel (Sevilla, 1956), encargo del Instituto Nacional de Colonización para una serie de templos de nueva construcción.

Su primera exposición individual importante, la celebrada en 1955 en el Ateneo de Madrid, se acompaña con un catálogo prologado por Miguel Fisac. El arquitecto escribe: “esta exposición no es su obra, es una serie de estudios, de ejercicios ‘para hacer dedos’, como dicen los pianistas. A esta exposición se puede entrar no con mentalidad de señora de ropero de los pobres, sino como una persona muy amiga o de la familia entra de puntillas al salón en donde el pianista está ensayando un nuevo concierto, hay que sentarse en esa silla que está junto a la puerta y escuchar. Hay que mirar esas escalas cromáticas, y esos juegos lineales, y esos estudios figurativos de cabezas o de torsos, como si se oyeran escalas, posiciones de manos fijas, arpegios y quizá pequeños fragmentos de una sinfonía”⁹. Son años en los que su trabajo se empieza a reconocer también internacionalmente, participando en la Exposición de Arte Sacro de Salzburgo (1956) –donde se le concede la Medalla de Oro– o en la muestra promovida por Isaac Díaz Pardo en el Centro Lucense de Buenos Aires (1957).

La década de los cincuenta se termina para Labra con varias exposiciones y la participación en un encargo de especial relevancia: el montaje interior del pabellón proyectado por Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales para la Exposición Internacional de 1958 en Bruselas. Poniendo de manifiesto su interés por la integración de las artes, Corrales y Molezún convocan a un equipo formado por los arquitectos Javier Carvajal, José Luis Romany, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Alejandro de la Sota, José Luis Picardo y José María de Paredes y los artistas plásticos emergentes Néstor Basterrechea, Eduardo Chillida, Amadeo Gabino, Manuel Suárez Molezún, Jorge Oteiza, Carlos Pascual de Lara, Jesús de la Sota y José María de Labra. El equipo se completa con el escritor José María Valverde –después sustituido por Antonio Tizón– y el director de cine José María Berlanga.

El éxito del pabellón español de Bruselas, logrado en todas las escalas del proyecto, y la introducción con naturalidad y eficacia de las artes decorativas, repercute de inme-

8. GARCÍA IGLESIAS, J. M. *De Labra*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994, p. 20”.

9. FISAC SERNA, M., *José María de Labra pintor*, Madrid, Ateneo de Madrid, 1955, p. 8.

diato en la arquitectura española del momento, que no quiere mantenerse ajena a los avances conseguidos¹⁰. Si la década de los cincuenta había servido para demostrar la validez de la colaboración mano a mano entre artistas y arquitectos, la llegada de los sesenta servirá para consolidar magistralmente este proceso, con ejemplos como la intervención en la central del Eume.

4. CONSTRUYENDO EL GRAN MURAL

La nueva década comienza para Labra con la participación en la muestra de Arte Normativo Español, celebrada en el Ateneo de Valencia en marzo de 1960. Allí coincide con el grupo Parpalló, Equipo 57, Equipo Córdoba y Manuel Calvo. Es también el año en el que elabora el gran mural para la central del Eume. Posiblemente, el encargo de esta obra pudo originarse gracias al arquitecto y pintor Antonio Tenreiro Brochón, también coruñés, amigo y compañero generacional de Labra, que había participado en varios proyectos para FENOSA, como el poblado para trabajadores del salto de Os Peares, terminado pocos años antes.

Tenreiro había tenido la oportunidad de plantear en Os Peares su idea de integración de las artes, concibiendo una serie de murales para distintos espacios de la central hidroeléctrica, de los que solo llega a materializarse el titulado “Alegoría a la hulla blanca”, situado en el vestíbulo, sobre el dintel de la puerta de acceso a la sala de excitatrices. La intención de Tenreiro era ubicar un gran mural en la pared de esta sala, en la misma posición que ocupará el de Labra en la central del Eume.

FENOSA sigue contando con Tenreiro para proyectar el poblado de trabajadores de la central del Eume, un conjunto de viviendas unifamiliares situadas en el ayuntamiento de A Capela, por lo que es probable que el nombre de Labra surgiera a partir del conocimiento directo de la construcción de la central.

Como la propuesta previa de Tenreiro en Os Peares, el mural de Labra cubre la totalidad del muro de remate de la sala de excitatrices, el espacio principal y de mayor dimensión de la central, actuando como telón de fondo de las instalaciones situadas en la sala y en frente del acceso a la misma. Una pared de más de 150 metros cuadrados, a partir de la cual se irá desplegando una estructura que *tridimensionaliza* la intervención, apropiándose del espacio interior de la sala.

En el mes de septiembre de 1960, con el mural ya concluido, Labra es entrevistado en el diario *Pueblo* acerca de la obra: “Me han dado la oportunidad de realizar los planteamientos en los que yo estaba trabajando. Utilizo para mi pintura la fórmula del arte dialéctico. El primero que toma conocimiento de la dialéctica aplicada a la plástica soy yo”¹¹.

10. Vid. RÍO VÁZQUEZ, A. y BLANCO AGÜEIRA, S., “De piezas pequeñas hicieron arquitectura. Diseño e integración de las artes en los pabellones españoles de las Exposiciones Universales de 1958 y 1964”, en POZO MUNICIO, J. M., GARCÍA-DIEGO VILLARIAS, H., y CABALLERO ZUBIA, B. (coords.), *Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La arquitectura española y las exposiciones internacionales (1929-1975)*, Pamplona, T6 Ediciones, 2014, pp. 367-374.

11. DOMÍNGUEZ OLANO, A., *El veraneo de los españoles*, en “Pueblo”, 13 de septiembre de 1960, p. 9.

A la pregunta del periodista sobre si es un pintor sin pintura, afirma: «Pretendo ser un artista íntegro. Es decir, mezcla de pintura, arquitectura y escultura, que son las artes que, unidas, pueden hacer la obra completa. La obra de arte está integrada en una escultura, en un edificio, en un lienzo... En las tres unidas. Busco la idea-imagen del concepto y la consecuencia de la dialéctica, u objeto-concepto, como posibilidad fundamental de la realización de lo humano»¹².

Ese mismo año Labra publica un artículo en la revista *Acento Cultural* titulado “Fuerza y forma en el arte”. La teoría expuesta encaja perfectamente con la realidad construida en el interior de la central: “El valor estético de una obra no está exclusivamente en función del material empleado, sino en lo que con ese material se viene a establecer como realidad estética universal. El arte no es una particular forma de elegir un medio para hacer patente que tiene posibilidades, las posibilidades que conducen al juego de la variedad; el objeto del arte no está en inventar nuevas letras posibles, sino nuevas palabras o una nueva forma de comunicación estética necesaria para realizar los contenidos de una época”¹³.

El texto continúa reflexionando sobre los orígenes de la creación artística: “Una obra no puede empezar a ser, no puede originarse humanamente, existencialmente, sin un elemental concepto fecundador. Sin un movimiento consciente de su realidad. Todo arte nace como confección, conceptuación de lo bello en la conciencia, como fecundación amorosa de lo inerte, de lo confuso, del caos, por el ser de lo bello”¹⁴. Resulta significativo la atención prestada por Labra a los conceptos de fuerza y forma, presentes desde el título del artículo hasta la concreción del mural de la central: “La forma es consecuencia de la interacción de espacio y tiempo (movimiento). Toda forma supone una fuerza, que se produce en el espacio y se desarrolla en el tiempo. Toda forma es elemento de lenguaje, pues toda forma es activadora de contenidos de conciencia; es expresiva. Artista es aquel que conjuga su necesidad de expresión con las formas posibles a ella en una realidad: la obra”¹⁵.

En los últimos párrafos aparece una reflexión sobre el momento que está viviendo y la voluntad integradora de la obra de arte: “En nuestra época yo creo que el problema está en que tenemos grandes necesidades y grandes posibilidades, pero no existe coordinación de unas con otras. Es como si faltase una atracción superior que las integre hacia una realidad fundamental”, afirma. Y añade: “Hoy existen grandes posibilidades que el hombre no tiene necesidad de realizar, porque aún tiene grandes necesidades que la época no es capaz de satisfacer”¹⁶.

Para construir el gran mural Labra trabaja como si fuera un proyecto de arquitectura. Primero elabora una maqueta a escala, de 120 x 120 centímetros, con trozos de alu-

12. *Id.*

13. LABRA SUAZO, J. M. de, *Fuerza y forma en el arte*, “Acento Cultural”, N° 8, 1960, p. 51.

14. *Id.*, p. 52

15. *Id.*


16. *Id.*



Interior de la central del Eume, con el gran mural de José María de Labra




José María de Labra en la central del Eume, delante del mural del vestíbulo




Planta de la central, con la ubicación del mural del vestíbulo (A) y el gran mural (B)



Fragmento superior del gran mural



Maqueta del gran mural
realizada con trozos de
aluminio y nailon



Detalle del gran mural



Labra trabajando en el mural del vestíbulo. Al fondo, el gran mural



Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York, con la celosía de Labra

minio e hilos de nailon, lo que le permite ensayar la disposición de los distintos elementos y la composición general. Lo llamará “Forma fuerza. Luz color. Espacio material”, reuniendo las ideas que estaban latentes en su pensamiento teórico. El resultado final se ejecuta con cable de acero y chapa de hierro, extendiéndose hacia los límites del soporte y tensionando el espacio de la sala, generando una atmósfera donde la obra artística se entremezcla con el potente sonido de las turbinas y vibra con la luz que penetra desde la ribera del río.

Labra completa esta intervención con una segunda obra, situada en el pequeño vestíbulo de acceso anterior a la sala, repitiendo el esquema propuesto por Tenreiro en Os Peares. Aprovechando el dinamismo que aporta una escalera en dos tramos, proyecta una tabla cuyo borde superior sigue el perfil curvo de la losa ascendente. Sobre la tabla aparecen redes en tensión con tonos de acrílico. De nuevo: *forma, fuerza, tensión espacial...* introduciendo y dialogando en escala con el gran mural.

Esta tensión espacial, tan característica de las creaciones para la central –y de la propia ingeniería hidráulica– se convierte en un punto de inflexión en la trayectoria de Labra, quien comienza a desarrollar obras destinadas a articular, a definir y a configurar auténticos espacios arquitectónicos. Ya, desde el año 1959, había estado trabajando en su taller con maquetas de celosías de madera, “un laboratorio de formas” que, a partir de la experiencia en la central del Eume, se traslada a la escala real, a través de sus colaboraciones con distintos arquitectos, llegando a alcanzar hitos tan notables como la participación en el equipo artístico del pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York del año 1964.

Las estructuras de repetición en madera, recorriendo toda la estructura superior del edificio proyectado por Javier Carvajal, reflejan el interés por investigar las posibilidades de la forma en la envolvente arquitectónica y la integración de las artes en busca de la ansiada “obra total”¹⁷. El resultado final muestra un modelo de larga tradición en la península, como es la celosía, plenamente incorporado a la geometría severa de los cerramientos, siendo imposible separar en ellos la arquitectura de la escultura.

5. LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y LA INTEGRACIÓN DE LAS ARTES

En el año 1963, la revista *Hogar y Arquitectura* publica una encuesta sobre integración de las artes realizada a artistas y arquitectos. Una de las preguntas se refiere a si es posible la colaboración entre el pintor, el escultor y el arquitecto. Labra responde “No sólo es posible, sino cada vez más necesaria y urgente”¹⁸, y añade después “Toda construcción auténtica, toda creación humana es una interacción de funciones y no una diferenciación de dominios”¹⁹.

17. Vid. RÍO VÁZQUEZ, A. y BLANCO AGÜEIRA, S., *Op. Cit.*, pp. 367-374.

18. AMANN SÁNCHEZ, E., *Integración de las artes. Una encuesta de Hogar y Arquitectura*, en “Hogar y Arquitectura”, N° 44, 1963, p. 2.

19. *Id.*

En efecto, la década de los sesenta pone de manifiesto el interés por la integración de las artes en España. Las primeras actuaciones en este sentido ya habían comenzado a finales de los años cincuenta, ligadas a la creación de pequeñas agrupaciones que pretendían impulsar las relaciones entre arte e industria. Una de ellas, la Sociedad de Estudios para el Diseño Industrial (SEDI), surgida en 1957, tuvo entre sus promotores a José María de Labra, junto a otros artistas como Amadeo Gabino, José Luis Sánchez, Joaquín Vaquero Turcios, Francisco Farreras o el coruñés Manuel Suárez Molezún. Todos ellos, junto a destacados arquitectos como Carlos de Miguel, Javier Carvajal o Luis Martínez Feduchi, se reunían en un pequeño estudio ubicado en el número 65 de la calle Bretón de los Herreros, en Madrid. Desde allí analizaban y desarrollaban propuestas donde las artes aplicadas ejercían de vínculo entre la técnica y el arte.

Existía por entonces la creencia generalizada entre los artistas españoles de que sus investigaciones plásticas, claramente influenciadas por las corrientes estéticas dominantes más allá de las herméticas fronteras del país, podían optimizar un objeto aparentemente incompleto, como era el arquitectónico. Y por lo tanto, eran firmes defensores de que sus propuestas se incorporasen a los complejos de la industria, a las escuelas, a las iglesias y a los lugares de obligada reunión²⁰. La premisa era habituar la mirada de los espectadores a una nueva visión de las cosas, a una nueva forma de arte, que era a su vez reflejo de una nueva forma de vida. El resultado fue la creación de sugerentes espacios basados en la acción simultánea y mancomunada de profesionales de diferentes disciplinas: ejemplos del espíritu de los tiempos, que señalaba futuros caminos de cooperaciones e integraciones.

Bajo esta filosofía se realizaron intervenciones artísticas en centrales eléctricas que se alejaban de los simples añadidos plásticos, hasta el punto de llegar a ordenar y revitalizar el espacio. Esa interesante fusión entre industria, arte contemporáneo y arquitectura moderna tenía un referente claro en la titánica construcción del Salto de Grandas de Salime, en el cauce del río Navia. Bajo el aliviadero de su presa se situó una central hidroeléctrica a la que el arquitecto, pintor y escultor asturiano Joaquín Vaquero Palacios puso arte. Y en ese empeño de unir funcionalidad y estética, involucró también a su hijo, el pintor Joaquín Vaquero Turcios, que trazó murales descomunales en el interior de la sala de turbinas, colgado de una plataforma desde el puente grúa de la central²¹. El éxito de dicha intervención, que se finalizó en 1955, supuso el comienzo de una serie de proyectos en Asturias que convirtieron varias centrales hidroeléctricas en poco menos que espectaculares museos de arte contemporáneo. En la central de Silvón (1955/58), muy cerca de la frontera con Galicia, el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao colaboró con el ingeniero Juan José Elorza y con el pintor Antonio Suárez en la creación de una nave de singular interior: un recinto iluminado por una gran vidriera de formas geométricas abstractas y

20. Pocos saben que el mural sobre el vestíbulo de facturación que se colocó en 1982 en la Terminal 2 del aeropuerto Madrid-Barajas es una obra de José María de Labra.

21. Aunque algunos de los murales son de contenido abstracto, el más grande de ellos representa la faraónica construcción del embalse. Vaquero Turcios reflejó en sesenta metros de largo y ocho de alto el trabajo de hombres, ingenieros y máquinas. Hoy en día, la central de Salime es un reclamo turístico que merece la pena ser visitado.

tonalidades vivas. Si en Grandas de Salime Vaquero Palacios se encargó de los relieves de fachada, de los escultóricos miradores sobre la presa y del mobiliario, en la central de Miranda (1958), en las aguas del río Somiedo, fue el responsable de esculpir enormes figuras de titanes sobre las chimeneas de ventilación. Unos años después, el mismo autor creó en Proaza (1961/64) una obra de arte total, diseñando fachadas plegadas, incrustando relieves simbólicos y creando interiores futuristas. Y es que en la sala de máquinas de esta central, ubicada en el valle del Trubia, las cabezas de los alternadores parecen verdaderas esculturas rodeadas de grandes murales que representan campos magnéticos. En resumen, un inmenso legado artístico ubicado en lugares recónditos, pero accesibles, y que es visitado cada año por miles de personas interesadas en unas instalaciones que siguen operativas hoy en día.

Comprobamos por lo tanto que además de la colaboración formal entre arquitectos e ingenieros durante los años sesenta, todas estas obras hidroeléctricas presentaban una particularidad estética, que incluía la participación de destacados creadores de la segunda mitad del siglo pasado. Se podría decir que los arquitectos se convirtieron en promotores y protectores de los artistas, demandando que el arte contemporáneo ocupase una posición clave dentro del proyecto y trabajando conjuntamente para la elaboración de una obra integradora y total. Algo no demasiado complicado en el ámbito industrial, donde incluso las corrientes estéticas más vanguardistas, ligadas a la geometría y las teorías matemáticas, fueron bien asimiladas por todos sus actores.

Así pues, mientras los artistas daban solución a determinados aspectos del diseño, como la escala, la economía de medios y las demandas programáticas del edificio, los arquitectos –en colaboración con los ingenieros– favorecían la generación de recintos con significado a través del arte. Y es que en la mente de todos se podía vislumbrar un anhelo común durante esa década: la creación de espacios en los que estuviesen representadas otras artes, otras autorías y otras miradas. O como sostenía Labra: “Así las obras como las épocas”²².

6. CONCLUSIONES

En el mural de la central del Eume, José María de Labra procedió a la descomposición de la forma en líneas y planos que quedaron suspendidos en el vacío, un elemento más de la creación artística. La poesía apareció en un trabajo minucioso que distinguía entre vacío y masa, definiendo un lenguaje propio y reconocible. Los planos de chapa interesan por sus cualidades cromáticas y táctiles. Los cables de acero atraen por su condición de movimiento y por las tensiones que generan entre los distintos puntos, nudos y vértices. El espacio activa las relaciones entre los elementos anteriores, libera los contornos y las líneas, y se integra como parte de la estructura. Así se descubre el misterio de

una obra que reduce los espesores al límite, remitiendo a la idea de espiritualidad y trascendencia presente en el discurso de su autor.

Labra fue un artista detallista, que no se conformó con mirar y dibujar un contorno sobre la pared de la central eléctrica. Ahondó en la esencia de la fragilidad, en la quietud del movimiento, en la atmósfera industrial en la que se instalaba. Con su mural nos aleja de lo conocido, nos traslada a su mundo, hacia un lugar sin tiempo. Labra no cuenta, revela. No pinta, no esculpe; trabaja con el aire, con la ausencia de materia, y además descarta la densidad. Es un autor con una filosofía propia, obsesionado con transformar los volúmenes en relaciones puramente espaciales. El resultado consigue apaciguar al ser humano ante la visión de las entrañas de la industria. De ahí que en este edificio haya algo más que hormigón, máquinas y monotonía.

Sin embargo, después de analizar el mural, surge inmediatamente una pregunta: ¿por qué esta realización ha pasado tan desapercibida hasta el momento? Es posible que su propia naturaleza, derivada de la actividad industrial, haya influido en que dicha propuesta no haya sido lo suficientemente estudiada. Tampoco el hecho de que se trate de una aportación más bien discreta, alejada de gestos espectaculares, y ubicada en un lugar poco visible, ha ayudado a su correcta valoración. Solo el entendimiento del legado de la industrialización como parte de nuestro patrimonio cultural, permitirá finalmente que el mural de Labra comience a gozar de la consideración que se merece, vinculada a sus cualidades estéticas, así como a la época especialmente relevante en la que se ejecutó: un período en el que algunos hombres soñaron con la integración de las artes.

BIBLIOGRAFÍA

- ALÍA ALÍA, M., *Análisis y valoración de la obra de José María de Labra*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988
- BARREIRO LÓPEZ, P., *La abstracción geométrica en España (1957-1969)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009
- CHÁVARRI PORPETA, R., *Labra*, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1972
- FISAC SERNA, M., *José María de Labra pintor*, Madrid, Ateneo de Madrid, 1955
- GARCÍA IGLESIAS, J. M., *De Labra*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1994
- MANRIQUE DE PABLO, Alberto (ed.), *Laboratorio de formas: José María de la Labra y la integración de las artes*, Madrid, Galería José de la Mano, 2013
- MANRIQUE DE PABLO, Alberto (ed.), *Labra. Fuerza y forma*, Madrid, Galería José de la Mano, 2011
- RÍO VÁZQUEZ, A., *La recuperación de la modernidad. Arquitectura gallega entre 1954 y 1973*, Santiago de Compostela, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2014

NOVAS DE PONTEDEUME E A SÚA COMARCA PUBLICADAS EN *ECOS DEL EUME* E EN *LA VOZ DE GALICIA* EN 1915

Xavier Brisset Martín

La Voz de Galicia

ECOS DEL EUME

SEMANARIO INDEPENDIENTE

Chegado o inverno do ano 14, a I Guerra Mundial enquistase nas trincheiras. A cantidade de novas impactantes redúcese e o director de *La Voz de Galicia* ofrece máis espazos ás novas locais, que así recuperan protagonismo no xornal coruñés.

As localidades do Eume son citadas por diversos sucesos e as constantes incidencias electorais. En xullo merecen atención as peregrinacións a Santiago dos arciprestados de Pruzos e Bozoucos, detalladamente relatados.

Tamén destaca a celebración da *I Festa da árbore froiteira*. Unha vez máis Pontedeume está á vangarda de Galicia. Esta variable da festa da árbore, tras experiencias co-

mo a deste ano na vila, será recoñecida nunha R.O. de 1918.

Na comarca será vangarda a Asociación Agraria da Capela, que mercou unha máquina malladora a vapor para ser compartida entre os veciños das parroquias. Esta utilización de maquinaria de propiedade colectiva demostra a capacidade de autoorganización dos labregos e o seu desexo de participar na modernización do país.

As infraestruturas comarcais mereceron debates e mobilizacións, como as reivindicacións do ferrocarril pola costa até Xixón e a construción da ponte do Pedrido, da que existía un proxecto dende o 1887, pero, ao parecer, os caciques de Betanzos opoñíanse.

Segue medrando o número de feiras e a exportación de gando por ferrocarril. Este ano



cruzaron o Sil 138.000 cabezas, camiño dos matadoiros de Madrid e Barcelona. Na estación de Pontedeume cargáronse vagóns cos exemplares vendidos no 8 e no 21.

A neutralidade española na Guerra Mundial permite aumentar as exportacións. Isto provoca un efecto negativo no mercado interior que sofre unha grande inflación. Hai clamores de fame en numerosos mitins obreiros. Ademais, no Ferrol, está a crise do naval. Finalizándose o *Jaime*, último dos acorazados do I Programa de rearme naval, sucédense os despedimentos nos asteleiros. A cidade maniféstase esixindo postos de traballo.

Tal era a pobreza que por fin o goberno autorizou a importación de maíza arxentino sen recargas aduaneiras. Isto viña pedíndose en Galicia dende anos atrás para alimento de persoas e gando. Unha vez o gran en terra, era vendido a distribuidores que se comprometían a respectar un prezo máximo. Pero, segundo recordan algúns veños de idade, foi o método de enriquecemento dalgúns maioristas, os chamados *acaparadores das subsistencias*, elementos claramente antisociais repetidamente citados este ano.

No ambiente político parece ir terminando o longo período do bipartidismo turnista que durante 40 anos dera soporte á monarquía restaurada e mantivera a oposición afastada do poder. Varios políticos consolidados como sucesores dos “primates”, de grande influencia na provincia, crearon partidos *rexenerados*. García Prieto, xenro e herdeiro político de Montero Ríos, crea o Partido Liberal Democrático, e Antonio Maura, protector

Asesinato de “Pancho” Villa



(POR TELEGRAFO)

MADRID 2 (3'40)

(Urgente.)

En Nueva York se ha recibido un telegrama de El Paso (Méjico), en el que se comunica que el general Ferro y un oficial de su Estado Mayor, dispararon tres tiros contra el famoso general Pancho Villa, quien falleció poco después de haber sufrido la agresión.

SIOL.

do marqués de Figueroa, o Centro Liberal Conservador. A sopa de letras continuará durante uns anos, conseguindo o obxectivo de conservar os resortes do poder nas mesmas mans de sempre. De feito houbo deputados enfeudados que gañaron catro eleccións sucesivas polo artigo 29, é dicir, sen necesidade de votacións, aparecendo integrados cada vez en diferentes siglas.

Entre tanta pobreza, fame, analfabetismo, emigración e corrupción, destaca o Congreso Internacional pola Paz de Ferrol, citado repetidamente tanto por *La Voz de Galicia* como por *Ecos el Eume*. Este importante evento histórico foi estudado amplamente por Eliseo Fernández¹, recollendo as ilusións por parar unha guerra que enfrontaba a millóns de obreiros entre si, mentres, a poderosa maquinaria propagandística dos imperios xustificaba todo tipo de matanzas inauditas.



La Voz de Galicia, 25 de xullo de 1915

1. FERNÁNDEZ, Eliseo, *José López Bouza, do anarquismo ao republicanismo*, Edicións do Castro, 2002.

Para repoblaciones forestales

EUCALYPTUS GLOBULUS de un año, nacidos en los montes de Lama (Riberas del Sor), y por consiguiente criados en cultivo **NATURAL**, sufriendo menos los efectos de la trasplantación, se sirven á 12 PESETAS EL CIENTO perfectamente embalados, puestos en la estación ferroviaria de Ferrol.

Pedidos á Enrique Maciñeira Lage, Fernández Latorre, 12.—ORTIGUEIRA.

4 de xaneiro

PUENTEDEUME .

En la playa de Ver, cercana á la parroquia de Boebre, apareció el cadáver del desgraciado marinero Román Dopico Calvo, tripulante de la lancha "San Nicolás", el que, como recordarán nuestros lectores, cayó al mar frente al pueblo de Ares, al regresar en su embarcación.

Ya fué practicada la autopsia por dos médicos de Puentedeume.

7 de xaneiro

Para el Laboratorio ictiogénico "La Protectora", de Puentedeume, se recibieron 40.000 gérmenes de trucha y salmón, que se halla ya en incubación.

Se esperan 60.000 huevecillos más de trucha y salmón, y en los primeros días de Marzo comenzará la suelta en los diferentes ríos de Puentedeume, cuya repoblación se pretende.

Con motivo de la Fiesta del Arbol, se plantarán 400 moreras, que servirán para ensayar el establecimiento de la sericultura.

9 de febreiro

POR EL PROGRESO DEL CAMPO

La fiesta del árbol frutal en Puentedeume

Después de la organización consecutiva de tres Fiestas del Arbol, en las que el entusiasmo ha ido en aumento, registrándose a diario manifestaciones de respeto y acendrado cariño a los árboles, la villa de Puentedeume ha dado un paso más hacia la creación de una riqueza que puede reportar a sus habitantes incalculables beneficios, celebrando la primera Fiesta del Arbol frutal en Galicia.

Cuando hace tres años, contemplando los Amigos de los Arboles de La Coruña las bellezas de las huertas y jardines de la villa de los Andrades, lanzaron la conveniencia de fomentar y desarrollar en ellas de manera intensiva los frutales, su proposición pareció entonces un sueño irrealizable.

El sueño hoy ya es realizable gracias a los constantes desvelos, propaganda y trabajos de la Sociedad "La Protectora" altruista núcleo de vecinos de Puentedeume, merecedores de los mayores aplausos y consideraciones de los buenos hijos de Galicia.

El domingo último se congregó el pueblo de Puentedeume en la iglesia parroquial, celebrándose una misa solemne con asistencia de los niños que durante el año han recaudado cuotas por medio de los boletos Garcybarra, y los exploradores.

Después de la misa, en correcta formación se trasladaron todos a la Casa Ayuntamiento, llevando los niños palas y azadones pintados y adornados, y las niñas artísticas regaderas, precedidos de dos banderas nacionales. Delante de las autoridades cantaron el himno a la Patria.

De la Casa Ayuntamiento se trasladaron al muelle, donde se hizo por los niños una plantación de frutales que las niñas regaron con sus artísticas regaderas.

Acto seguido se congregaron todos en el salón del palacio de los Andrades, donde cantaron lo niños el himno al árbol. El celoso cura párroco de Puentedeume, don Manuel Montes Méndez, dió a los niños una conferencia acerca de las utilidades que el árbol presta al hombre, medios que éste debe poner en práctica para su plantación

y cuidados que está obligado a prestarle para mostrarse agradecido a sus beneficios, plática que fué escuchada con religioso silencio y que valió al virtuoso sacerdote muchos aplausos y felicitaciones.

Se procedió a la bendición de los árboles y acto seguido fueron sorteados 130 manzanos y perales de clases selectas entre los niños que durante el año habían contribuido con sus cuotas para allegar fondos para su adquisición. Estos frutales procedían de la Granja del Llano (Santander), cuyo propietario, D. José Quintana, al enterarse del fin a que se destinaban, envió 44 árboles más como regalo a los niños.

Después se celebró otro segundo sorteo de 100 perales y manzanos regalo del excelentísimo Ayuntamiento, entre los 700 niños asistentes a la fiesta. Y entre los que no habían sido agraciados en los sorteos anteriores se rifaron 100 frutales más, regalo de los Amigos de los Arboles de La Coruña y de otras entidades.

La casa Garcybarra de La Coruña envió varios objetos religiosos para obsequiar a los niños que recaudan los boletos, que también fueron adjudicados por sorteo.

En esta simpática fiesta se suprimieron los atronadores cohetes, la bullanguera música y las codiciadas meriendas, a fin de invertir todos los recursos a la adquisición del mayor número posible de árboles frutales, manifestándose públicamente los niños conformes con tan acertadas disposiciones de la comisión organizadora.

La Fiesta del Arbol frutal en Puentedeume constituye un acto digno de ser secundado por todos los Ayuntamientos de Galicia, y es una demostración palpable de las ansias de mejora y engrandecimiento que siente el país, cuando se le lleva por el camino de su bienestar y enriquecimiento.

El Ayuntamiento, "La Protectora", Los Amigos de los Arboles y especialmente el incansable cura párroco, son acreedores a los más calurosos aplausos para que no desmayen en tan noble y útil empresa, y con gusto se los tributamos desde estas columnas.

La Fiesta del Arbol en las Puentes de García Rodríguez

El día 28 próximo pasado se efectuó en esta progresiva villa la Fiesta del Arbol, que fué un verdadero acontecimiento por el interés que demostraron las autoridades y el vecindario en que tuviese feliz éxito. Se distinguieron, justo es decirlo, los señores profesores nacionales.

A las diez y media tuvo lugar la celebración de la misa en la Ermita del Carmen, situada en un extremo del amplio campo de la feria. Concurrieron allí los señores profesores con los niños de las escuelas y numeroso público, que no cupo en el templo y se extendió por el campo. Daba idea de una misa de campaña. A la mayor brillantez del acto contribuyó el tiempo espléndido que se presentó.

La primera en llegar fué la señora profesora de la completa de niñas, doña Pilar Corral Ocampo, con unas 120 niñas distribuidas en secciones y muy bien formadas. La niña Crescencia Lóñez Sánchez llevaba en alto, á la cabeza, la bandera nacional, en cuyo centro se leía: "Escuela nacional de niñas de la villa de Puentes".

A los pocos minutos llegó el profesor don Evaristo Montenegro, con unos 120 niños, también admirablemente ordenados, ostentando lacitos nacionales y una bandera que conducía el niño Antonio Vivero.

Instantes después llegó la maestra de Vilarelle con unos 40 niños y niñas, también formados, doña Ricarda Rivera Lóñez.

Acto seguido acudió la profesora de Aparal, doña Carmen López Calo, con unos 40 niños y niñas, formados y conduciendo la bandera nacional el niño Agustín Soto Pérez. En ella se leía: "Escuela nacional de Aparal".

Una docena de niños y niñas llevaban en alto garrantes y banderitas que ofrecían el mejor efecto.

Inmediatamente dió principio la misa, y una vez terminada ésta, salieron por el mismo orden hacia la Casa Consistorial, que se halla á otro extremo del gran campo y en la carretera de Ortigueira á Parga. Cantaron muy bien el "Himno á la Bandera". En el edificio consistorial aguardaban

las autoridades y dos bandas de música, que por intervalos tocaron agradables números.

Ha llamado la atención grandemente lo impuestas que están las niñas de la completa en el canto del himno á la bandera y al arbol con sujeción á reglas musicales, y lo artísticamente que traían adornadas las niñas las regaderas. No se oían más que parabienes por la actual profesora, doña Pilar Corral, y para la anterior, doña Rita Cabana, que fué una de las iniciadoras en el año último.

El señor alcalde hizo saber que, acordada por la Corporación la celebración de esta fiesta, se comunicara á la Junta provincial de Amigos de los Árboles, y que ésta respondiera tan generosamente, mandando un regalo de varios ejemplares y libritos para repartir entre los niños, y que el Ayuntamiento hacía público el agradecimiento por tan galantes atenciones.

Acto seguido, el secretario, Sr. Corral Pico, pronunció un discurso muy oportuno. Hizo historia de cómo se fué generalizando la Fiesta del Arbol en España, y evocó la memoria de Costa, reconociendo las ventajas y utilidades que tan feliz costumbre reporta.

Ha demostrado prácticamente lo útil que es al labrador el arbolado y necesidad que hay de repoblar los montes.

Fué en conjunto un excelente y vibrante discurso.

Inmediatamente, el capellán D. Pedro Justo Otero bendijo los árboles, y repitiéndose el "Himno al Arbol", se procedió á la plantación de 225 de aquellos. Fué el señor alcalde quien primero realizó la operación, entre grandes aplausos.

El profesor Sr. Montenegro leyó unas cuartillas abusivas al acto.

Terminada la plantación, se dió á los niños una merienda.

La fiesta, como puede presumirse por esta leve impresión, fué muy brillante.—*El Correspondiente*.

Puentes.

La Fiesta del Arbol en las Somozas

Se celebró en esta localidad la cultural Fiesta del Arbol. Organizada ésta por la Sociedad de agricultores "La Luz", el Ayuntamiento, escuelas nacionales y el colegio "La Aurora", se cumplió en todo el programa que para dicha fiesta se había trazado. Después de la misa solemne, en la cual pronunció un sermón elocuente, como todos los suyos, el ilustrado sacerdote hijo de esta localidad D. Teótimo García, dirigió la palabra á la numerosa concurrencia que llenaba el espacioso atrio parroquial, lugar de la plantación, el competente profesor del colegio "La Aurora", D. Jacobo Fernández Vidal, disertando sobre la importancia del arbolado en forma pintoresca y agradable, como debe ser para que llegue al corazón de las gentes el interés por el repoblamiento forestal.

A continuación habló el Sr. D. José Fraga, tratando de llevar al ánimo de los niños, padres y autoridades, la suma de sacrificios que en su espinosa carrera tienen que imponerse los profesores de instrucción pública para educar á las nuevas generaciones, dada la corrupción de costumbres que hoy existe en la moderna sociedad.

Los niños Manuel Fraga, Francisco Durán y Agapito Alvariño, alumnos del colegio "La Aurora", hicieron las delicias del numeroso público con su gran soltura y graciosa expresión al pronunciar sus respectivos discursos y recitar poesías en gallego, originales algunas del referido profesor don Jacobo Fernández Vidal, lo que les valió repetidos aplausos.

Dignos de encomio son todos cuantos han cooperado al mejor esplendor de la fiesta; pero no seríamos agradecidos y pecaríamos de incorrectos si no mencionásemos á las hermosas señoritas Matilde, Carmen y Elena Fraga y Flora Pita, que hicieron los honores de la mesa, á la cual se sentaron, después de haber merendado los niños, las señoras profesoras y esposa del médico titular, los sacerdotes asistentes, los profesores, el médico y las autoridades.—*Corresponsal.*

En la Audiencia

DE VUELTA DE LA ROMERIA

Regresaban el 15 de Agosto próximo pasado de la fiesta de Miño, en Puente deume, Josefa Fernández y otros romeros, entre los cuales se encontraban una hermana de Josefa, José Vázquez Lande que las acompañaba y Pascual Vidal López.

Este, que iba detrás de Josefa—dice el fiscal—sacó un revólver y disparó contra la muchacha causándole lesiones que tardaron en curarle veinticinco días.

El suceso ocurrió a las nueve y media de la noche.

El Sr. Poveda, al acusar pidió para Pascual Vidal la pena de un año, diez meses y veinticinco días de prisión correccional y abono de 50 pesetas de indemnización.

Defendió el Sr. Durán Urpi.

20 de abril

FERIA RESTABLECIDA

La Sociedad agrícola, de Castro, "La Hermandad", ha tomado el acuerdo, muy beneficioso para los intereses de la comarca, de restablecer una feria que desde tiempo inmemorial venía celebrándose en el lugar de Puente Bajoy, de dicho Ayuntamiento, y que por falta de una entidad que estimulase la concurrencia de ganaderos, había ido perdiendo paulatinamente su importancia hasta dejar de celebrarse.

En su propósito de dar nueva vida a la feria y fomentar así el desarrollo de la industria ganadera, "La Hermandad" ha hecho circular por el distrito y sus cercanías una hoja impresa, en la cual se anuncia que el día 11 de Mayo próximo se reanudarán las ferias mensuales con la denominación de feria del *once* en Bajoy.

24 de abril

EL CONGRESO DE LA PAZ

(POR TELEGRAFO)
MITIN PREPARATORIO

FERROL 23 (22,15.)

Esta noche á las nueve se celebró en el teatro Romea un mitin preparatorio para el Congreso de la Paz, cuyas sesiones darán principio el próximo día 30 del actual.

La concurrencia al acto fué enorme.

El teatro Romea estuvo lleno de bote en bote.

En el escenario toman asiento los organizadores del acto y ocupa la presidencia un obrero ferrolano.

Hicieron uso de la palabra los socialistas Maneiros, Vieites y Bouza. Por los sindicalistas habló el compañero Castiñeiras y los representantes catalanes Carbó y Loredó.

Todos los discursos estuvieron ajustados al objeto del mitin.

El delegado del goebrnador Sr. Araguas, al oír hablar de la guerra comercial llamó al orden al orador Carbó.

Este replicó diciendo que la guerra comercial no reviste caracteres de conflicto armado. (Risas.)

El mitin terminó á las diez de la noche.

El orden fué completo.—*Corresponsal.*

EL CONGRESO DE LA PAZ

Una suspensión.

Ya no se celebrará el anunciado Congreso de la paz, que había de efectuarse en El Ferrol.

Ha prohibido el gobernador civil que se lleve á cabo.

Así se le comunicó ayer á las autoridades de aquella ciudad.

Tan inesperada determinación está fundada en lo ocurrido en un mitin celebrado en el teatro Romea del Ferrol, en el cual parece que se han hecho manifestaciones delictivas en las que entienden los Tribunales de justicia.

Se temía acaso que lo sucedido en aquel mitin se repitiese con motivo de las sesiones del Congreso.

En El Ferrol se hallan desde anteayer el teniente del Cuerpo de Seguridad D. José Méndez García y una sección de guardias, que fueron enviados de La Coruña.

Además salió para aquella ciudad el jefe de la Guardia civil Sr. Kayser.

Allí está reconcentrada la benemérita de los puestos cercanos á aquella ciudad.

Numerosos obreros coruñeses proyectaban ir el domingo á Ferrol para asistir á la sesión de clausura del Congreso.

(POR TELEGRAFO)

Das conferencias.

FERROL 17 (1)

Hoy, á las nueve de la noche, ha dado una conferencia en el Centro Sindicalista, de esa población, el compañero Loredó, ante una enorme concurrencia. El orden fué completo:

Mañana disertará en el mismo local el compañero Carbó, sobre la propiedad.

La suspensión del Congreso.—Negativa de los obreros.—Temores de conflicto.

El alcalde de Ferrol, cumpliendo mandatos superiores, comunicó órdenes suspendiendo el Congreso y cuantos actos con el mismo se relacionen.

Los organizadores se negaron rotundamente á firmar el enterado. Témesese que surja un conflicto serio.

Ha llegado hoy una sección de 25 guardias civiles de infantería y nueve de caballería mandados por el teniente coronel don Luis Kaisser, el capitán de Betanzos D. Antonio Somoza, y los tenientes de Puente-deume y Ortigueira D. José López y D. Manuel Rodríguez.

Se espera al diputado Sr. Barriobero, representante de la Liga de los Derechos del Hombre.

Mañana llegará Federico Urales.

Se confirma que vendrá también el agitador italiano Armando Borghi.—Corresponsal.

EL CONGRESO DE LA PAZ

DESPUES DE LA SUSPENSION

El acuerdo prohibiendo la celebración del anunciado Congreso de la Paz que debía efectuarse en el Ferrol disgustó á las Sociedades obreras de La Coruña.

Ya hemos dicho que aquéllas se proponían enviar al Congreso delegados y efectuar una numerosa excursión al Ferrol, el domingo, para asistir á la sesión de clausura de la mencionada Asamblea.

Estos propósitos se han visto defraudados por la inesperada prohibición de que dejamos hecho referencia, y en vista de ello ayer visitó al gobernador una comisión de obreros para saber á qué obedecía aquella resolución.

La entrevista con el gobernador civil fué breve.

Aquella autoridad les explicó que su determinación prohibiendo el Congreso estaba fundada en las manifestaciones delictivas hechas en el mitin celebrado en el teatro Romea del Ferrol el 23 del corriente, en lo cual entienden ya los Tribunales de Justicia.

Los comisionados consignaron su protesta contra tal prohibición, y de la entrevista sacaron la impresión de que el gobernador civil no hizo más que secundar las indicaciones que en el sentido indicado ha recibido.

Para hoy están convocadas las Directivas de las Sociedades obreras con objeto de tratar del asunto y acordar lo que deben hacer.

Además se dirigirán al diputado señor Barriobero para que recabe del Gobierno que permita la celebración del Congreso.

También ayer dirigieron el siguiente telegrama:

“Presidente Consejo ministros.

Sociedades obreras Coruña protestan ante Gobierno suspensión Congreso Paz, pretexto causas ajenas finalidad éste. Obreros españoles, profundamente disgustados, no podrán olvidar jamás decisión suspensión acto altruista y humano por autoridades.—Sociedades obreras.”



A causa de todo esto ha sido aplazada hasta nueva convocatoria la reunión del Comité de defensa económico local que había de efectuarse ayer.

EL CONGRESO DE LA PAZ

Para tratar de la prohibición del Congreso de la Paz, que debía efectuarse en el Ferrol, hubo anoche una reunión de representantes de todas las Sociedades obreras de La Coruña.

Asistió al acto, en representación del gobernador, el jefe de Vigilancia, Sr. Vargas.

Se dió cuenta de una conferencia telefónica celebrada con el diputado á Cortes Sr. Barriobero, que había de asistir al citado Congreso.

Según manifestó el Sr. Barriobero, el Gobierno hubo de adoptar aquella determinación atendiendo á razones de carácter internacional, que son consecuencia de la neutralidad de España frente al conflicto por que atraviesa Europa.

Y ante estas consideraciones, no dieron fruto las gestiones hechas por el Sr. Barriobero cerca de los Sres. Dato y Sánchez Guerra para la celebración del Congreso.

En vista de ello, se acordó en la reunión de ayer recabar del gobernador que autorice la celebración de una velada ó mitin, para oír á los delegados de los diferentes puntos de España y del extranjero que se trasladaron al Ferrol con motivo del suspendido acto.

EL CONGRESO DE LA PAZ

Sigue en pie el acuerdo del Gobierno prohibiendo la celebración del Congreso de la Paz que había de celebrarse, como es sabido, en Ferrol.

Como aquella determinación se tomó hace tres días cuando la mayoría de los congresistas se hallaban ya en viaje camino del Ferrol, siguen llegando á la vecina ciudad departamental los que no supieron á tiempo la orden prohibitiva.

Ayer han llegado allí cuatro delegados de las Sociedades sindicalistas de Portugal.

En el Ferrol se encuentran también los representantes designados por las agrupaciones obreras de La Coruña para asistir al citado Congreso.

Las noticias oficiales que se tenían ayer del Ferrol acusaban, según nos dijeron, completa tranquilidad.

Parece que no se abandonó el pensamiento de solicitar del gobernador que autorice la celebración en esta capital de una velada ó mitin para oír á los delegados de España y el extranjero que se proponían tomar parte en las sesiones del mencionado Congreso.

LO DEL CONGRESO DE LA PAZ

MEDIDAS GUBERNATIVAS

Por orden del gobernador, fueron expulsados del Ferrol cinco propagandistas portugueses y una mujer que les acompañaba, que habían ido á aquella ciudad para asistir á las sesiones del Congreso de la Paz, que, como es sabido, fué prohibido.

Se les custodió hasta dejarlos en la frontera portuguesa.

Lo mismo se hizo ayer con un súbdito brasileño á quien se le obligará á reembarcarse para su país.

Ayer regresaron del Ferrol los delegados de las agrupaciones de La Coruña que habían de tomar parte en las sesiones del suprimido Congreso.

El gobernador civil negó la autorización solicitada ayer por una comisión de la Sociedad de Oficios Varios, para efectuar hoy y mañana mítines en el Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán.

EXCURSIÓN Á PUENTEDEUME

De cuanto va á ser animada la excursión que el Club "Galicia" realizará el domingo á aquella importante villa, da idea el programa que el cuadro de declamación y rondalla del Club se propone dar á conocer en el elegante teatro del Sr. Silva (D. Jesús).

La rondalla interpretará un selecto programa, y la sección pondrá en escena los jugetes cómicos "Doña Sol" y "El castillo de San Antón".

La lancha "Cuatro de Enero", atracada al muelle de la Dársena, partirá á las nueve de la mañana. Los ecos de un organillo (11) amenizarán el viaje y lo harán más animado. Por la tarde habrá baile campestre.

Al desembarcar los excursionistas, dejará oír la rondalla un bonito pasodoble é irán á saludar á la presidenta honoraria, señorita Alicia Alvarez.

22 de maio

DE LAS PUENTES

Ayer y anteayer estuvo en esta villa el auxiliar del fiel contraste de pesas y medidas D. Amador Loureiro, funcionario recto é íntegro que no quiso contrastar sin que le fuese presentada la colección de pesas ó medidas reglamentarias.

Aunque esto moleste á algunos es de elogiar la rectitud del Sr. Loureiro.

De esta villa salió para el limítrofe Ayuntamiento de las Somozas.

—La comisión encargada de acopiar los postes para el tendido de la línea del telegrafo de esta villa á Linares lleva casi acaparados los necesarios. Tal mejora de comunicaciones reclamada por este pueblo y que se debe á las reiteradas gestiones del diputado por el distrito D. Alonso Gullón y García Prieto, aquí tan querido, es objeto de grandes alabanzas.—*El corresponsal.*

26 de maio

DE PUENTE DE UME

EL ALUMBRADO DE LA ESTACION

Asciende ya á respetable cantidad la suscripción abierta entre el comercio de esta villa para la instalación de alumbrado por medio de acetileno en la estación ferroviaria y carretera que á ella conduce. La instalación se hará dentro de breves días.

La actitud del comercio es aplaudida por todo el vecindario, deseoso de que nuestra estación ferroviaria contase con alumbrado, al igual de las de Betanzos pueblo y Ferrol.

POLITICA LIBERAL

Entre los elementos liberales democráticos de esta villa reina gran entusiasmo con motivo de la próxima inauguración del Círculo del partido, acto que tendrá gran resonancia y que coincidirá con la celebración de un banquete popular.

Para dichos actos serán invitadas personalidades políticas de gran relieve de La Coruña y el Ferrol, que militan en el citado partido.

También los liberales aresanos, que ya hoy son mayoría en el citado Municipio, proyectan la constitución de un casino.

El que se inauguró en Mugaros hace días cuenta con elementos entusiastas y de gran relieve.

LAS PEREGRINACIONES

Son muchos los peregrinos que formarán en las de los arciprestazgos de Fard y Bezoucos, pertenecientes á este distrito.

Los estandartes de hombres del de Pruzos será portado por D. Román García Novoa, y el de Bezoucos por D. Aquilino E. Alonso.

VIAJEROS

Uno de estos días llegará de Barcelona y Madrid el ilustre escritor D. Ramón M. Tenreiro, acompañado de su bella esposa, quienes se proponen pasar la temporada de verano en su magnífica posesión de La Magdalena.

También se espera de un momento á otro al diputado Sr. Wais San Martín. Su viaje está relacionado con asuntos políticos de este distrito.

UN RUEGO AL GOBERNADOR CIVIL

Me ruegan llame la atención sobre el hecho de que algunas baratillerías vengan dedicándose á la venta de toda clase de obje-

tos usados, sin llevarlos antes á una estufa de desinfección.

Como se trata de un asunto importante para la higiene, esperamos que se paremientes en ello.

MEJORAS PUBLICAS

El Ayuntamiento de esta villa, por fin, dispónese á reanudar las obras de transformación en preciosa alameda de la antigua huerta del palacio de los condes de Andrade. A este objeto se procederá estos días á la terminación de los trabajos de explanación, enarenamiento y colocación de una docena de bancos que se adquirieron recientemente.

Van tocando á su terminación las obras de reparación del pavimento de la travesía de San Agustín. Es de aplaudir el celo de la Corporación en estos asuntos.

También merece un aplauso la petición que hace "Ecos del Eume", en su último número, de que se coloque un par de faroles en las cepas del puente de hierro, para seguridad nocturna de las embarcaciones que entren y salgan en el puerto. El jefe de vías y obras del ferrocarril Betanzos-Ferrol, señor Villamil, con su acostumbrado celo, suponemos se ocupará del asunto.

UNA VISITA

La ha efectuado á esta localidad el sábado último, la eximia escritora condesa de Pardo Bazán, á quien acompañaban su hija Carmen y la Srta. Lola Bernárdez Tenreiro. Después de haber estado en la importante fábrica de curtidos de los Sres. R. Pardo y C.^{as}, fueron á recorrer el pueblo, habiéndose detenido en el patio del palacio de los condes de Andrade y pórtico de la Casa Consistorial, admirando recuerdos históricos de inestimable valor.

EL REPARTO DE CONSUMOS

La opinión pública comienza á preocuparse del próximo reparto de consumos que la municipalidad acordó llevar á cabo, en vista de lo desastrosa que resulta la administración que desde 1.^o de Enero último implantó el Ayuntamiento.

Se habla de cuotas exorbitantes y de procedimientos mandados retirar, que ya veremos si se confirman.—El corresponsal.

DE LAS PUENTES

Como había anunciado, se celebraron en esta villa grandes festejos organizados por las Hijas de María en honor á su excelsa Patrona.

La procesión que se celebró, desde la capilla del Carmen á la iglesia parroquial, estuvo muy lucida, apareciendo iluminados los balcones de las casas por ante las cuales pasaba el religioso cortejo.

El 30 hubo misa cantada, con exposición del Santísimo, y á las cuatro de la tarde del mismo día regresó procesionalmente á la capilla la Purísima. Hubo luego música en la plaza del Hospital, y animadísimo paseo por la carretera.

Por la noche, á las nueve, dió principio la velada teatral, poniéndose primeramente en escena "La huerfanita", cuyos papeles desempeñaron las Srtas. América López, Antonia Iglesias, Herminia López, Lola Castro y Enriqueta Sánchez, las que fueron justamente aplaudidas.

En un entreacto, la Srta. Asunción Corral recitó un monólogo, siendo también muy aplaudida.

Finalmente se representó la zarzuela "La lámpara de la Virgen", en la que tomaron parte, la bella Srta. Ferro, de "marquesa", y la graciosísima Consuelo Cabarcos, de "Juana", y las no menos bellas y simpáticas señoritas Clarita Ferro, Carolina Rivera, Pura Cabarcos, Carmen Sánchez, Alicia Ferreiro y Asunción Corral.

En el cuadro final tomaron parte también las lindas niñas Filomena Prieto, Carmen Cobada, Josefa Prieto, Pilar Méndez, Candida Rey, Escolástica Blanco, Carmen Sánchez, Paca Cabarcos, Marina Vaamonde, Crescencia López, Luz López, Carmen Prieto y Josefa Pena. Una hermosa fiesta.—*El corresponsal.*

La Voz de Galicia

Del Ferrol

(Por teléfono)

PIDIENDO TRABAJO.—MITIN MONSTRUO EN EL TEATRO.—MANIFESTACION IMPONENTE.

FERROL 17

Convocado por la comisión popular ferrolana "Pro trabajo", se celebró, á las seis de la tarde de hoy, en el teatro Jofre, un mitin monstruo en el que estuvieron representadas todas las clases trabajadoras de esta ciudad.

El teatro resultaba incapaz para contener la enorme muchedumbre que invadía todas las localidades, notándose en la concurrencia una gran excitación.

Pronunciaron calurosos discursos, relacionados con la justa demanda de las clases trabajadoras y en general del pueblo de Ferrol, los Sres. D. Manuel Sánchez, D. Eladio Fernández Diéguez, D. Adolfo Lahorra y D. Alfonso Cal.

Los discursos de estos cuatro oradores fueron acogidos con entusiasmo por la concurrencia.

Entre grandes y prolongados aplausos se acordó, por unanimidad, acudir en manifestación al Ayuntamiento, donde se celebraba á aquella hora sesión supletoria, con objeto de exigir la inmediata dimisión de la Corporación municipal.

Terminado el mitin, se organizó frente al teatro una imponente manifestación, en la que figuraban muchos millares de personas.

Cuando los manifestantes, después de recorrer algunas calles de la ciudad, llegaron al Cantón de Molins, la sesión municipal había terminado.

La comisión "Pro trabajo", que iba á la cabeza de la manifestación, decidió entonces que ésta se encaminase á la Cámara de Comercio, lo cual se verificó inmediatamente.

Una numerosa representación de los manifestantes visitó al presidente de la Cámara de Comercio, exponiéndole que las difíciles circunstancias por que la masa obrera del Ferrol atraviesa y la necesidad de evitar la ruina de esta ciudad, imponían la adopción

de medidas radicales, que al ser conocidas por el Gobierno, le hagan comprender que es necesario dar satisfacción á las reclamaciones del pueblo ferrolano.

A este fin pidieron la cooperación de la Cámara y la baja de la contribución de todos los comerciantes é industriales de esta ciudad.

El presidente de dicha Corporación oyó atentamente las peticiones de la comisión, en las que se reflejaba el deseo del pueblo en general, y prometió convocar para mañana a la Cámara, con objeto de darle cuenta de la pretensión que acababa de serle expuesta.

De la Cámara de Comercio volvió la manifestación al Ayuntamiento, con el propósito de hacer entrega al alcalde de la conclusión aprobada en el mitin.

En los grupos situados frente á la Casa Consistorial, crecía la excitación, pretendiendo los manifestantes invadir el salón de sesiones y exigir por medios violentos que el Ayuntamiento presentase la dimisión.

Fué labor árdua la de la comisión para convencer á los exaltados de que debían depone su actitud, manteniéndose dentro de los límites de la prudencia.

Sin que los elementos directores pudiesen impedirlo, porque la excitación iba cada vez en aumento, la muchedumbre se dirigió luego á la Cámara oficial de la Propiedad, á pedir que los propietarios de Ferrol presenten su baja de la matrícula de la contribución territorial.

La situación en Ferrol reviste caracteres de gravedad suma, temiéndose que estalle violento el conflicto, si el Gobierno no acuerda pronto la iniciación de algunas de las muchas obras ofrecidas.—Corresponsal.

Universidade Popular

UNA EXCURSION A CAAVEIRO

La "Universidade Popular" prepara para el domingo 27 del corrente una interesante excursión de cultura con objeto de estudiar el importante salto de agua de la Capela, visitar el histórico y antiquísimo monasterio de Caaveiro y conocer la incomparable belleza de la cuenca del Eume, que allí presenta uno de los más pintorescos y hermosos panoramas de nuestra tierra.

Se hará el viaje en varios automóviles hasta las Nieves, única manera fácil de hacerlo en el día, para lo cual y á fin de que haya tiempo para todo, se saldrá del Obelisco á las cinco y media de la mañana, y se estará de regreso entre nueve y diez de la noche.

En Puentedeume se unirá á los expedicionarios corufíes el Grupo Excursionista de aquella simpática villa y en las Nieves el de Ferrol, que hará el viaje á pie desde Perlio.

Además de los socios de la "Universidade Popular" podrán figurar en dicha excursión aquellas personas amantes de estos actos de cultura, que lo deseen, siempre que lo permita la cabida de los automóviles, para lo cual una vez cubierto el número de excursionistas, se cerrará la lista de inscripción.

En el local de la "Emancipación", Cordeleira, 32, y en casa del Sr. García Ibarra, Real, 66, pueden inscribirse los que lo deseen.

Del Ferrol

(Por teléfono)

EN ESTADO SALVAJE

FERROL 19

El agente de Vigilancia de esta ciudad, señor Araguas, ha detenido en las afueras de Ferrol á una mujer en completo estado salvaje.

Aparenta tener unos cincuenta años y va completamente desnuda.

Sólo se cubre con una piel de ternera hecha tiras por diversos puntos.

Es realmente horrible el aspecto de esta mujer hombruna y de andares desenvueltos.

Impone ver su encrespada cabellera que se semeja á un felpudo.

La cara y el cuerpo vellosos, aparecen cubiertos por una costra negruzca de la inmundicia recogida por los caminos y montes donde debió habitar hasta ahora la "mujer fiera".

Se ignora su nombre y demás circunstancias.

Atado á una pierna trae un envoltorio recubierto por varios trapajos conteniendo algunos sucios y destrozados papeles que vienen á indicar que esta salvaje tiene parientes en el vecino Ayuntamiento de Las Puente de García Rodríguez.

Contiene además el envoltorio 15 duro en monedas de á 5 pesetas y 17 pesetas más en pesetas y calderilla.

Vive, á lo que parece, mendigando por las aldeas.

Habla un gallego completamente desusado y vocifera insultando á todos cuantos la miran.

El alcalde, Sr. Zelada, la envió á Puente custodiada por un par de agentes y envuelta en unas mantas que se le procuraron.

UNIVERSIDAD POPULAR

EXCURSIÓN Á CAAVEIRO

Cubiertos casi en su totalidad los puestos de los automóviles en que este interesante viaje ha de realizarse, se cerrará esta noche la lista de inscripción, en la cual figuran gran número de entusiastas socios de la "Universidad" y algunas otras personas ajenas á la institución, que simpatizan con estos actos de cultura.

Promete la excursión resultar muy interesante, considerando las facilidades que á ella dará la Empresa del salto de agua de la Capela y el Sr. Garcia Novoa, quien facilitará no sólo la entrada al histórico Monasterio de Caaaveiro, sino también al examen y estudio de los valiosos objetos artísticos que en él se encierran.

Las personas inscriptas que no hayan recogido sus tarjetas, deben hacerlo en el día de hoy, pasado el cual, se entiende que renuncian á la excursión.

EL MAIZ COMPRADO POR EL GOBIERNO

Viene vendiéndose estos días "como pan bendito" un cargamento de dos mil y pico de toneladas de maíz que alijó en este puerto el vapor "Barón Balyens".

Forma parte aquel cargamento de las seis mil toneladas de dicho cereal que acordó adquirir en la Argentina el ministro de Hacienda con destino á los agricultores de esta provincia, para solucionar el problema de la carestía y escasez de aquel artículo tan necesario, como es sabido, para la alimentación del ganado.

El Gobierno vende aquel maíz por mediación de los almacenistas ó traficantes de cereales en La Coruña, á los que puso como condición que no podían señalar mayor precio del de 23'20 pesetas á la saca de 100 kilogramos.



LAS PEREGRINACIONES DEL AÑO SANTO

ROMEROS DE PRUZOS

Correspondió figurar hoy en esta cruzada eminentemente santiaguista á la extensa zona de Pruzos, en la parte Norte de la provincia coruñesa y extrema con la lucense cerca de la fragorosa y abrupta sierra de las Lobas y confines de la diócesis mindoniense por dichas tierras de Villalba.

Y en verdad la romería de este distrito arciprestal de Compostela, cuya cabeza puede atribuirse á la villa de Puente deume, pese á lo difícil de las comunicaciones entre las lejanas y apartadas feligresías de dicha comarca, resultó brillante y muy lucida, esforzándose para ello el benemérito clero de la misma, que desde los primeros días de la iniciativa de esta caravana no cesó de trabajar con abinco y entusiasmo en las tareas organizadoras de ella.

Todos los automóviles del Sr. Sanjurjo dos días hace que vienen conduciendo desde Betanzos al grueso de los peregrinos, habiendo algunos de éstos que á pie recorrie-

ron la caminata de 17 leguas hasta Santiago, quedándoles aún fuerzas bastantes para ir ayer también de romería al santuario de Santa Minia, tres leguas abajo de Compostela y por la carretera que conduce á Noya. Y es que tiene mucha raigambre la fe de nuestra gente campesina.



Veinticinco parroquias matrices y diez y ocho filiales tiene este arciprestazgo de Pruzos, cuyos titulares son los siguientes:

Aranga, San Pelayo; Bemantes, Santo Tomé; Calobre, San Juan, y Villamayor, San Pedro; Cambós, San Pedro; Doroña, Santa María, y Grandal, San Pedro; Hombre, Santa María; Leiro, Divino Salvador, y Carantoña, San Julián; Mántaras, Santa María; Churío, San Martín, y Corujou, Divino Salvador; Monfero, San Félix, y Monfero, Santa Juliana; Nogueirosa, San Cosme; Paderne, San Juan, y Villamourel, San Juan; Perbes,

La Voz de Galicia

San Pedro, y Boebre, Santiago; Puente deume, Santiago, y Centroria, Santa María; Queijeiro, San Jorge; Souto, Santa María; Taboada, Santa Marina; Tiobre, San Martín, y Obre, San Andrés; Torres de San Jorge; Guimil, San Cristóbal, y Villamateo, Santiago; Verines, Santa María, é Irijoa, San Lorenzo; Vigo, San Julián, y Adragonte, San Martín; Viña, Santa Eulalia, y Ambroa, San Tirso; Viñas, San Pantaleón, y Villosás, Divino Salvador.

En junto 43 feligresías pertenecientes á los Ayuntamientos de Aranga, Betanzos, Castro, Irijoa, Monfero, Paderne, Puente deume y Villarmayor, con un censo de 5.495 hogares, que aproximadamente tendrán 27.500 almas.

Y el arcipreste de este distrito eclesiástico de la archidiócesis compostelana es don Juan Lourido Couce, párroco de Doraña y Grandal.



Tierra montuosa y agreste en su mayoría es esta de Pruzos, antigua jurisdicción de Betanzos que tenía por Señor á S. M. el Rey, si bien el marqués de Figueroa ejercía poderío en la parroquia de su nombre.

Tan montuosa y alegre comarca, encajada entre las márgenes del Eume y del Mandeo, la tierra que se llama de "Monfero", tiene, sin embargo, valles muy amenos y en las feligresías orilladoras de los dos caudalosos ríos citados.

La ría de Betanzos en toda su extensión hasta la de Puente deume, forma la línea occidental divisoria de este arciprestazgo, y los encantos de aquellos lugares son tan intensos que con sólo hablar de la "maría betanceira" basta para causar suprema admiración en cuantos tuvieron la suerte de transitar por tan apacibles lugares.

Y no hablemos ya del ferrocarril entre Ferrol y la ciudad del Mandeo, porque el recorrido de éste es de lo más pintoresco que dar se puede dentro de la incomparable hermosura de esta Galicia bien hermosa.



La riente y progresiva villa de Puente deume es la patria de uno de los arzobispos más preclaros de la metrópoli santiaguesa, el Excmo. Sr. D. Bartolomé Rajoy Losada, á quien los compostelanos deben el edificio de su Casa Consistorial, construida por el prelado citado en el siglo XVIII para Seminario de confesores y que forma "pen-

dant" adecuado á la fachada del Obredoiro de nuestra Basílica, dentro de la gran plaza del Hospital.

Allí á todo lo largo desde su fachada y debajo del acroterio que representa un relieve de la milagrosa batalla de Clavijo, un apropiado rotulete perdura su glorioso nombre.

Y éste no pueden olvidarlo fácilmente cuantos sientan cariño por la prosperidad de esta vieja urbe del Apóstol.

Tan egregio prelado compostelano, compatriota es de los romeros de esta mañana, y muchos de ellos, al pasar cerca del edificio suntuoso que nos recuerda su memoria, henchíanse de satisfacción al contemplarle, monumento viviente del celo que, como Mecenas del Arte y de la Industria, desplegó durante su paso por la Silla compostelana el tan ilustre paisano de ellos.

Señorio de la poderosa familia de los Andrades fué desde tiempos antiguos la muy pintoresca villa de Puente deume, donde su célebre Castillo sigue indicando á las generaciones futuras tal poderío.



Un detalle digno del conocimiento de los turistas debemos mencionar aquí referente á la feligresía de Villar, contigua á la de Puente deume.

Y es el famoso tejo en ella existente, primorosa obra de jardinería, entre cuya enramada desde una elevada copa á la que se asciende por caprichosa escalera de caracol, puede divisarse el espléndido panorama de la ría y la fragosidad de la montaña.



Callobre y Vilachá era la jurisdicción betancera, dentro de esta región montuosa y marítima, que dominaba aquel caudillo de la guerra de la Independencia D. Joaquín Tenreiro y Montenegro, al que, por su brillante papel en la defensa de la plaza viguesa contra los franceses de principios del próximo pasado siglo, el Gobierno le concedió el título de conde de Vigo.

Y esta mañana, una descendiente suya, la actual condesa, condujo el estandarte de las peregrinas de Pruzos, ilustre dama que pasa todos los veranos en su finca de recreo de la parroquia de Santa María de Castro.

Acompañándola recogían las cintas las señoritas Carmen Paz Vila, de Betanzos, y María Vizoso, de Puente deume.

El estandarte de los hombres fué condu-

cido por el diputado provincial D. Román García Novoa, recogiendo los cordones don Saturnino Feal, perito agrimensor de Betanzos, y D. Sebastián Ponce, maestro nacional de Doraña.

Entre los peregrinos figuraron ramitas muy distinguidas de Betanzos y Puente-deume.

En la presidencia iba el señor arcipreste acompañado de los ediles santiagueses señores Zepedano, Varela Limia y López (don Román).

Los romeros ascenderían al número de ochocientos.

En la Basílica dijo la misa el cura de Puente-deume y rezó el rosario el de Tiobre.

Después predicó el señor cardenal.

Y concluido esto los romeros cantaron el himno interin el "botafumeiro" cruzaba las naves del templo.

Pasaron por la Puerta Santa y cumplieron al señor arzobispo.

A la hora presente, en automóviles, regresan a sus casas.

En suma, una romería muy brillante.

♦ ♦ ♦

La fe de algunos de estos peregrinos es tan grande que después de hacer una pesada caminata de 17 leguas, aún tuvieron el gusto de ir también a pie al santuario de Santa Minia, tres leguas abajo de Compostela, cantando alegres al son de las panderas de la tierra.

CORRESPONSAL

EL AÑO SANTO

Las peregrinaciones à Compostela

ROMEROS DE BEZOUÇOS

De la "Montaña" y de la "Marinha" proceden los peregrinos de esta mañana.

Hijos son de una comarca bien extensa del partido de Puentedeume, que por un lado, y en forma de península, introdúcese en las rías ferrolana y betancera, constituyendo muy amenos y pintorescos lugares las feligresías situadas en sus riberas, especialmente los puertos y villas de Ares y Mugardos. Y por otro, más allá del Eume é internándose hacia los confines de la diócesis mindoniense, presenta la fragosidad de montañas tan elevadas como las que integran la cordillera de todo el país de La Capela y Cabañas, en cuyo primero de estos Municipios se hallan los restos de la notabilísima ex Colegiata de San Juan de Caaveiro, que á la historia gallega recuerda el paso por tan abrupto retiro del ilustre prelado de la iglesia compostelana é insigne celanovense San Rosendo, prior del referido monasterio.



El arciprestazgo de Bezouços ó "Bisanços", en la parte extrema Norte de la diócesis santiaguesa, hacia las tierras de Ferrol y Ortigueira, consta de 18 parroquias matrices y 15 filiales, correspondientes á los Municipios de Ares, Cabañas, Capela, Fene y Mugardos, en el partido judicial de Puentedeume.

Dichas feligresías responden á las siguientes advocaciones:

Ares, San José; Lubre, Santa Eulalia y Mehá, San Vicente; Barallobre, Santiago y Perillo, San Esteban; Caamouco, San Vicente; Cabalar, Santa María y Caaveiro, San Braulio; Cabañas, San Andrés y Erines, San Esteban; Capela, Santiago y Cervás, San Pedro; Eume, San Pedro y Faeira, San Pedro; Fene, Divino Salvador; Franza, Santiago y Pifeiro, San Juan; Limodre, Santa Eulalia y Maniños, Divino Salvador; Magalofes, San Jorge y Salto, Santa Cruz; Mugardos, San Julián; Porto, San Martín y Larage, San Mamed; Rivadeume, Santa María y Bermuy,

Santiago; Seijo, San Juan y Goente, San Martín; Sillobre, Santa Marina y Regoela, San Vicente; Soaserra, Santa Eulalia.

Tiene este distrito arciprestal un censo de 8.331 vecinos, con una población aproximada de 24.000 habitantes.



Señor jurisdiccional de Ares, Caamouco y Cervás, en la extinguida provincia de Betanzos, territorio hoy formado por el Municipio aresano, era el Cabildo de la Metropolitana de Compostela, tanto que en la feligresía de Caamouco, un palacio propiedad de éste recordaba allí su poderío, reducido actualmente á continuar con el patronato de las referidas tres parroquias.

Sitio estratégico para la defensa de la ría aresana, aún se ven en él los restos de sus derruidos baluartes "Soberano" y "San Fernando", y hacia el Sur, en un recodo, hállase la hermosa ensenada de Redes, defendida por el castillo de su nombre.

Enfrente vese la villa de los Andrades, Puentedeume, que es la capital del partido, si bien ésta pertenece á distinto arciprestazgo.

Caamouco ostenta como preciado galardón el haber sido cuna de dos hombres ilustres, patriota exaltado el uno y erudito anticuario el otro.

En tan pintoresco lugar vinieron á la vida D. Francisco Bermúdez de Sangro, á quien la Junta Suprema del entonces independiente reino de Galicia, á principios del próximo pasado siglo, y cuando sólo contaba veintinueve años de edad, envió á Londres con todo género de facultades, consiguiendo del Gobierno de Jorge III la venida á nuestra tierra de sir Carlos Stuard y que desembarcase en Portugal la división de Wellesley.

Bermúdez de Sangro era capitán de la Real Armada, y en las célebres Cortes de Cádiz del año 12 representó á su provincia de Betanzos.

La sepultura de tan ilustre patriota há-

llase en San Martín de Sumio (dentro del frondoso valle de Barcia, cercano de La Coaña) desde 1818.

El otro paisano suyo y casi contemporáneo, fué el Ilmo. Sr. D. Antonio Cabaleiro, ministro honorario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina y persona de muy grande erudición.

También nativo de dicha comarca ha sido el sabio catedrático de nuestra Universidad Literaria y reputado médico doctor D. Manuel Piñeiro Herba, así como de ella lo es el actual deán de la Basílica compostelana, D. Nicolás Rodríguez y Rodríguez, respetable anciano que ayer acompañaba á sus paisanos por las rúas de la ciudad santiaguesa, enseñándoles los edificios y monumentos de la misma.



Entre dos altas montañas de La Capela, por cuya profundidad corren las aguas del Eume, sobre un elevado peñón, álzase, dentro de esta comarca de "Bisancos", la que siglos atrás ha sido suntuosa Colegiata de canónigos reglars agustinos: San Juan de Caaveiro, el tan famoso monasterio, cuyos detalles arqueológicos é históricos tanto admiran las personas amantes de las glorias de Galicia.

En este solitario lugar, verdadera Tablada contemplativa, pasó varios años el bienaventurado celanovense San Rosendo ejerciendo el cargo de prior.

Por eso á los visitantes se les enseñaba una casulla y un cáliz por él usados durante su permanencia en tan singular casa religiosa, y allí conservados, como preciada reliquia, en una urna de los altares del templo de esta famosa Colegiata, que el Gobierno suprimió á últimos del siglo XVIII, con la intención, que luego no pudo realizar, de trasladarla á la ciudad departamental del Ferrol.

El último canónigo de esta famosa Colegiata fué D. Miguel Mon, quien aún vivía en 1806.

Este monasterio tenía muchas rentas y riquezas percibiendo diezmos en las diez y siete parroquias y cotos de la jurisdicción de Caaveiro, perteneciente á la provincia de Betanzos, de la que eran señores el prior y los seis canónigos de la referida Colegiata, que era de Real patronato y de antiquísimo origen.



Otras varias jurisdicciones y de la pro-

vincia de Betanzos había en este país de Bezoucos, donde era muy grande el poderío del señor conde de Lemos, señor también de la de Narahio, tierras de la diócesis mindoniense y colindantes de Bezoucos por la parte de La Capela, donde se halla el monte de Forgoselo, y á sus pies el hermoso valle que bañan las aguas del Vellelle, Municipio de San Saturnino.

Pero la más importante de tales jurisdicciones, si bien fuera ya de la comarca de Bezoucos, era la de Jubia, del poder del noble gallego D. José Bermúdez y Villardefrancos, en las orillas de la ría ferrolana, límite de la diócesis de Santiago, en cuya villa se encuentra la fábrica que fué de cobería y monedas y la célebre abadía benedictina de San Martín, fundada por el conde D. Osorio Gutiérrez en el siglo X.

Y ya que sobre estas tierras de poderío hablamos, no dejaremos de consignar, aunque de un modo ligero, la contienda muy larga y agitada que en tiempos del prelado santiagués D. Diego Gelmírez, á principios de la duodécima centuria, sostuvieron las mitras compostelana y mindoniense por el dominio y señorio de los arciprestazgos de "Bisancos", "Trasancos", "Labacengos", "Seaya" y "Arros", hasta el extremo de que dos canónigos de cada una de las dos Basílicas de los obispos contendientes, fueron á Roma á exponer ante el Pontífice Pascual II los derechos en que fundaban la pretensión del dominio de dichas tierras, reuniéndose luego varios prelados en Astorga y después que el Pontífice hubo accedido á las pretensiones del prelado santiagués respecto á varias de dichas comarcas, tales como Bisancos y Seaya.

El duque de Bervick, como sucesor del conde de Lemos, sigue con el patronato de las feligresías de Sillobre y Regrela.



Ofrenda muy simpática era la que el procurador del Ayuntamiento del Ferrol depositaba todos los años por Pentecostés ante el altar de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced de Chantreiro, en su santuario de Montefaro, feligresía de Cervás, y en gratitud de los ferrolanos por voto hecho después de las epidemias de 1400 y 1403, ofrenda consistente en un canastillo de flores y seis libras de cera. No sabemos si los modernos tiempos interrumpieron este piadoso recuerdo de la ferrolana ciudad á la excelsa Madre de Dios.

La Voz de Galicia

Pero de ser así... bien debiera reanudarse.

¡Es tan poético y tan hermoso!

Allí en aquel elevado Montefaro, que ocupa la costa de la derecha meridional de la ría ferrolana y que, prolongándose hacia las rías de Sada y Ares, forma el promontorio ó rabo de Segaña, existió un convento de terciarios el de Santa Catalina fundado, como el santuario de la Virgen de Crantreiro, por Fernán Pérez de Andrade, "O Bo", señor de Puente deume, quien por los años de 1382 mandó construir el famoso puente en dicha villa existente, y que tiene 1.500 varas y 52 ojos.

♦ ♦ ♦

La ciudad ferrolana, que por sus condiciones naturales podría dar albergue al primer arsenal del mundo, cerca se halla de la tierra de Bezoucos.

Pero ella ya no pertenece á la archidiócesis compostelana. Depende de la de Mondoñedo.

¡Ojalá también en el curso de este jubileo tenga representación, y entonces sabremos dedicarle el cumplido elogio que reclama lo pintoresco de su paisaje y la brillantez de sus detalles históricos!...

La patria de Concepción Arenal, la mujer más grande del siglo XIX, sobrada ejecutoria ofrece para dicha tarea.

Ella también lo fué del canónigo provisor del arzobispo compostelano D. Fernando de Andrade, aquel insigne varón que se llamó D. Rodrigo de Mandiá y Parga, gran literato, prior de Caaveiro, cancelario de la Universidad salmantina, obispo de Almería y Astorga, en el siglo XVII.

♦ ♦ ♦

Después de las diez y media de la mañana formóse la peregrinación en la entrada de la ciudad y frente al convento de Santa Clara.

Figuraron en ella cerca de 300 romeros, que hicieron el viaje en los automóviles del Sr. Sanjurjo y desde Betanzos.

La banda de música municipal de Santiago acompañó el canto de los mismos.

Condujo el estandarte de los hombres don Aquilino Alonso, propietario de Perillo y arrendatario de las contribuciones de toda la provincia de La Coruña, recogiendo las cintas D. Juan Angel Robato y D. Antonio Vilar, de Mugar dos y Ares, respectivamente.

El estandarte de las mujeres fué conducido por la señora doña Consuelo Fidalgo, esposa del alcalde de Ares (que también figuró en la caravana), recogiendo las cintas las señoritas Elvira Sieira Alonso y María Rodríguez.

En la Catedral dijo la misa el párroco de Caamouco, y dirigió el rosario el de La Capela.

Después predicó el señor arzobispo, cantóse el himno y anduvo el "botafumeiro".

Numeroso gentío presenció el brillante paso de la romería, en la que han figurado distinguidas familias de Ares, Mugar dos, Fene, etc.

Presidió el arcipreste D. Lorenzo Pifreiro Feal, párroco de Magalofes, llevando á sus lados á los ediles santiagueses Sres. Zepedano, Elizagaray y Sanjurjo.

CORRESPONSAL.

FIESTAS EN GALICIA

EN PUENTEDEUME

Hoy es el primer día de las fiestas que en honor á la Virgen de las Virtudes, ha organizado una entusiasta comisión de jóvenes de Puente deume, amantes del progreso de su pueblo.

Y aunque la suscripción abierta entre el vecindario, no ha dado este año el resultado que fuera de desear, la citada comisión espera que habrán de resultar lucidas las fiestas que se enumeran en el siguiente programa:

Día 7.—A las doce, un repique general de campanas y una salva de bombas anunciará el comienzo de las fiestas. A las ocho de la tarde, vísperas solemnes en la iglesia parroquial. A las diez de la noche, verbena en la Alameda de Rajoy.

Día 8.—Dianas y alboradas desde las siete a las ocho de la mañana. A las diez, función religiosa en la capilla de las Virtudes y solemne procesión presidida por el Ayuntamiento. A las doce, cucañas marítimas y paseo en la avenida de Saavedra Meneses. A las cinco de la tarde, paseo y música en Agualar. A las nueve de la noche, iluminación á la veneciana en la Alameda de Rajoy.

Día 9.—A las doce, concierto musical en la plaza del Ayuntamiento. A las siete de la tarde, vísperas solemnes en la iglesia parroquial. A las nueve, verbena en la Alameda de Rajoy.

Día 10.—Dianas y alboradas de siete á ocho de la mañana. A las once, función re-

ligiosa del Voto en el templo parroquial con asistencia del Concejo. A las cinco de la tarde, paseo y música en la avenida de Lombardero. A las nueve de la noche, verbena en la Alameda de Rajoy.

Día 11.—Jira al río Eume y al regreso iluminación á la veneciana en el Puente sobre la ría y sesión de fuegos artificiales.

El día 9 se celebrará un baile de sociedad en el círculo de recreo "Centro de Puente deume".

EN NEDA

Mañana miércoles, darán principio en la villa de Neda las fiestas que anualmente se celebran y que como de costumbre estarán animadísimas, por la concurrencia de numerosos forasteros.

El programa que se desarrollará en los días 8, 9 y 10, contiene entre otros los siguientes números: Sesiones de fuegos artificiales de aire y de árbol, gran función religiosa con sermón, grandes bailes campesinos en el atrio de la iglesia y en el campo de la feria, el día en que se celebre la de Alvarón y un espléndido baile de sociedad en el Casino de Jubia, en obsequio á los forasteros.

Para amenizar el baile ha sido contratada en Ferrol una magnífica orquesta.

De los pueblos inmediatos á la villa de Neda, concurrirán á los anunciados festejos muchas personas.

La Voz de Galicia

EN IGLESIAFEITA.

Durante los días 18, 19 y 20 del actual, se celebrarán en Iglesiafeita (Ferrol), las tradicionales y renombradas fiestas de Viscordel. Este año prometen ser aun más animadas y lucidas que otros años, á juzgar por el entusiasmo que reina entre los vecinos de este pueblo.

El programa que ha de regir en las fiestas es, en sus líneas generales, el siguiente:

Día 18.—A las nueve de la mañana y previa una salva de grandes bombas, comenzará la feria, que hace un año viene celebrándose con gran concurrencia en las cercanías de la iglesia parroquial.

Las gaitas del país ejecutarán bonitos bailes por la feria y carretera. A las doce, segunda salva de atronadoras bombas, y á la misma hora las campanas de la parroquia serán echadas á vuelo. A las cuatro de la tarde se repartirán varios premios en metálico á las personas que hayan concurrido á la feria con ganado, quincalla, frutas, etcétera. Este número será amenizado por las gaitas, continuando el baile hasta las siete de la tarde, hora en que se cantarán en la iglesia parroquial solemnes vísperas y seguidamente comenzará la primera verbena, que será brillantísima y muy divertida. Durante esta verbena se elevarán grotescos globos y mucho fuego de lucería. La iluminación, que está encomendada á un muy competente

artista de la localidad, será de acetileno en el atrio y á la veneciana en la carretera.

Esta verbena terminará con el disparo de grandes bombas y la elevación de un globo de colosales dimensiones.

Día 19.—A las siete de la mañana y después del disparo de 21 bombas, que atronarán el espacio, recorrerán los barrios próximos á la iglesia una brillante banda de música que dirige el Sr. Rebollar, de Ortigueira y las típicas gaitas, que ejecutarán alegres dianas. A las doce, solemnisima función religiosa con procesión y exposición de S. D. M. A las cinco de la tarde, animadísimo baile campestre amenizado por la banda y gaitas.

Este baile se prolongará hasta muy entrada la noche. Los festejos de este día terminarán con el disparo de atronadores morteros.

El día 20 se repetirán los festejos del día anterior.

Durante los días de las fiestas, las casas de la carretera ostentarán elegantes colgaduras, y en el atrio y carretera se levantarán hermosísimas arcadas y otros adornos muy bonitos y muy atraentes.

A estas fiestas acudirán numerosas familias de Ferrol y enorme concurrencia de las parroquias limítrofes.—*Corresponsal.*

Los muchachos de Puentedeume José Vázquez Salido, Juan Torrente Fuentes, Fidel Piñeiro, Juan Feal Ares, Guillermo Tenreiro Fuentes, Juan Piñeiro Fonte, Juan Rodeiro Peña y Ramón Piñeiro García, asaltaron, para hurtar fruta, las huertas de D. Juan Sardina y D Manuel Espada.

4 de outubro

LAS ELECCIONES EN PUENTEDEUME

Nos escribe D. Rodrigo Alvarez Pardo desde Puentedeume esclareciendo lo que respecto á una protesta formulada por él ante la Junta municipal del Censo de Puentedeume, nos dijeron el presidente de la misma Sr. Martínez y el vocal Sr. Allegue.

Dice lo siguiente que comunicamos para acabar estas disquisiciones que ya á nada conducen

“El día siete del corriente y hora de once y media, varios electores, entre los que me encontraba, comparecimos ante la Junta municipal del Censo de Puentedeume y presentamos, cada uno, sus instancias solicitando fuésemos proclamados candidatos. Con las instancias acompañamos las propuestas individuales suscriptas por los ex concejales, en la forma que previene la ley Electoral. La Junta municipal, obedeciendo á las indicaciones del propio D. Francisco Allegue, acordó que era necesaria la presencia de los proponentes, y resolvió no proclamar los candidatos liberales y sí á los conservadores, sin solicitarlo previamente y sin estar presentes algunos de ellos. Contra esto se formuló la correspondiente protesta, y se pidió certificación del acta, y la Junta denegó. Esto es lo verídico, y no, como dicen los Sres. Martínez y Allegue, que los que comparecimos ante la Junta fuésemos á proclamar candidatos á nombre de ex concejales, y que esto sucediese á las diez de la mañana.”

17 de novembro

MUERTO DE UN DISPARO

La Guardia civil de Puente deume detuvo a las once de la noche del día 21, al vecino de Santullo, parroquia de Perbes, Francisco Martínez Casas, de veintitrés años, como autor de la muerte del vecino del lugar de Berenguein (Perbes) Jesús López Allegue.

El crimen ocurrió a las ocho y media de la noche del día 21, en el lugar de Andal, parroquia de San Juan de Villanueva, del distrito de Castro, al salir del baile que en aquel punto viene dándose todos los días festivos.

Parece ser que el Francisco sacó una pistola browning, y al estar examinándola, se le disparó, yendo el proyectil a herir a López Allegue.

El homicida, con la pistola ocupada y con el atestado instruido al efecto, fué puesto a disposición del señor juez de instrucción de Puente deume, quien dispuso su ingreso en la cárcel.

24 de novembro

Ama de cría se ofrece, con leche de dos meses; puede verse el niño. Linares Rivas, 29, segundo, informarán.

28 de novembro

En la madrugada del 25 del corriente, el fuego destruyó un pajar que habia contiguo a la casa de D. Rodrigo Pardo, en la parroquia de Dorofia, del Ayuntamiento de Villarmayor.

No se sabe si se trata de un hecho intencional que tuviese por móvil una venganza.

Las pérdidas fueron calculadas en 4.000 pesetas.

29 de novembro

LA SECRETARÍA DE PUENTEDEUME

La Secretaría del Juzgado de primera instancia de Puente deume, vacante, se solicita por los siguientes señores:

Don Emilio Carrascoso Ortega, secretario actualmente del Juzgado de La Cañiza; don Manuel Pardo Hermida, que lo es del de Aliaga; D. Pascual Candela y Polo, del de Los Llanos (Canarias); D. Ricardo Alcaide y Díez, del de Laguardia; D. Clemente José Peláez Zapatero, del de Sepúlveda; D. Manuel Marón y Ferrer, del de Cervera del Río Alhama; D. José Antonio Armesto Arias, del de Tordesillas; D. Jaime Fernández Novoa, del de Castellote; D. Ricardo Ortí y Martí, del de Medinaceli; D. Eusebio Reyes Vargas, del de Chelva; D. Calixto González García, del de Chiva y electo del de Hinojosa del Duque; D. Jesús Fuentes Noya, del de Miranda de Ebro, y D. Antonio Lora Baco, del de Saldaña. En breve se remitirán los expedientes al Ministerio de Gracia y Justicia, previo informe del Colegio de Secretarios.

ECOS DEL EUME

Estuvo a visitarnos Francisco Salgado, presidente de la "Sociedad de marineros pescadores" de esta villa, quien nos ha rogado hiciésemos público en nuestras columnas, que el patrón Ramón Montero recolectó a varios individuos enemigos de aquella Asociación, despidiendo a la dotación asociada, y que en junta general celebrada el jueves último se acordó recabar del patrono citado, que despida a los esquirols, admitiendo en su lugar a la referida dotación despedida, nombrándose una comisión para presentar las bases. Además se acordó no embarcar en el bote de Juan A. Martínez, por ser éste uno de los esquirols.

Queda complacido el citado presidente.

3 de xaneiro

DE REDES

UN FESTIVAL AGRADECIBLE

Con una concurrencia inusitada hizo su primer debut en el amplio teatro Gran-Deus, la noche de Navidad, el simpático cuadro de declamación de este puerto, poniendo en escena un hermoso drama en dos actos y un chistosísimo sainete, titulados "Premio de honor" y "Criada nueva", respectivamente.

Los intermedios fueron amenizados por un gramófono.

En la primera de estas obras tomaron parte las distinguidas Srias. Isolina Veiga, Maria Permuy, Sabina Freijomil, Maria Noche, Margarita Montero y Maria Abella, interpretando sus respectivos papeles de una manera irreproachable, por lo que han sido muy aplaudidas por el numeroso público que llenaba todas las localidades del espacioso y elegante coliseo.

En la representación del sainete, a excepción de la encantadora Isolina Veiga, protagonista del drama, tomaron parte todas las jóvenes anteriormente citadas, que estuvieron inimitables, y la hechicera Digna Irijoa, la cual encarnó concienzudamente el personaje, valiéndole muchos y muy merecidos aplausos.

A las once de la noche dióse por terminado el ameno festival, saliendo todos los espectadores gratamente impresionados y dispuestos a asistir a cuantas veladas celebre el tan simpático como seductor cuadro de declamación, al que le reitero mi humilde aplauso, deseando nos proporcione cuanto antes otras horas de recreo y solaz.

La altruista Sociedad Redes-Caamouco, en Junta general celebrada en Noviembre pasado, acordó inaugurar su plantel instalado en este puerto, con los bailes de pago, los días 22 y 23 del mes actual, festividad del patrono de esta parroquia.

Los productos que de dichos festivales se obtengan, pasarán a engrosar los fondos de la Sociedad, con el fin de celebrar en los primeros meses del presente año la apertura de las clases.

Muy bien, queridos contrerráneos, pues con ese acuerdo lograréis aumentar los fondos de la Sociedad en 200 pesetas más, sin que por eso sufra desperfecto alguno el higiénico plantel que con abnegación y perseverancia lograsteis levantar en vuestra amada "terriña".

LIMAR

3 de xaneiro

Sucesos

ACCIDENTE DESGRACIADO

El 22 de Diciembre último, salió del puerto de Redes la lancha "San José", para dedicarse a la pesca con el aparejo del jeilo, patroneada por su dueño José Dobarro Alvarez.

Al otro día ó sea el 23, después de recoger el aparejo, se dispusieron a retornar al puerto, para lo cual izaron la vela, y cuando más descuidados estaban, se cayó el palo de dicha vela, dándole tan tremendo golpe en la cabeza al tripulante de 14 años Ramón Samartín Penedo, que lo mató en el acto, por haberle fracturado el cráneo.

Al llegar al puerto citado, se puso el hecho en conocimiento del ayudante de Marina de este pueblo, el que procedió inmediatamente a la instrucción de las diligencias en averiguación del triste suceso.

El día 24, le practicaron la autopsia al cadáver del desgraciado Ramón Samartín, el médico titular de Ares y el de Seselle don Pedro Díaz Rodríguez, después de cuyo auto recibió cristiana sepultura.

APARICION DE UN CADAVER

En la mañana del día 30 de Diciembre último, apareció al lado de la playa de Ver, en la cercana parroquia de Boebre, el cadáver del desgraciado marinero de este pueblo Román Dopico Calvo, tripulante de la

lancha "San Nicolás", el que como recordarán nuestros lectores cayó a la mar frente al pueblo de Ares, cuando dicha embarcación regresaba de La Coruña con cargamento para este pueblo, el día 13 del citado mes de Diciembre.

Al otro día del hallazgo del cadáver, le practicaron la autopsia los médicos de este pueblo Sres. Goyanes y Corral.

MUERTE REPENTINA

En la tarde del miércoles último, falleció repentinamente en su domicilio, la vecina de Ares Joaquina Doce Bayolo.

En la mañana del día 1.º del actual se le practicó la autopsia al cadáver, después de cuyo auto recibió cristiana sepultura.

TEATRO AL AIRE LIBRE

El domingo anterior, hubo en la plaza del pescado de este pueblo, un verdadero teatro al aire libre, donde se administraron justicia catalana a secas, no sin antes poner de manifiesto un extenso repertorio de palabras que ruborizarían al mismo cabo de la Guardia municipal y a sus subordinados, si como de costumbre no tuvieran la precepción de alejarse de estos espectáculos propios de pueblos incultos.

ECOS DEL EUME

Por la Audiencia Territorial de La Coruña, se cursó al Tribunal Supremo, la alzada presentada por nuestro muy querido amigo el abogado D. Carlos Pardo Rodríguez, contra el nombramiento del farmacéutico don Pío García Novoa, para el cargo de fiscal municipal de este distrito.

10 de xaneiro

SUCESOS

HORRIBLE DESGRACIA

A las diez de la mañana del día 12 del actual, ocurrió una desgracia en la cercana parroquia de Grandal, que llenó de consternación á aquel pacífico vecindario.

Hallándose en un molino del lugar de la Gaiba, de la citada parroquia, la vecina Filomena Varela Penedo, su hija Constanza, de 11 años de edad y una hermana de la primera, se desprendió un terraplén á causa de las muchas lluvias ante cuyo ruido, salió la hermana de la Filomena para el camino, en el preciso momento en que el agua arrastraba la tierra y sepultaba bajo los escombros á la Filomena y á su hija.

Ante un cuadro tan desgarrador, salió dando gritos llamando por su padre la que por milagro se había salvado, acudiendo los vecinos y las autoridades á separar los escombros, logrando después de grandes trabajos encontrar los cadáveres de las desgraciadas Filomena y su hija Constanza, así como también un gato y un perro completamente aplastados que con ellas se encontraban en el molino.

El día 13 le practicaron la autopsia á los cadáveres de las infelices mujeres, el médico forense D. José Goyanes y uno de los titulares de este pueblo.

17 de xaneiro

ECOS DEL EUME

DEL CAMPO

NOTABLES ENSEÑANZAS

En los días 27 de Diciembre último y 17 del actual, reuniéronse respectivamente las juntas generales de las sociedades "Protectora de Agricultura y Ganadería" y "Cooperativa Benéfica de Consumo", de San Juan de Piñeiro, con el fin de dar cuenta de la labor económica realizada en el año de 1914 y proceder á la renovación de cargos.

*"Protectora de Agricultura
—:: y Ganadería" ::—*

Por el año 1908, era tanta la mortalidad del ganado vacuno, que unos pocos señores condolidos de las desgracias del campesino que se veía obligado á entregarse en manos de prestamistas sin conciencia para buscar remedios á sus males, concibieron la generosa idea de fundar una sociedad agrícola-ganadera que les librase de tan terrible crisis económica, producida por la mortalidad del ganado en sus establos.

A últimos de dicho año de 1908 se puso en práctica dicha idea y se estableció con domicilio en la parroquia de San Juan de Piñeiro, no sólo por ser la más céntrica, sino que también por ser sus vecinos los más castigados y los que estaban más dispuestos á llevar á vís de hecho una obra de que estaban tan necesitados. Así, pues, con unos cuantos vecinos empezó á funcionar tan loable entidad, teniendo que sufrir contratiempos tan grandes en sus primeros meses de vida, que gracias al desprendimiento de sus organizadores no fracasó plan tan humanitario, pues se dio el caso de haber meses con 800 pesetas de déficit, sin que por ello al asociado que le falleciese alguna res asegurada, dejase de percibir su importe íntegro; y precisamente tan rudos golpes, tan grandes reveses, han sido los

dos golpes, tan grandes reveses, han sido los que aseguraron su vida y su importancia, pues el labrador al observar el hecho práctico de res que se moría res que se cobraba el propietario asegurador, acudía inmediatamente á inscribirse en sus listas, atraído asimismo por el entusiasmo de los socios que existían.

Hoy cuenta con 580 socios, de los cuales 62 ingresaron en 1914. Dentro de poco tiempo la sociedad se verá precisada á no admitir más ingresos, que los bastantes á cubrir las bajas que puedan ocurrir en el transcurso del año.

En todo el año citado de 1914, se abonaron 37 reses y desgracias parciales por valor de 5.180 pesetas. Desde su fundación abonó un total de 171 reses, por pesetas 20.652.

Los ingresos ascienden el repetido año á pesetas 6.668'90, y los gastos á 5.479, quedando por lo tanto una existencia en Caja en fin de Diciembre de 1.189'90 pesetas.

Cuenta además con 500 pesetas concedidas por el Ministerio de Fomento, debido á las gestiones de nuestro activo y joven diputado á Cortes D. Julio Wais San Martín, las cuales piensan invertir en la adquisición de un motor de gasolina que se dedicará á la trilla de cereales, siempre que se reciba á tiempo la correspondiente orden de pago en la Delegación de Hacienda y que los fondos de la sociedad permitan distraer alguna cantidad, para con las 500 dichas, poder comprar un aparato bueno que ascienda á unas mil pesetas.

La junta directiva que habrá de funcionar en el presente año de 1915, ha quedado constituida por los señores siguientes: Presidente, D. Eipifanio Díaz Rodríguez; vice, D. José López Castiñeira; secretario, don Manuel Amor García; vice, D. José M. Pazos Feal; contador, D. Juan Pazos Brage; vice, D. Jaime Díaz Rodríguez, y vocales, D. Juan J. Brage Vizoso, D. José Freire Montero, D. Francisco Gómez Pérez, D. Juan J. Bouza Fraga y D. José Barcia Díaz.

ECOS DEL EUME

**"Cooperativa Benéfica
de Consumo"**

Fundada en Junio de 1913, ayer puede decirse, en la memoria de todos están las causas que motivaron su implantación y que ahora podrán apreciar sus ya numerosos asociados; por ello nos creemos relevados de hacer reseña de su fundación, por haberlo ya hecho en Enero de 1914.

Cuenta en 31 de Diciembre de 1914 con el ya respetable número de 294 asociados, de los que 25 ingresaron en todo el año expresado.

En el citado año se suscribieron 39 acciones por valor de pesetas 635, que unidas a las puestas en circulación anteriormente, dan un total de pesetas 12.295, que es el capital suscripto.

Recordamos que en el año anterior, instábamos a los amantes de estas instituciones sociales, suscribiesen acciones ya que devengaban un interés anual del cinco por ciento y prestaban con ello un gran servicio a la cooperación. Hoy nuevamente hacemos un nuevo llamamiento a que tal entidad ensancharía su negocio y las utilidades podrían ser mayores de tener completamente desembolsado su capital social de 25.000 pesetas.

Del Balance leído y aprobado el pasado domingo, resulta que de las utilidades obtenidas, se dedicaron 1.853'25 pesetas como premio del 3 por 100 al consumo; 581'75 pesetas para satisfacer el 5 por 100 de las acciones en circulación, y el Fondo de reserva, aparece hoy con 1.220'80 pesetas.

Las ventas van en constante aumento, y así observamos que en el año de 1914, se vendieron unas 61.000 pesetas, proclamando de una manera patente la consolidación y vida próspera de la primera Cooperativa fundada en la comarca eumesa.

Es indudable que son muy numerosas y muy grandes las dificultades con que tiene que tropezare para resolver los arduos y complicados problemas que con frecuencia

se presentan; sobre todo contra la plaga de murmuradores, seguros de que algo conseguirán con sus predicaciones; pero los hechos prácticos son su mejor y más enérgica refutación. En efecto; véase, contra lo que se propaló, cómo las ventas aumentan y aumentarán; cómo se venden buenos artículos y á precios económicos; cómo se paga á los accionistas el interés máximo reglamentario por sus acciones; cómo se abona á los consumidores un dividendo por consumo de bastante consideración, si se tiene en cuenta el capital exiguo con que viene funcionando; cómo se deja una cantidad destinada al fondo de reserva, que viene á constituir una garantía para los accionistas; cómo ejerce de reguladora en el mercado, obligando al industrialismo á no excederse de la manera insólita con que antes lo hacía; véase, en fin, cómo todos estos beneficios, que se bastan y se sobran para acreditar la bondad de una obra, se han ido obteniendo y continuarán lográndose.

El Consejo de Administración, ha quedado constituido por los señores siguientes: Presidente, D. Jaime Díaz Rodríguez; gerente, D. Epifanio Díaz Rodríguez; primer vice, D. Juan Pazos Brage; segundo vice, D. Valeriano Rojo Cabalo; tesorero, don José López Castiñeira; vice, D. Pedro Díaz Rodríguez; secretario, D. Francisco Pérez Barcia; vice, D. Manuel Amor García, y vocales, D. José Deus Fernández, D. Felipe Seijas, D. Juan J. Brage Vizoso, D. Valero Leyra, D. Antonio Rodríguez, D. Francisco Gómez Pérez, D. Antonio Martínez y D. Pablo Ares.

Consideraciones.

La vida próspera que llevan estas entidades, que dejamos reseñadas á grandes rasgos, debiera servir de estímulo á otras localidades, que á pesar de contar con más medios de subsistencia, van á la zaga del campo, de donde tantas y tantas enseñanzas vienen á los centros urbanos.

Si en cada localidad de las de esta co-

ECOS DEL EUME

marca, existiesen asociaciones como las de San Juan de Piñeiro, otra sería la suerte de los comarcanos; pero observamos que—desgraciadamente— la política todo lo absorve. Hagamos servientes votos por que el ejemplo se propague para bien del pobre agricultor, al que hay precisión de sacar de las garras de la usura, ya que su ruda labor y mansedumbre así lo requiere.

Solamente por esta última consideración, bien merecen el general aprecio, los que con un altruismo digno de toda loa, implantaron y sostienen entidades que honran á las localidades donde se establecen. ¡Bien por las asociaciones de San Juan de Piñeiro! ¡Adelante!

24 de xaneiro (vén da páxina anterior)

Varios propietarios de fincas en Breamo, se quejan de la infinidad de raterías que se cometen en sus propiedades, donde no dejan pinos, leña ni esquilmo, por lo que nos ruegan llamemos la atención de la benemérita para ver de lograr que los amigos de lo ajeno dejen de surtirse con tanto descaro de lo que otros trabajan.

7 de febreiro

El domingo de Carnaval recorrerá las calles de esta localidad una danza de arcos compuesta de 26 jóvenes marineros.
El martes irán á Ferrol, donde se darán á conocer.

7 de febreiro

ECOS DEL EUME

Los agrarios del partido de Puente deume

En la Junta que celebró el día 1.º del corriente mes el Comité federativo de las Sociedades agrarias de los partidos de Ferrol y Puente deume, se trató, entre otras cuestiones, de las elecciones próximas para diputados provinciales.

Todos los oradores que de este asunto se ocuparon demostraron el deseo veemente de los campesinos que integran la Federación, de llevar a las Mesaslectorales un candidato propio, adicto, leal, que sepa y pueda defender sus ideales justos y honrados sin compromisos de ningún género, sin presiones superiores, y se acordó por unanimidad nombrar una comisión, de la cual me tocó formar parte, para entrevistarse con las Sociedades agrarias del partido de Betanzos, y procurar, á ser posible, luchar unidos los campesinos para lograr en la provincia una representación que tanto necesitamos.

Uno de los asistentes á la asamblea propuso que la comisión antes expresada llevase pensado para proponer á los agrarios de Betanzos un candidato, y surgió entonces el nombre de D. Carlos Pardo Rodríguez, joven abogado de Puente deume, quien, á pesar de estar su familia ligada por vínculos de política y amistad al partido conservador, que tanto perjudicó en este distrito á las Sociedades agrarias, no dejará de re-

presentar á éstas dignamente, puesto que sus sentimientos nobles y altruistas y el no significarse hasta ahora en ninguna política, son garantías suficientes para nuestra confianza.

D. Carlos Pardo Rodríguez será por tanto el candidato que apoyaremos los agrarios del partido de Puente deume, "siempre que no tenga inconveniente de presentarse con carácter agrario y ostentar ante todo y sobre todo nuestra representación".

No sé si los agrarios presentaremos algún candidato más, pues oí hablar de otra persona que figura en un partido republicano, á quien las Sociedades agrícolas no dejarían de apoyar con entusiasmo y fe, pero en este caso no será uno, sino dos, los puestos que iríamos á disputar á nuestros enemigos.

No tenemos política alguna; queremos que en nuestros distritos resplandezca la justicia y se respeten los derechos del ciudadano, y por conseguir nuestros deseos lucharemos constantemente con quienes desprecian nuestras fuerzas, considerándonos como "cosas" de que puede disponer á su albedrío el cacique déspota y ruin, y no como á hombres conscientes y dueños de nuestra voluntad.

J. MOREDA.

Fene, Febrero, 3-1915.

DE CABAÑAS

A pesar de que el tiempo no animaba mucho, estuvo bastante concurrida la feria que se celebró el día 8 del actual en el lugar del Arenal, efectuándose bastantes transacciones, pues se llenaron algunos vagones de ganado vacuno en la estación de Puente-deume, para las plazas de Madrid y Barcelona.

Y á propósito de esta feria, todos los que concurrieron á ella, lo mismo del distrito que forasteros, se quejaban con sobradísima razón del mal estado en que se encuentra la entrada á dicha feria, por donde no se puede transitar á pie ni á caballo.

Señor alcalde, ¿no podrían echarse unos carros de piedra, y aunque fuera por prestación personal arreglarlos, ya que, como todos sabemos, no está la Hacienda municipal en condiciones de hacer desembolsos?

Y lo mismo que decimos de ésta, sucede con la bajada de Porto á la feria del 21, cuyos arreglos poco significan, comparados con los beneficios que dichos mercados reportan al distrito.

El Corresponsal.

ECOS DEL EUME**Electores:****VOTANDO AL CANDIDATO DEL PUEBLO****D. Carlos Pardo Rodríguez****AFIRMAIS VUESTRA DIGNIDAD CIUDADANA****Y LABORAIS POR EL ENGRANDECIMIENTO DEL DISTRITO**

28 de febreiro

Por disposición del dignísimo cura párroco de Ares, se recolectan fondos entre los feligreses á fin de celebrar con la acostumbrada solemnidad las funciones de Semana Santa en el presente año, en vista de que el municipio no contribuye con cantidad alguna, habiendo suprimido en totalidad la que satisfacía en años anteriores para dicho objeto.

14 de marzo

DE MUGARDOS

Los entusiastas jóvenes Sres. Santiago y Diaz, que hace poco tiempo adquirieron un magnifico aparato cinematográfico, están exhibiendo al público unas bonitas cintas que llaman la atención.

En los momentos de descanso, y para que el público salga complacido de las sesiones cinematográficas, una bien organizada orquesta dirigida por D. Samuel Santiago, ejecuta lo más selecto de su variadísimo repertorio.

Hemos tenido el gusto de saludar al cultísimo abogado y juez municipal de Ares, D. Epifanio Díaz Rodríguez, muy respetable amigo nuestro.

Regresó de la Habana nuestro querido amigo y convecino el activo comerciante en aquella población D. José Miguez Deus, al que enviamos nuestra más cordial bienvenida.

El domingo anterior se reunió nuestro Concejo para proceder a la revisión de los soldados del reemplazo actual y anteriores.

Después de dar lectura el secretario á lo que dispone la ley de Reclutamiento, fueron declarados soldados los mozos siguientes:

Alfonso Galán Romalde, Nicolás Pena Rey, Juan Casal Montero, Antonio Varela Toimil y Arturo Corbacho Paz. Este último alegó ser su padre pobre y tener más de sesenta años.

También fueron declarados prófugos Manuel Vila Torrens, Desiderio Sanjuán Filgueiras, Antonio Sabio Doval, Andrés Uria Cabrera, Gabriel Pena Rey, Olegario Ramil Gómez, Marcelino Toimil Dopico, Juan Aneiro Lorenzo, José Deus Domenech, Nicolás Lago Rey y Francisco Vila Bárcena.

Encuétrase ya restablecida de la enfermedad que la retuvo en cama, la encantadora señorita Teresa Pérez Prados, lo cual celebramos muy sinceramente.

ECOS DEL EUME

LAS ELECCIONES PROVINCIALES

ENTEREMOS AL PUEBLO

Indicábamos en nuestro pasado número, la resistencia que el diputado á Cortes señor Wais, elegido por la unanimidad de sufragios del distrito de Puente deume, había opuesto al triunfo de la candidatura que para diputado provincial por este distrito, presentaban las Sociedades agrarias del término y los elementos verdaderamente conservadores de la comarca, y que estaba integrada por nuestro entrañable amigo el culto abogado de La Coruña é hijo de este pueblo D. Carlos Pardo Rodríguez, joven que contaba con la simpatía y confianza de todo el distrito electoral.

Hablamos también el día anterior, que el motivo de posponer al Sr. Pardo á candidatos que tienen repulsa del distrito, no era otro que el no mostrarse á ser comparasa de maniobras políticas que luego resultan indignas conjuras, en las cuales tantos prestigios tiene topado el Sr. García, el que recibe ahora como premio, el que se le mantenga en el puesto de diputado.

Añadimos, hoy, que no fué sólo el señor Wais el encargado de contrariar las aspiraciones del pueblo, pues su tío D. Agustín García Sánchez, matriculado, por el momento, bajo el banderín prietista, prestó el con-

curso de sus fuerzas al triunfo de la candidatura que el Sr. Wais (su sobrino) había confeccionado de antemano, y luego sostenida con un tesón digno de mejor causa.

Es conveniente, pues, que el pueblo de Puente deume sepa la actitud del jefe liberal de Betanzos, oponiéndose al triunfo del señor Pardo Rodríguez, y que tome nota de ello, aunque no sea más que para unir al recuerdo de la conducta perniciosa del señor García Sánchez, oponiéndose á la construcción del puente del Pasaje del Pedrido, que tantísimas ventajas había de tener para los intereses de Miño, Paderne, Sada, Bergondo y otros pueblos más de Betanzos y Puente deume.

Y expuesto ya al lector este consorcio político de los Sres. Wais y García Sánchez, creemos queda explicado, aun al lector menos avisado en andanzas políticas, la determinación del Sr. Pardo de retirar su candidatura, dejando el paso franco á los Sres. García Sánchez, Sánchez Cordero, García Novoa y López Riobóo, que llevarán en el seno de la Diputación provincial la genuína representación familiar de los Sánchez y los Garcías, marcando así nueva fase en la vida política provincial.

~~~~~  
Asegúrasenos que en la semana anterior, pasó con dirección al Arenal una vaca, que no permitiéndole los pulmones andar el trayecto que media entre la parroquia de Queijeiro y dicho lugar del Arenal, fué llevada con todas las precauciones en un carro.

Aun cuando se dice que la citada vaca fué vendida en 50 pesetas, suponemos que se habrá trasladado allí para tomar baños en la hermosa playa de la Magdalena, pues con la vigilancia que hay desde que figura en el presupuesto municipal el sueldo de un veterinario, no es de creer que la carne averiada de dicho animal se haya vendido por ternera en este pueblo.

¿Cuándo se construirá un matadero en condiciones, para que sustituya á la actual pocilga, y así se evitará que el veterinario tenga que ir á sellar la carne fuera del distrito?

~~~~~

ECOS DEL EUME

En el acto de llamamiento y clasificación de soldados del reemplazo del año actual por este Ayuntamiento, obtuvieron la siguiente clasificación: Juan Pérez Ares, prófugo; José Allegue Rigueiro, totalmente excluido por inútil; Eduardo López González, prófugo; Antonio Vifias Vázquez, soldado condicional; Ramiro Fernández Carrillo, soldado; Rogelio Salgado Vizoso, inútil; José Ramón, de padres desconocidos, prófugo; Peregrino Bouza Varela, prófugo; Ramiro Bugla Torres, soldado; Manuel Ares Pena, soldado; Frutos Fernández Martínez, soldado condicional; Nicolás Varela Garabana, *idem*; Antonio Agras Castro, prófugo; Jesús Allegue Martínez, *idem*; Manuel Galdeano García, pendiente; Luis Santos Piñeiro, prófugo; Manuel Castro Penela, *id.*; Andrés Frade Navedo, soldado condicional; José Piñón Canto, prófugo; Francisco Varela Fachal, *idem*; Miguel López Torre, soldado condicional; Argemiro Ferreira Pérez, soldado; Miguel Frade Carro, temporalmente excluido, y Luis Castro Cabezal, soldado.

28 de marzo

En Jaén y otros pueblos de España, se han producido desórdenes, cuyos amotinados asaltaron tahonas, porque aumentaron el precio del pan hasta 44 céntimos el kilo.

¿Qué esperarán las autoridades del pueblo de Puente deume, donde se consiente que se esté pagando tan necesario alimento á 75 céntimos kilo, con las llamadas libras que sólo pesan 300 gramos?

Seguramente que estarán tan tranquilos hasta que se pague á 2 pesetas, para entonces aprovecharse los caciques, abriendo sus graneros, donde depositan la renta con que contribuyen sus pacíficos mangoneados.

Sucesos

VENGANZAS SALVAJES

El vecino de Gestoso Antonio Grueiro y Benigno Martínez García y Antonio Díaz Deive, vecinos de Monfero, fueron objeto de salvajes venganzas por parte de quien no sabe respetar la propiedad ajena.

Tienen estos vecinos ganado vacuno y caballar en los montes del lugar de la Manola, de la citada parroquia de Gestoso, y en los últimos días de Marzo último, le maltrataron una vaca y una ternera al Gueiro, le mataron otra vaca al Martínez y al Díaz le mataron un caballo.

Aun cuando se ignora el motivo de tales venganzas, se supone que sean debidas á los daños que causan en los sembrados esas reses bravas.

Del reconocido celo del probo juez de instrucción D. Ildefonso Baquero, bajo cuya autoridad está la instrucción del correspondiente sumario, es de esperar que se descubrirán los culpables, con el fin de que sufran el castigo á que se han hecho acreedores, para que no se repitan tales salvajadas.

DE MUGARDOS

Con objeto de pasar una temporada al lado de su familia, llegó de Santander el experto patrón de vapores pesqueros don Marcelino Lago Deus, muy querido amigo nuestro.

Sea bien venido, y que su estancia entre nosotros le sea grata.

Entre la tripulación que pereció ahogada en el vapor pesquero de la matrícula de Vigo "Baltasar número 2", que hace días se fué á pique frente al Cabo Prior, y de cuyo suceso se ocupó la prensa de La Coruña, figura el vecino de este pueblo Antonio Balsa, el que deja mujer é hijos.

Con motivo de este percance, los marineros de este pueblo, censuran á las autoridades de Marina, por consentir que esos vapores salgan á la mar sin llevar un sólo bote salvavidas, pues aseguran que de llevarlo el citado vapor, su hubieran salvado por lo menos algunos tripulantes, dado el buen estado de la mar.

11 de abril

En la reunión que tuvieron los organizadores del Congreso internacional de la Paz, que se celebrará en Ferrol, acordaron que la Asamblea dure tres días, discutiéndose los medios más convenientes para legar las aspiraciones de los congresistas, conviniéndose en principio que, en el caso de no ser atendida la petición, se apele á las huelgas mundiales, que impidan la continuación de la guerra.

18 de abril

La pesca en las rías de Ares, Sada y Puente deume

En vista del expediente instuido con motivo de la instancia elevada el 25 de Noviembre último por 84 armadores y pescadores de tarrafillas y jeitos del puerto de Sada, en súplica de que se suprima la línea divisoria de Punta Lourido al Castillo de Ares, y que se permita, por consiguiente, en toda la ría á Levante de dicha línea, ó sea hacia tierra, el empleo de todos los artes usados en aquella región, sin otra limitación que los de cerco y de deriva no entorpezcan á las jábegas ó boliches en sus caladeros; de acuerdo con lo informado por las Juntas de Pesca de Sada, Puente deume y provincial de La Coruña, y por la Dirección general, se dispone se resuelva la referida instancia en el sentido de que se atengan los solicitantes á lo que dispone la Real orden de 29 de Noviembre de 1914, cuyos preceptos regirán en el distrito de Sada como rigen en el de Puente deume.

DE MUGARDOS

Procedentes de Nueva York llegaron los vecinos de la inmediata aldea de Cervás Sres. D. José Castro, Froilán Castro y José Vilasánchez. Sean bien venidos.

Hemos visitado al superviviente del naufragio de la trainera "Primera", Pedro Lago Fernández, el que nos relata el suceso en la forma siguiente:

A las cuatro de la tarde salí de Sada con dirección á este puerto, en compañía de mi hermano Juan y del dueño de la trainera, Pedro Martínez, con un viento bastante duro, cuando al llegar frente á Coitelada arreció tanto el viento que tumbó la embarcación, sujetándonos los tres sobre la quilla, en cuyo momento pasó un ganguil de las obras de puerto, pero como éste iba á larga distancia, los tripulantes no pudieron oír nuestras voces en demanda de auxilio.

En esta situación estuvimos breves momentos, hasta que dió vuelta la embarcación, y entonces decidimos armar los remos, para lo cual tuve que separarme de la trainera á nado, para recoger dichos remos, siendo tal la marejada que no nos permitía remar, y á las dos horas de continuo luchar con las embravecidas olas, falleció mi pobre hermano Juan, y el dueño de la embarcación una hora más tarde.

Cuando ya me suponía correr la misma suerte de mis compañeros, acertó á pasar

cerca de mí, á la una de la madrugada, el vapor de pesca "Asturias", cuyo patrón me echó un cabo.

Al estar á bordo del vapor, manifesté que habia dos muertos en la trainera, y al tratar de recogerlos, una ola se llevó el cadáver de Pedro Martínez, recogiendo solamente el de mi pobre hermano Juan, llevándonos á La Coruña, donde fui bien atendido, mientras que el cadáver lo llevaron en una camilla para el cementerio.

Hasta aquí lo manifestado por el superviviente Pedro Lago, el que regresó á este pueblo á los dos días de ocurrir el naufragio, siendo su estado de salud bastante delicado, á causa de los momentos de angustia que pasó durante el tiempo que transcurrió hasta que le prestaron auxilio.

El domingo anterior ocurrió un abordaje entre castillos, entre una lancha del jeito propiedad de la vecina de este pueblo conocida por Pepita la Cachola y un vapor de pesca de la Graña, resultando la primera de las embarcaciones citadas completamente destrozada.

Por fortuna, todos los tripulantes se salvaron, siendo conducidos á este puerto por dicho vapor, que también remolcó la lancha

X

ECOS DEL EUME

MUERTO POR UN RAYO

En la tarde del domingo anterior, y en el momento en que descargaba una gran tempestad de agua, se guarecieron debajo de un castaño diez y seis mozos del lugar de Lagares, de la parroquia de San Félix de Monfero.

Cuando ya llevaban allí algunos momentos, uno de ellos llamado Manuel Martínez Freire, á pretexto de que allí se mojaba, les dijo á sus compañeros que iba á guarecerse debajo de otro castaño próximo, saliendo seguidamente para el sitio indicado.

No bien se acercó al otro castaño, vieron sus compañeros como una luz y caer instantáneamente al Martínez, sin que hiciera el menor movimiento, acercándose entonces á él y llamándole repetidas veces sin obtener contestación, por lo que supusieron que era ya cadáver, dando conocimiento de la desgracia al juez municipal.

El día 4 le practicaron la autopsia al cadáver del desgraciado Manuel Martínez, el médico titular de Monfero Sr. Brañas y el forense Sr. Goyanes, apreciándole una pequeña herida en la cara y otra en el costado izquierdo, producidas por el rayo, después de cuya operación recibió cristiana sepultura.

DE REDES

Por fin ya tenemos alumbrado público, digo, si es que así puede llamarse á TRES candilejas que puso el Ayuntamiento muy bien distribuidas en este pueblo. Esto más que alumbrado público parece como una burla á la pretensión del celoso concejal Sr. Tenreiro, de que se instalara ese servicio público.

Pero, ¿qué les habremos hecho á los polícastros de Ares para que tan abandonado esté este pueblo en todos los servicios municipales?

¿Acaso no contribuimos religiosamente á las cargas municipales como los demás distrituales?

Pues siendo así, y teniendo en cuenta el crecido núcleo de población que tiene el pueblo de Redes, parecía natural que el alumbrado público fuera efectivo y no nominal, como así resulta, y que se acordaran de nuestras calles, que, como las de Ares, requieren su cuidado.

Además, resulta vergonzoso el que los vecinos de la calle Nueva, para comunicarse con el resto del pueblo tengan que meterse en el río, por el mal estado del puente del Pedregal, dándose el triste espectáculo hace poco tiempo, de que al llevar un cadáver de la citada calle al cementerio, tuvieron que meterse en el agua hasta la rodilla los que lo llevaban.

Conveniente sería que el Concejo tuviera en cuenta todos estos detalles, y abandonan-

do esa detestable política de egoismos, que desde hace tiempo tanto perjudica á la buena administración, se tratara de remediar en lo posible estos abandonos, que constituyen una verdadera ofensa al contribuyente que sostiene las ya pesadas cargas del Municipio.

Y al hacer presentes todas estas deficiencias, cuya solución no requiere grandes gastos, también me permito recordar á nuestro Concejo las justísimas aspiraciones de los vecinos de este pueblo de que se construya una rampa ó embarcadero, para que lo soliciten de quien corresponda, mejora de la cual ya llamó la atención en distintas ocasiones *ECOS DEL EUME*, pues además de ser inhumano el que los marineros de las numerosas embarcaciones de pesca de este puerto tengan que meterse en la mar para embarcar, resulta de muy mal efecto para los que se titulan "prohombres" de la política de este distrito, el que para un pueblo de la importancia de Redes no puedan conseguir una mejora de tan poco costo.

¿Por qué no acuden para estas mejoras á las recomendaciones que con menos utilidad y bastante perjuicio para el distrito, anulan concejales y sostienen á ciertas personas ineptas en cargos de elección popular, contra la voluntad de sus mangoneados?...

El Corresponsal.

CON EL CINE

A LOS AYUNTAMIENTOS Y SOCIEDADES AGRÍCOLAS

PARA QUE NO SE EXPLOTE EL HAMBRE

Merced á gestiones entabladas, se ha conseguido, como oportunamente hemos anunciado, que el Gobierno envíe á La Coruña seis mil toneladas de maíz argentino, disfrutando del beneficio de exención de derechos de Aduanas y de una bonificación de una peseta en cada cien kilogramos, con lo cual se permite que el precio de aquel grano no suba de veintidós pesetas los cien kilogramos, puesto en La Coruña, bajo el compromiso de que los comerciantes habrán de venderlo á 23 pesetas (4 pesetas y 38 céntimos nuestro ferrado), bonificando sobre este precio á las Sociedades Agrícolas que pidan partidas para el beneficio de sus asociados.

Esta medida tiende á evitar que la población gallega, así como su ganadería, que es la base de su desenvolvimiento, atraviesen crisis de hambre, por la carencia del repetido cereal; y que los acaparadores—siempre sin entrañas—hagan su Agosto ó continúen haciéndolo, puesto que está alcanzando una cotización elevadísima que imposibilita su adquisición, ya que en la actualidad véndese á más de 30 pesetas. Pero si las Corporaciones municipales y Asociaciones agrícolas no se preocupan con la atención que el caso requiere de hacer llegar tal beneficio á los distritos, ¡ah!, entonces los acaparadores continuarán enriqueciéndose, explotando el hambre, interin al pueblo lo parte un rayo revolviéndose en la mayor de las miserias, sin pan y sin alimento adecuado para su ganadería. Esto sería un crimen imperdonable.

Es, pues, de perentoria necesidad que toda Corporación municipal que se precie de interesarse por el bien de sus administrados, y que todas y cada una de las Sociedades Agrícolas del partido judicial, principales instigadoras á que la medida de la traí-

da y bonificación se llevase á efecto, que sin pérdida de momento se dirijan á la Junta provincial de Subsistencias pidiéndole que de las seis mil toneladas se les reserve la cantidad suficiente para cubrir las necesidades de los respectivos distritos y asociados. Para poder llevar esto á cabo, deben aquellas Corporaciones hacer llegar á conocimiento de todos que suscriban los pedidos de maíz argentino que para sus necesidades crean precisar, siempre contando con los medios pecuniarios de cada uno de los solicitantes para satisfacer la partida comprometida, antes de hacerse su entrega; y para los pobres que no contando de momento con recursos suficientes para adelantar el importe del cereal, no lleguen á carecer de él, de fondos municipales—verificando para ello cuantas transferencias sean necesarias—debe adquirirse la cantidad precisa para el suministro por el Municipio á precio de costo, ya que esta medida no acarrea gravamen alguno para la hacienda municipal, porque únicamente adelanta fondos que luego habrá de recaudar, sin beneficio, por supuesto, alguno.

Y con objeto de que los acaparadores no puedan en manera alguna negociar con lo que se ha concedido para beneficio del pueblo, debe evitarse que el maíz argentino llegue á adquirir mayor precio que el determinado para expender las seis mil toneladas, ya que medios no faltan para ello.

Poner coto á las usurarias pretensiones de los expendedores, cuando lleguen á un límite que la prudencia haga suponer exageradísimo, son deberes ineludibles de las autoridades de las respectivas localidades, si han de merecer el respeto y consideraciones que les son debidas, pero que ellas mismas deben ser las primeras en dar ejemplos

ECOS DEL EUME

de sana moralidad pública, cortando abusos y regulando precios, que únicamente llevan por objetivo enriquecer a unos cuantos para sitiar por hambre al pueblo que trabaja y produce.

Bien quisiéramos que nuestra actuación de hoy nos permitiera dedicar unas líneas de aplauso a las entidades que tomasen en cuenta y practicasen esa sana labor de todo por el pueblo y para el pueblo, pero nues-

tra ya larga experiencia periodística en los asuntos que afectan a la comunidad, nos hacen presagiar que continuarán cruzados de brazos, como si el hambre no se enseñorease del pueblo, dejando gotas de sangre en las arcaicas cajas de los acaparadores, que por serlo siempre gozan del favor del caciquismo, ya que de él forman parte, y por lo tanto disfrutan de una inmunidad que será preciso derrocar, cueste lo que cueste.

18 de maio (vén da páxina anterior)

Se han suspendido las clases en todas las escuelas nacionales y privada del Ayuntamiento de Monfero, por epidemia del sarampión.

13 de xuño

Para conocimiento de los agricultores de Capela, Monfero y San Saturnino, hacemos constar que en el presente año la importante Fábrica de Curtidos de esta localidad, satisfará a cinco pesetas por el quintal gallego, ó sean 57'500 kilos, de corteza buena de roble.

23 de xuño

ECOS DEL EUME

EN PRO DE LA CULTURA

GRANDIOSA CEREMONIA DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE DOS EDIFICIOS PARA ESCUELAS EN FENE Y MANIÑOS.

Atentamente invitados por la delegación de la Sociedad de la Habana "Naturales del Ayuntamiento de Fene", asistimos el domingo anterior al solemne acto de la colocación de la primera piedra de los edificios que tan altruista Sociedad va a construir en las pintorescas parroquias de Fene y Maniños.

A las once de la mañana, y previo el disparo de algunas bombas, salió del lugar de las Chancas la comitiva, compuesta por comisiones de las Sociedades de instrucción "Unión Mugardesa de Instrucción" y "Alianza Aresana", el profesor de la escuela de Serantes D. Juan García Nicula, con 25 alumnos de la "Mutualidad Infantil"; el concejal D. Francisco Romero, en representación de la Alcaldía; representando a la delegación de "Naturales del Ayuntamiento de Fene", asistieron los Sres. D. Juan Agras, Jenaro Moreda, Juan Galdo, Secundino García, Bernardo Rodríguez, Francisco Castiñeira, Bernardo Pérez, Francisco Nieto, José Fernández y Lisardo Gómez, el secretario general de dicha Sociedad D. Manuel Montero, el vocal de la misma colectividad don Francisco Barcia; representando a la "Federación de Sociedades Agrarias" el señor Moreda; una comisión de la Sociedad agrícola "La Necesaria", y los representantes de la prensa de Ferrol, cerrando la comitiva los estandartes de la "Unión Mugardesa de Instrucción" y el de la Sociedad agrícola "La Necesaria", y una sección de la banda de música del regimiento de Infantería de Zamora.

Por la carretera de Fene al castillo de la Palma, se dirigió la comitiva hacia la parroquia de Maniños, y al llegar al sitio co-

nocido por el Pimbal, de dicha parroquia, hizo alto y dió principio la ceremonia.

Pendiente de un tripode artísticamente engalanado con mirto, hallábase la piedra que motivará tan hermosa página en la historia de la cultura y del progreso del distrito de Fene, y al lado, una mesa engalanada con los colores nacionales y cubierta con la bandera gallega.

El presidente de la delegación D. Juan Agras, muy emocionado por el solemne acto que se realizaba, habló para exponer el objeto de aquella ceremonia.

Luego lo hizo el secretario general don Manuel Montero, poniendo de manifiesto la importancia que para las parroquias de Maniños, Barallobre y Limodre tenía la colocación de la primera piedra de aquel edificio, de cuyos vecinos esperaba que sabrían guardar eterna gratitud a los que tan desinteresadamente velan y se sacrifican por la cultura de la patria chica.

Habló después el profesor de la "Alianza Aresana", D. Jesús Rivas, elogiando la patriótica y altruista labor de los hijos de Galicia residentes en las Américas, a los que denominó verdaderos redentores de la región gallega.

Al terminar los oradores, se levantó acta que firmaron todas las representaciones allí congregadas, colocando dicho documento en la escavación, juntamente con los periódicos del día "El Correo Gallego", "Diario Ferrolano", "El Faro de Ferrol" y Ecos del Eume y un ejemplar de la última memoria de la Sociedad "Naturales del Ayuntamiento de Fene", todo encerrado en una cajita.

Acto seguido, el presidente de la delegación Sr. Agras, y el secretario general de la Sociedad Sr. Montero, colocaron la piedra, al mismo tiempo que el representante de la Alcaldía recebaba con una artística

ECOS DEL EUME

paleta de plata, en la cual estaba grabada la inscripción siguiente: "Primera piedra de las escuelas de "Naturales de Fene", 11-VII-915."

Terminada esta ceremonia, durante la cual se dispararon bastantes bombas de palenque, regresó la comitiva á los acordes de un pasodoble, para celebrar igual inauguración de las obras del edificio de Fene, que se construirá en el lugar de Chamoso.

Cuando la comitiva llegó á dicho lugar, hicieron uso de la palabra los Sres. Moreda, García Niebla y Montero, los cuales fueron muy aplaudidos por las patrióticas frases que dedicaron á los que con el sudor de su frente contribuyen á la instrucción de los hermanos del terruño.

Seguidamente, y con el mismo ceremonial, se procedió á la colocación de la primera piedra, que como la del edificio de Maniños, pendía de un tripode engalanado con los colores de la bandera de Galicia.

A estos solemnes actos, concurren in finidad de personas de las distintas parroquias del distrito, sacando varias instantáneas el joven fotógrafo D. Celedonio Vila.

A las dos de la tarde, fueron obsequiados espléndidamente con una comida campes tre todos los invitados, y á las cinco comenzó la romería en el frondoso soto de las Hojas, previamente engalanado con banderitas, que le daban un aspecto artístico.

Luego, á las nueve y media, dió princi-

pio la función teatral en el local de "La Necesaria", estrenándose el hermoso drama en tres actos titulado "Heridas Blancas", original del afamado médico ferrolano D. Emiliano Balás, cuyo drama fué admirablemente interpretado por las encantadoras y simpáticas señoritas Rosa, Josefa y Mercedes Martínez, Carmen Orjales, Maruja Bugía, Delfina Casal, Pilar González y Manolita Vila, así como también por los jóvenes D. Manuel Montero, D. Juan López y D. José B. Puentes; recitando un gracioso monólogo el niño José Cutillas, que se titulaba "Lo cuento", original del farmacéutico D. Jenaro Moreda.

El numeroso público que asistió á esta función aplaudió calurosamente repetidas veces, haciendo salir al escenario al autor Sr. Balás.

Terminada la función teatral, y en el mismo salón, se celebró un animado baile, donde se rindió culto á Tersípeore hasta las cuatro de la madrugada.

Al enviar nuestra más cordial enhorabuena á la delegación de "Naturales de Fene" por la brillantez de los actos celebrados en ese día con tan fausto motivo, hacemos fervientes votos porque los entusiasmos de los patriotas feneses de aquende y allende los mares no decaigan jamás, sino que por el contrario aumenten las adhesiones á esta altruista labor pro-cultura, que conduce á la conquista del progreso y del bienestar moral y material de la patria.

18 de xullo (vén da páxina anterior)

Con el fin de visitar á los señores de Dadin, el lunes último estuvo en La Magdalena, de este pueblo, el capitán general del Ejército D. Valeriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife, á quien acompañaban sus hijos y secretario particular.

Después de haber sido obsequiados en la morada de los señores de Dadin con un espléndido lunch, siguieron viaje á La Coruña los citados señores.

15 de agosto

MODERNISMO

... La fiesta se celebraba en una aldea montañosa de nuestro partido judicial, y acompañado de un buen amigo, allá fui deseoso de ver de cerca nuestras típicas costumbres aldeanas, creyendo que entre aquellos montes abruptos y aquellos paisajes agrestes no existiría el "modernismo" que de las ciudades llega a los pueblecitos de "las mariñas"; mas me había equivocado: no fueron sólo los trajes cortados conforme al último figurín parisíense los que me demostraron que la moda, esa coquetuela imperativa y caprichosa llegó a los rincones más escondidos.

Una orquesta constituida por seis músicos tocaban un bailable extranjero, un "two-step", a cuyos compases, varias parejas hacían las figuras más ridículas que pudieran idearse.

Más lejos tocaba una flauta un ciego, y unos señoritos, en rededor de los cuales agrupábanse "mocías" y "mozos", bailaban un baile nuevo, el de los aristocráticos salones, la danza del oso.

Desde un viejo y derruido muro cercano contemplaba yo con pesar cómo se daba paso a las malas costumbres, mientras se ponían vallas y se cierran las puertas a la cultura, a la instrucción, a la enseñanza práctica, útil y razonable.

—¿Qué te parece?—me dijo mi amigo.

—Que se salta... para atrás; que con "estas modas" prueba el hombre la teoría de Darwin, la decadencia, la degeneración de la raza.

—Ya ves, todos admiran la novedad, todos quieren aprender el nuevo baile.

—Y lo aprenderán; muy pronto lo veremos en los bailes domingueros de acordeón; "somos imitadores por naturaleza". Y entonces, los señoritos del pueblo, para distinguirse de "los de la aldea", copiarán algo más nuevo, algo más "modernista", que exprese mejor nuestro origen.

—¿Qué?

—La danza del simio.

J. MOREDA.

Fene, 3 Septiembre 1915.

Tercer concurso de ganados de Puentedeume

Según lo anunciamos oportunamente, el domingo anterior se verificó el tercer concurso de ganados en este pueblo.

Se constituyó el Jurado bajo la presidencia del señor alcalde de Puentedeume, don Pedro María del Río, actuando de vocales D. Leopoldo H. Robredo, director de la Granja-Escuela práctica de Agricultura Regional de La Coruña; D. Antonio Fraile, ingeniero jefe de la Sección agronómica; don Balbino Rioja, ingeniero agregado a la Granja Agrícola Regional; D. Julián Sánchez Losada, ayudante de dicho establecimiento; D. Juan Ruf Codina, inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias; D. Manuel Casal Sayán, subdelgado de Veterinaria del partido, y D. Fortunato García Ibarra, tesorero del Sindicato-Cámara Agrícola oficial de La Coruña.

El Jurado otorgó los siguientes premios:

GANADO VACUNO DE RAZA GALLEGA

Primer grupo.—Becerras y toros.

Sección 1.ª—Becerras de uno á dos años de edad (sin dientes permanentes y por lo menos 111 centímetros de alzada á la cruz ó un peso vivo de 240 kilogramos): Premio extraordinario de 100 pesetas, concedido por la Asociación General de Ganaderos del Reino al toro llamado "Moreno", propiedad de D. Benito Fonte Fernández, de Hombre (Puentedeume).—Dos primeros premios de 75 pesetas cada uno, á los becerros llamados "Teixo" y "Murelo", de D. Juan Cortizas Criado y Benito Fonte Fernández, de Hombre.

Sección 2.ª—De dos á tres años de edad (con dos dientes permanentes y por lo menos 122 centímetros de alzada á la cruz, ó un peso vivo de 360 kilogramos). Dos primeros premios de 75 pesetas cada uno á los toros "Pucho", de D. Nicolás Iglesias Espiñeiras, de Nogueira (Puentedeume), y "Ca-

nario", de D. José Antonio Amado García, de Bemantes (Castro).—Un tercer premio de 25 pesetas al toro "Perico", de D. Domingo Golpe Freire, de Grandal (Villarmayor).

Sección 3.ª—Toros de tres años en adelante (con cuatro ó más dientes permanentes y por lo menos 126 centímetros de alzada á la cruz, ó un peso vivo de 400 kilogramos): Desierto.

Segundo grupo.—Becerras.

Sección 4.ª—Becerras de uno á dos años de edad (sin dientes permanentes y por lo menos 110 centímetros de alzada á la cruz, ó un peso vivo de 220 kilogramos): Primer premio de 50 pesetas á la becerria llamada "Parrula", propiedad de D. Benigno Meizoso Bonome, de Limodre (Fene).—Segundo premio de 40 pesetas á la "Puchiña", de D. José Antonio Criado Feal, de Hombre.—Otro segundo premio de 40 pesetas á "Xuvencia", de D. Robustiano Anca, de Limodre.—Cinco terceros premios de 30 pesetas cada uno á "Xuvencia", de D. Salvador Allegue, de Boebre (Puentedeume); á "Xuvencia", de D. Juan Allegue Fomonte, de Hombre; á "Nova", de D. Francisco Galeira, de idem; á "Pucha", de D. Jesús Calviana Riveiros, de Doroña (Villarmayor), y á "Chata", de D. Manuel Allegue Regueira, de Nogueira (Puentedeume).

Premios especiales.—A los dueños de parradas de toros que demuestren al Jurado que llevan mejor las anotaciones en los libros de salto y parto que se les han encomendado en concursos anteriores: Desierto.

Fueron inscriptas á este concurso 53 reses: cinco becerros, seis toros y 42 becerrias.

Concedieron subvenciones para la celebración de este certamen, el Ministerio de Fomento, la Asociación General de Ganaderos del Reino, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Cabañas.

ECOS DEL EUME

La labor de las Sociedades agrarias

Está probado hasta la evidencia que la labor que vienen realizando las Sociedades de agricultores, es digna de las mayores alabanzas, aun cuando los politiqueros de oficio y los caciques opinen lo contrario, pues lo mismo saben hacer la guerra al chupotero cacique, que los explota sin conciencia, como utilizar esa misma unión para proporcionarse aparatos agrícolas modernos que sustituyan á los anticuados, con el fin de obtener de la tierra mayores frutos y con menos trabajo.

Buena prueba de ello es la iniciativa de la Sociedad "Nuestra Señora de las Nieves", de Capela, que adelantándose á otras similares que ya poseen máquinas trilladoras á brazo, ha tenido la feliz idea de acordar asociarse por parroquias, para la compra de esas máquinas, pero con motor, habiendo hecho la maja este año con esas trilladoras las parroquias de San Pedro de Eume, Rivadeume y Faeira.

Lástima grande es que estas sufridas Sociedades no cuenten con el apoyo que le dispensan nuestros desgobernantes á eso zánganos, á esos pulpos que quieren ahogar el grito de redención dado por Galicia entera; lástima es, sí, que la mayor parte de las energías de estas Sociedades se malgaste en expulsar de los Municipios á esas lapas que sólo se alimentan del sudor del que trabaja y produce.

Por que ¿cuán otra no sería la suerte del distrito de Capela si en lugar de mangonear el Municipio un intruso y advenedizo cacique, fuera administrado por personas conscientes y celosas como las que integran dicha Sociedad? Seguramente que hubiera

progresado mucho más, y desde luego, desaparecerían esas luchas intestinas que sólo un intruso puede sembrar en un distrito tan pacífico, con el fin de poder continuar explotándolo descaradamente.

Hora va siendo de que los laboriosos capeleses se den cuenta del juego que se traen los políticos de oficio, de esos políticos que defienden la política para medrar y no para gobernar, para explotar al ciudadano como cosa y no para administrar los intereses comunales, pues el día que se den cuenta de ese juego, seguramente que el más miope en política verá puesto en práctica aquella máxima de Maquiavelo que dice: *divide ut imperes*; sí, reñir unos hermanos con otros para reinar, para elevarse sobre los que se arruinan en esa lucha intestina que tanto perjudica al progreso de los pueblos.

Y como de esta lucha intestina que sostienen los capeleses sólo son responsables los políticos que defienden al ex zoqueiro de las dos casacas en la infinidad de líos en que se metió por sostener el comedero, ellos solos son los culpables de que la Capela no progrese ni goce de la ansiada paz que tanto desea; y como esto está en el ánimo de todos, aun en el de aquellos que hubieron de sufrir los contratiempos de aquella burda cacicada del ex zoqueiro, deber de todos es detestar de políticos egoístas y vividores, y seguir la senda trazada por la Sociedad "Nuestra Señora de las Nieves", que no persigue más que una buena administración en el unicipio y el progreso del terruño que les vió nacer.

Sucesos

LA BISARMA EN ACCION

En la tarde del día 30 de Septiembre último, al regresar del monte con una carga de esquilmo el vecino de la cercana parroquia de Noguerosa, Francisco Salorio Tizón, fué bárbaramente agredido con una bisarma por su convecino Ramón Rodríguez (a), "Couce", ocurriendo el hecho del modo siguiente:

Cuando pasaba el Salorio por el camino que del lugar de la Graña va al de Figueirido, y sin que mediara una palabra, recibió un tremendo golpe en una pierna, que lo derribó al suelo; al tratar de incorporarse para repeler la agresión, el Couce dirigió otro golpe á la cabeza del Salorio, con la misma arma, el cual pudo éste amparar con el brazo, dándose á la fuga el agresor al ver que los dos golpes no habían inutilizado al agredido, y que éste se disponía á la revancha, resultando el Salorio con una lesión en el antebrazo izquierdo y otra en la pierna derecha.

El día 3 del actual, la Guardia civil de este puesto detuvo al agresor, Ramón Rodríguez (a), "Couce", el que ingresó en la cárcel de este pueblo á disposición del juez de instrucción.

AFEITANDO EN SECO

El día 29 de Septiembre último, y con motivo de una fiesta que se celebró en la parroquia de Lagares (Monfero), se suscitó una reyerta entre los mozos Pedro García, Pedro Martínez y Fidel Martínez Millarengo, vecinos de dicha parroquia, recibiendo

el Fidel varios estacazos de mano amiga, y Pedro García, cuatro cortes en la cara que le propinó el Pedro Martínez con una navaja barbera.

CONTINUAN LOS EFECTOS DE LAS BOMBAS

Con motivo de celebrarse la festividad del Rosario en la parroquia de Torres (Villarmayor) el día 5 del actual, se disparó infinidad de fuego de aire, entre el que no faltaban las consabidas bombas, que parecían verdaderos cañonazos.

Cuando más animada estaba la fiesta, una de las bombas, que sin duda iba mal dirigida, fué á explotar donde se encontraba la vecina Manuela Pena Freire, de treinta y ocho años de edad, soltera, causándole grandes desgarros en el pecho derecho y mano izquierda, con pérdida de la primera falange del dedo pulgar.

Al otro día del accidente marchó para el Ferrol la pobre mujer, para que la operaran en la Casa de Socorro, ingresando después en el Hospital de Caridad del vecino departamento, siendo su estado bastante grave.

Ante este desgraciado accidente, viene á nuestra memoria la oportunidad del caballero teniente de la Guardia civil de esta línea, al prohibir que se echaran aquellas célebres bombas al lado de la iglesia, durante las fiestas, lo cual parece que no sentó muy bien á nuestra *previsora* autoridad local y á algunos superhombres amigos de las bombas y de los bombos.

ECOS DEL EUME

EN EL "CÍRCULO DE PUENTEDEUME"

Un gran baile en obsequio del bello sexo

Organizado por los entusiastas jóvenes D. Fernando Varela Paz y D. Celestino Sardiña Navarro, celebróse el penúltimo sábado, un gran baile en el local que ocupa la Sociedad "Círculo de Puente de Ume" galantemente cedido por su directiva.

La concurrencia, numerosa y escogida, bailó alegremente á los acordes de la bien afinada orquesta del Sr. Pita (D. Eduardo), desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada.

El salón estaba artísticamente adornado con flores, así como la escalera y pórtico de dicho coliseo, dando realce al mismo la soberbia iluminación eléctrica de que estaba provisto.

Recordamos entre otras hermosas jóvenes que concurrieron, á las señoritas Pepita y tro, Mercedes Bellas, Lola Piñeiro, Carmen Huertas, Pepita Ferro, Carmen Sayar, África y Maria Leira, Cristina y Eugenia García, Marig y Herminia Feal, Ignacia Monte-

ro, Genoveva Viñas, Milagros Leira, Claudina y Erundina Martínez, Pilar Piñeiro, Josefa y Pura Chaver, Mercedes Placer, Sara Castro, Mercedes Gellas, Lola Piñeiro, Carmen y Josefa Varela, Genoveva Vázquez, Elena Ardao, Clorinda Varela, Cristina y Emerinda Rodríguez, Celia Villanueva, Camila Carrillo, Herminia Castro, Concha Sardiña, Carmen Ferreira, Maria Edreira, Paca Feal, Carmen Feal y Encarnación Pita. También estaban las señoras de Feal (D. Robustiano D. Andrés), Ardao, Troyano, Martínez y Piñeiro.

Vaya nuestra cordial felicitación á los jóvenes eumeses por el brillante baile celebrado, esperando sirva de estímulo para otros festivales análogos.

La comisión organizadora, nos encarga hagamos presente su reconocimiento á la entidad "Círculo de Puente de Ume", por la atención que tuvo su directiva al cederles tan amablemente aquellos salones.

RESULTADOS DE LA "PIOLA" ELECTORAL

A las nueve de la noche del domingo anterior, tres prójimos que sin duda habían aprovechado varios vales que descaradamente daban los caciques á sus votos, para que disfrutaran el importe en determinados establecimientos, trataron de armar camorra en una tienda de este pueblo, poniendo de manifiesto su agradecimiento al alcohol electoral que habían ingerido.

Después de alborotar á su antojo y de insultar á quien no había vendido su voto por miserables copas de *piola*, recibieron unas morradas y salieron con las narices mas encarnadas que un pimiento.

Los vecinos, al presenciar tal escándalo, fueron á avisar al cabo de la Guardia municipal, para que detuviera á aquellos borrachos electorales, contestando dicho agente, según nos aseguran, que no tenía que ir a ningún lado; que ya estaba cansado de andar desde las cuatro de la mañana.

¿De qué estaría cansado el citado agente de la autoridad, y en qué emplearía el tiempo desde las cuatro de la madrugada, cuando no se le ha visto el pelo por el pueblo en todo el día?

Hay quien supone que andaría buscando á los votos remolones que no acudían al cebo del vale de *piola*, que, de ser cierto, bueno es que el pueblo se dé cuenta de los servicios que prestan los empleados del Municipio, cuyos sueldos pagamos religiosamente los contribuyentes.

ECOS DEL EUME

Corporaciones municipales

En 1.º de Enero próximo, quedarán constituidas las Corporaciones municipales de este distrito electoral, por las siguientes personas:

ARES.—Sres. D. Pedro de Blas Tenreiro, Nicolás Casas Prieto, Agustín Pena Lozano, Antonio Vilar Aguiar, Cipriano Pereira Leira, Nicolás López Justo y José Menéndez Feus, de la elección de 1915; y José Sueiras, Ramón Vilar, Jaime Díaz, Emilio Tenreiro, José Cancela y Antonio Montero, de la elección de 1913.

En total ocho agrarios y liberales y cinco idóneos.

CABAÑAS.—Sres. D. Luis Couce, José Feal, Antonio Bouza, Manuel Vilar, Constantino López y Alejandro Corbeira, de la elección de 1915; y José García, Manuel Arnos, Manuel Seijo, Antonio Rodríguez y Juan Hermida, de la elección de 1913.

En total 11 idóneos.

CAPELA.—Sres. D. Manuel Adega, Felipe Galdo, Francisco López, José Manuel Permy, Carlos Dopico y José Paz, de la elección de 1915; y Francisco Naveiras, José Antón, Pedro López, Ludovico Barro, Faustino Doce y Francisco Rivera, de la elección de 1913.

En total siete mauristas y cinco agrarios y liberales.

CASTRO.—Sres. D. Ignacio Paz, José Quintás, Simón Miguez, Pedro Lorenzo y Antonio Medín, de la elección de 1915; y Jacobo Bernardo, Jesús Sande, Ramón María Vázquez, José López, Vicente García, Francisco García y Antonio García, de la elección de 1913.

En total 12 mauristas y un idóneo.

FENE.—Sres. D. Jenaro Moreda, José Malvar, Agustín Abelleira, José Anca, Cipriano Cernadas, Bernardo Varela y Robustiano Anca, de la elección de 1915; y Baltasar Arnos, José Meizoso, Miguel García, Jacobo Vivero, Ramón Rivera, Luis Méndez y Juan Seijas, de la elección de 1913.

En total 11 mauristas y tres agrarios y liberales.

MONFERO.—Sres. D. Rafael Salido, Miguel Samartín, Constantino Varela, Manuel Calvo, Pedro Espiñeira, Antonio Samartín y José González, de la elección de 1915; y Tomás Castelo, Ramón Vila, Ramón Gómez, Andrés Fernández, Andrés García, Rosendo Corral y Rafael Casanova, de la elección de 1913.

En total 14 agrarios y liberales.

MUGARDOS.—Sres. D. Antonio Seijo, Eduardo Sánchez, Anselmo Rico, José Pazos, Felipe Vizoso, José Brage y Miguel Picallo, de la elección de 1915; y Pascual Mendaña, Juan F. Martínez, Gabriel Rega, Jerónimo Vila, Germán Brage, Nicolás Torrente y Manuel Fontán, de la elección de 1913.

En total 11 mauristas y tres agrarios y liberales.

NEDA.—Sres. D. José Soto Prieto, Manuel Sueiro, José Penedo, Antonio Ramos, N. Meizoso, Manuel Campos, Pedro Cao Prieto, Antonio Paz Pita, Antonio López Vázquez, José Antonio Lago, Juan Couto, N. Rico y N. Meizoso. Los cuatro primeros y los dos últimos de la elección de 1913, y los restantes de la de 1915.

En total tres mauristas y 10 agrarios y liberales.

PUENTEDEUME.—Sres. D. Melanio Robres, Ramón Rivadas, Ramón Pantín, Gonzalo Prego, Manuel Salgado, Ignacio Aparicio y Antonio Leira, de la elección de 1915; y Pedro María del Río, Eduardo Varela, José Couceiro, José Paz, Gabriel López, Juan Placer y Celestino Garabana, de la elección de 1913.

En total 14 idóneos.

SAN SATURNINO.—Sres. D. Manuel Dopico, Enrique Vellón, Juan Fernández, Manuel Pita, José Salgado y José Piñeiró, de la elección de 1915; y José Yañez, Francisco Mira, Antonio Tuimil, Cipriano Casal, Antonio Bouza, Vicente Rodríguez y José Sueiras de la elección de 1913.

En total 13 agrarios y liberales.

ECOS DEL EUME

RESUMEN GENERAL

AYUNTAMIENTOS	CONCEJALES			
	Mauristas	Idóneos	Agrarios y liberales	TOTALES
Ares...	5	5	8	13
Cabañas...	11	11		11
Capela...	7	5	5	12
Castro...	12	1	1	13
Fene...	11	3	3	14
Monfero...	14	14	14	14
Mugardos...	11	3	3	14
Neda...	3	10	10	13
Puentedeume	14	14	14	14
San Saturnino	13	13	13	13
TOTALES GENERALES	44	31	56	131

5 de decembro (vén da páxina anterior)

Sucesos

RAZONAMIENTOS CONTUNDENTES

El domingo anterior se dió un espectáculo en la plaza de San Roque de este pueblo, que hasta en Marruecos merecería las innumerables censuras por parte del público que lo presenció.

Después de comprar unos pares de zuecas una mujer, llegó el dependiente del resguardo de Consumos, José Bouza Picos, y se propuso cobrarle el arbitrio por el piso que ocupaban dichas zuecas mientras hacía otras compras.

No pudiendo convencer la pobre mujer al citado dependiente de que no las tenía para la venta, y después de oír ciertas palabras que no están en la cartilla consumera, reclamó el auxilio del guardia municipal Antonio Varela, el que después de cerciorarse de la razón que tenía para no pagar, le dijo al Bouza que no debía cobrarle, y después de breves palabras se fueron á las manos, viéndose el guardia precisado á desenvainar el sable, ante los razonamientos contundentes del irascible dependiente.

Al tener conocimiento de lo sucedido el alcalde, ordenó la detención del José Bouza, el que ingresó en la prevención hasta las siete de la noche del mismo día que fué puesto en libertad.

Por ese exceso de celo consumero, se dió al traste con la feria de ganado del 22; ahora sólo falta que se acabe también con los mercados domingueros.

COMO OPINAN NUESTROS MARINEROS

LA PESCA Á LA ARDORA

Días pasados tuvimos el gusto de recibir la grata visita de una numerosa comisión de marineros de este puerto, la que después de hacer consideraciones muy atinentes sobre el tema con que encabezamos estas líneas, nos entregó las siguientes cuartillas para su publicación:

"Viene la clase pescadora de estos puertos siguiendo con interés la campaña emprendida en la prensa sobre asunto de tan vital interés para estas rías, como es la de la pesca á la ardora.

Contando con la amabilidad de "El Correo Gallego" no podemos por menos que contribuir con nuestra, modesta sí, pero práctica opinión, á esclarecer ciertos puntos de la cuestión.

Esta, en su fondo, está planteada para la clase pescadora en estos términos: desaparición de determinados aparejos y absoluta vinculación de la mar para otros; es decir, valiéndose del coco de la pesca á la ardora y prohibiéndose ésta, dejen de dedicarse á las faenas de la pesca las artes inofensivas modernas, el adelanto y alivio de la clase marinera, gozando en el entretanto de la exclusiva de la pesca los anticuados y perjudiciales medios de ella, como son los *jeitos*. Gira, pues, todo sobre los intereses particularísimos de cada uno de los que intervienen en el pleito.

Y al exponer hoy nuestra modesta opinión y nuestros temores, esperamos que, por quien de ello tenga conocimiento, se nos saque de nuestros errores, si incurrimos en ellos.

Asegurase que la escasez de la pesca obedece á los procedimientos que hoy viven empleándose, y esto—á nuestro juicio—es

una errónea creencia, por cuanto en una época, no muy lejana por cierto, sin haber aparejos de cerco de jareta, tuvieron precisión de amarrarse las trañas por falta absoluta de pesca. Si esto es exacto, claro es que los aparejos de cerco de jareta no son la causa de la escasez.

Recordamos cuando los Sres. Maristany, Miranda, Varela y otros señores de La Coruña, tenían las artes conocidas con el nombre de *sedazos*, llegaron á protestar enérgicamente contra los *jeitos* por reconocer en ellos vallas insuperables para que las arribazones de sardina entrasen y se estacionasen en nuestras rías; protestas que acarrearón la medida del Gobierno de destruir los *jeitos*, operación que practicaban las autoridades de Marina, quemándolos.

Y si entonces estaba arraigada esta opinión, hoy también la sustentamos, porque los *jeitos* no realizan las faenas pica á la mar y como una línea recta como debieran y está mandado, sino que lo hacen en sentido inverso, cercando la pesca y con el embalo de ... lo que sea, recogen parte de la pesca, y decimos parte, porque más de las tres cuartas partes de la embaldada se va al fondo muerta á infectar los pastos, en el interin queda en las mallas abortada muy escasamente la cuarta parte.

Las artes de cerco de jareta, no precisan emplear medios ilícitos para sus faenas, puesto que la pesca que cercan viene para á bordo legalmente y sin el estropeamiento é infección de pastos, cuando se presenta ó cerca en condiciones normales, porque de lo contrario nada se logra.

En los meses desde Abril á Octubre no puede realizarse la pesca sino después de la

ECOS DEL EUME

postura del sol, porque la claridad de las aguas hace que la pesca se abuya de dentro de los cercos, tan sólo al ver el menor movimiento, y de ahí la necesidad de que subsista la pesca á la ardora, ya que de prohibirse sería reducir á la miseria á los marineros, porque en los citados meses no podrían recoger pesca alguna.

La prohibición de la pesca á la ardora, constituiría también una veda en los meses desde Abril á Octubre, y esta veda no debe establecerse porque como, muy atinadamente, decía un ilustrado jefe de Marina, muy conocedor de estos problemas, el hombre no debe establecer vedas, porque cuando la pesca tiene precisión de ellas, la naturaleza muy sabiamente las pone en práctica, salvando del alcance de la mano del hombre lo que perjudica su recolección.

La escasez de la sardina creemos firmemente que no obedece á estos ó otros procedimientos ó medios legales, sino á fenómenos que no están á nuestro alcance, pero que la práctica con sus enseñanzas nos demostró que aún en épocas antiguas hubo

años en que se careció por completo de pesca, para luego continuar la abundancia, subsistiendo idénticos medios.

En resumen: por no perjudicar á ninguna especie, creemos deben continuar las cosas tal como hoy se hallan establecidas; pero ejercitándose una activísima vigilancia para perseguir á los que empleen medios ilícitos en la pesca.

Puentedeume, 11 de Diciembre de 1915.— Por los pescadores de la ría de Puentedeume: Ramón Montero, José Piñeiro, Constantino Vázquez, Ricardo Babio, Manuel Vázquez, Agustín Puga, Angel Villar, Eduardo Corral, Ramón Fernández Galde, Emilio García, Manuel Lléra, Miguel Montero."

ECOS DEL EUME al satisfacer gustosísimo el ruego de la clase marinera, reproduciendo su escrito, desde luego le ofrece su concurso para cuanto crea conveniente al fin que se apetece, ya que este semanario se halla compenetrado con las aspiraciones de la gente de mar, por la que, en más de una ocasión, se ha dedicado á tratar problemas con aquélla relacionados.

Solución Benedicto

DE GLICERO-FOSFATO DE CAL CON
CREOSOTAL

El mejor preparado que se conoce para
las enfermedades del pecho y debilidad ge-
neral.

PRECIO: 2'50 PESETAS FRASCO

De venta en todas las buenas farmacias de
España y América.

CENTRO DE 1.ª ENSEÑANZA

BAJO LA DIRECCIÓN DE

D. Pío Rosado Fajardo

Calle del Postigo, 10.—Puentedeume

LA ESPERANZA

Fábrica de Gaseosas y Agua de Seltz

DE

Lisardo Gómez Cortés

BARALLOBRE (Fene)

CASA BLANCA

Real, 95.—FERROL

Única casa que presenta la más rica va-
riedad en tejidos blancos, encajes y tiras
bordadas.

Especialidad en confecciones y equipos
de novias. Compra de encajes fabricados
en Puentedeume.

PRECIO FIJO

ECOS DEL EUME

VENTA DE MADERAS

Por no precisarla su dueño, y á precios muy inferiores á los corrientes, se vende en lotes ó en piezas sueltas, una gran partida de madera de castaño, en columnas, tablas y pontones, procedentes de árboles sanos—cortados en sazón—, y tablas de pino del país de todas dimensiones.

Informará: EDUARDO SANTOS LOPEZ, Carpintero, calle del Empedrado.—PUENTEDEUME.

LA PERLA GRAN DULCERÍA — DE — JOSEFA PARDO QUIJANO

Licores de todas clases.—Se hacen toda clase de dulces, las tan renombradas bizcochadas, manguitos, melindres, etc.

Real, 31.—PUENTEDEUME

PASTA RADIOZ

Dstrucción de las *ratas, ratones, topos, ratones campestres, musgaños, lirones, comadrejas, garduñas* y de todos los roedores con la *Pasta Radioz*, que se vende al precio de 0'50 y 0'75 pesetas la caja.

De venta en la farmacia del Sucesor de Díaz Zamorano.—PUENTEDEUME.

ANISOSA (BICARBONATO DE SOSA ANISADO)

La esencia pura de anís, asociada al bicarbonato de sosa puro, enmascara su sabor poco grato, y por su acción carminativa y estomacal, aumenta las secreciones, expulsa los gases, excita el apetito, facilita la digestión y favorece la eliminación biliosa.

CAJA DE 150 GRAMOS, 0'50 PESETAS

De venta en la farmacia del Sucesor de Díaz Zamorano.—*Puente deume*.

Depósito general:

Doctor Benedicto, San Bernardo, 41.

MADRID

Peletería de Robustiano Feal

Altas novedades en calzado de todas clases
para caballero, señora y niño, á precios nunca vistos.

También se hace calzado á la medida.

REAL, 33.—PUENTEDEUME

26 de decembro

PARA TEJADOS

URALITA.—La mejor teja de pizarra artificial fabricada con cemento y amianto comprimido á gran presión, resistente á los cambios atmosféricos, incombustible, ligera, irrompible, evita goteras y es de gran duración, empleada en las principales construcciones civiles y adoptada de R. O. para todos los edificios militares y Comandancias de Ingenieros.

PARA PEDIDOS: IGNACIO PEDREGAL.—LA CORUSA

8 de setembro

ECOS DEL EUME

BANCO HISPANO-AMERICANO

SOCIEDAD ANONIMA

Capital: 100.000.000 de ptas.Dirección telegráfica: **Hispamer**

Domicilio social: MADRID, Sevilla, 1

Sucursales:

Barcelona, Málaga, Granada, Zaragoza,

Sevilla y

CORUSA—CANTON GRANDE, 17

Compra y venta de valores españoles y extranjeros.

Custodia de alhajas y valores.

Descuento y cobro de cupones, títulos amortizados y billetes de lotería.

Cambio, compra y venta de billetes y monedas extranjeras.

Cartas de crédito y giros sobre todos los países.

Cobro y descuento de letras.

Préstamos y cuentas de crédito sobre valores nacionales y extranjeros.

Cuentas corrientes en pesetas en las que abona intereses á los tipos siguientes:

1 por 100 al año en las cuentas disponibles á vista.

1 1/2 por 100 id. id., á 3 meses fecha.

1 3/4 por 100 id. id., á 6 meses fecha.

2 por 100 id. id., á 1 año fecha.

También abre cuentas en moneda extranjera abonando intereses á tipos convencionales.

Instalación de Cajas de alquiler.



PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2014

ACTA DO XURADO DO PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME

O Xurado do XVII Premio de Investigación Concello de Pontedeume, composto por **D. Xosé Manuel González Reboredo**, doutor en Filosofía e Letras (Historia) e coordinador do Instituto de Estudos das Identidades no Museo do Pobo Galego, **D. Clodio González Pérez**, etnógrafo e historiador, **D. Manuel Domínguez Ferro**, profesor de xeografía e historia no I.E.S. Saturnino Montojo de Ferrol e actuando como presidenta, **Dona Ascensión de Vicente Olarte**, Concelleira de Cultura de Pontedeume; e como secretario do xurado **D. Alexandre Cainzos**, bibliotecario municipal, decidiu por unanimidade conceder o premio ó traballo titulado *O val do Eume na cartografía histórica 1522-1890* do que é autor D. José Manuel Yáñez Rodríguez.

Pontedeume, 28 de agosto de 2014

O VAL DO EUME NA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 1522-1890

José Manuel Yáñez Rodríguez



Vista de Pontevedra. 1589

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. UNHA APROXIMACIÓN Á CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

3. ALGÚNS EXEMPLOS DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA REFERIDOS AO EUME E CAAVEIRO

3.1 OS PRIMEIROS TESTEMUÑOS

3.2 O VAL DO EUME NAS CARTAS NÁUTICAS E MAPAS NOS SÉCULOS XVI E XVII

3.3 A BISBARRA EUMESA NA CARTOGRAFÍA DO SÉCULO DAS LUCES

3.4 OS AVANCES DE DOMINGO FONTÁN NO S. XIX

3.5 UN EXEMPLO DE EVOLUCIÓN NA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA: O TOPÓNIMO DE PONTEDEUME

4. CARTAS NÁUTICAS E MAPAS. A CORUÑA E GALICIA. ESPECIAL REFERENCIA AO EUME E CAAVEIRO

4.1 CARTAS NÁUTICAS

4.1.1 GALLICIA PARS. 1590

- 4.1.2 1694
- 4.1.3 1712-1762
- 4.1.4 CORUÑA, A (Provincia)(Costas). Carta Náutica. [175-]
- 4.1.5 CARTE DES PORTES DE FEROLLE, ET DE LA COROGNE, ET DES ANCES DES PONTESDEME, ET SADA
- 4.1.6 PLANO DE LAS RIAS DE FERROL, CORUÑA Y BETANZOS 1787
- 4.1.7 FERROL AND CORUNNA.1800
- 4.1.8 A CORUÑA (Prov.) Cartas náuticas. 1826

4.2 MAPAS

- 4.2.1 ESPAÑA 1522
- 4.2.2 VISTA DE PONTEDEUME EN EL MAPA DE CORUÑA Y SUS ALREDEDORES [25]. 1589
- 4.2.3 GALITIA= GALIZIA HISP. 1595
- 4.2.4 GALICIA 1598
- 4.2.5 GALICIA 1600
- 4.2.6 GALICIA. Mapa.1606
- 4.2.7 GALICIA. Mapa.1608
- 4.2.8 GALLAECIA REGNUM [1611]
- 4.2.9 GALLICIA, LEGIO ET ASTURIAS DE OVIEDO [1628]
- 4.2.10 GALLICIA [1630]
- 4.2.11 GALICIA 1632
- 4.2.12 GALICIA. Mapa .1634
- 4.2.13 DESCRIPCIÓN DEL REYNO DE GALIZIA. Pedro Texeira. 1634
- 4.2.14 PONTEDEUME Y EL EUME EN LA VISTA DE LA RÍA DE BETANZOS [8]
- 4.2.15 GALLICIA [1635]
- 4.2.16 LES ESTATS DE LA COURONNE DE CASTILLE, 1652
- 4.2.17 GALICIA 1696
- 4.2.18 GALLAECIA REGNUM [C.a.1700]
- 4.2.19 GALICIA (Reino) Mapas. 1703
- 4.2.20 ROYAUME DE GALICE 1705
- 4.2.21 LES DELICES DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, 1707
- 4.2.22 GALICIA 1708
- 4.2.23 LA CASTIGLIA IL REGNO DI LEONE, LA GALITIA, ASTURIA, LA BISCAYA ,1710 2_Toc405628472
- 4.2.24 ESPAÑA (Norte) Mapas. [171-
- 4.2.25 LE GALICE, LES ASTURIES, LE Rme DE LEÓN, LA CASTILLE VIELLE ET LA BISCAYE
- 4.2.26 GALICIA.- DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [173-]
- 4.2.27 ESPAÑA, Noroeste. 1749
- 4.2.28 GALICIA. Mapa .1756
- 4.2.29 REGNORUM CASTELAE VETERIS, LEGIONIS ET GALLAECIA [17...]
- 4.2.30 OBISPADO DE MONDOÑEDO (Lugo). 1764
- 4.2.31 MAPA GEOGRAFICO DEL REYNO DE GALICIA SITUADO EN LA PARTE N.O. DE ESPAÑA. FORMADO DE ORDEN DEL SR. INTENDENTE GENERAL DEL EJÉRCITO Y REYNO MARQUES DE

PIEDRA BLANCA. 1767

4.2.32 ESPAÑA. (Noroeste) Mapa 1773

4.2.33 LI REGNI DI GALICIA, ASTURIES, LEON, CASTIGLIA
VECCHIA con la signoria de BISCAGLIA. 1776

4.2.34 COMARCA DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. 1776

4.2.35 MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DE GALICIA. CONTIENE
LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO, CORUÑA, BETANZOS, LUGO,
MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY. 1784.

4.2.36 GALICIA PTOLOMAEI

4.2.37 MAPA DE CORNIDE 1790

4.2.38 DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [1791]

4.2.39 DES KÖNIGREICHS GALLICIEN NORDLICHER THEIL [1791]

4.2.40 ESPAÑA. (Noroeste) Mapa 1794

4.2.41 GALICIA. (Reino) Mapa 1800

4.2.42 ESPAÑA. (Noroeste) Mapa 1810

4.2.43 MAPA GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE GALICIA QUE
MANIFIESTA SU DIVISIÓN EN 47 PARTIDOS CON ARREGLO A LO
QUE DETERMINA EL ART. 1º CAP. 2º DE LA LEY de 9 de OCT. De 1812

4.2.44 GALICIA. Mapas .1815

4.2.45 MAPA DE REYNO DE GALICIA DIVIDIDO EN SIETE
PROVINCIAS: SANTIAGO, LA CORUÑA, BETANZOS, LUGO,
MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY.1816

4.2.46 LE PROVINCE della SPAGNA SITUAE AL NORD-OUEST, 1817

4.2.47 SPANIEN, PROV: GALICIE, 1825

4.2.48 PORTUGAL E GALICE, 1837

4.2.49 ESPAÑA. (Noroeste) Mapa 1838

4.2.50 NORDWESTICHES SPANIEN und NORDWESTICHES
PORTUGAL,1842

4.2.51 SPAIN (ESPAÑA) I, London. 1844

4.2.52 GALICIA. 1845

4.2.53 PLANO DEL PAIS ADYACENTE A LAS TRES RÍAS. [1847]

4.2.54 ATLAS DE ESPAÑA DE BACHILLER. PROVINCIA DE LA
CORUÑA. GALICIA. 1849

4.2.55 CORUÑA, A (Provincia). Mapa 1850

4.2.56 SPAIN & PORTUGAL. 1850

4.2.57 PROVINCIA DE LA CORUÑA. 1854

4.2.58 MAPA DE GALICIA. 1860

4.2.59 LA CORUÑA. 1865

4.2.60 MAPA ITINERARIO MILITAR PUBLICADO POR EL DEPÓSITO
DE LA GUERRA. HOJA Nº1 (12 HOJAS). [1865]

4.2.61 ESPAÑA (Noroeste) Mapa 1872

4.2.62 SPANISHE HALBINSEL, 1873

4.2.63 EMILIO VELARDE ÁLVAREZ. 1880

4.2.64 ATLAS GEOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA ISLAS BALEARES, CANARIAS Y POSESIONES
ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR POR EL Comandante graduado Capitán de
Infantería D. EMILIO VALVERDE Y ÁLVAREZ, PROVINCIA de LA

CORUÑA.1880.

4.2.65 SPAIN & PORTUGAL. 1883

4.2.66 MAPA ITINERARIO DEL DISTRITO MILITAR DE GALICIA
PUBLICADO POR EL DEPÓSITO DE LA GUERRA EN 1884

4.2.67 CORUÑA, A (Provincia) Mapa 1890

5. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

6. ARQUIVOS CONSULTADOS

1. INTRODUCCIÓN

Neste traballo preténdese achegar, dende a perspectiva dos testemuños gráficos, os documentos cartográficos de máis relevancia na historia xeográfica do val do Eume. Dende aqueles que recollen as primeiras representacións gráficas do territorio con ausencia ou presenza do río Eume –como o mapa de Ptolomeo impreso en 1522– pasando polas primeiras aparicións do topónimo Caaveiro, ata outros máis significativos por ser confeccionados por visitantes do lugar, como é o caso do ilustrado Coornide Saavedra ou un debuxo que serviu para a elaboración do Atlas Cartográfico da España Borbónica, entre outros.

Nestas cartas náuticas e mapas están representadas as diferentes escolas da cartografía: holandesa, francesa, italiana, alemana, inglesa e española; os diversos períodos, dende o século XVI ata o século XX; as diferentes técnicas de gravado e impresión, en cobre, á pedra, manuscritos, coloreados a man, decorados con rosas dos ventos, galeóns, cartelas e escalas e as distintas áreas xeográficas en que se pode apreciar o val do Eume. Inclúe Galicia, toda a área galega ou porcións do seu territorio ou costa dende as provincias ás parroquias.

Ademais do valor testemuñal, algunhas teñen un marcado valor simbólico e de memoria paisaxística xa que nos permitirán identificar lugares que no seu tempo foron obxecto de atención do cartógrafo, probablemente pola relevancia dos lugares, aínda que hoxe desaparecesen ou se encontrasen en transo de desaparición. Tamén nos posibilitará analizar as etapas de maior relevancia dalgúns enclaves significativos do val do Eume, como o mosteiro de Caaveiro, o río Eume e o seu ámbito, pola importancia da representación iconográfica, toponímica, etc...

2. UNHA APROXIMACIÓN Á CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

Aínda que de natureza tecnolóxica, a cartografía, ao igual que a arquitectura, ten atributos tanto de carácter científico como artístico. Trátase dunha dicotomía que non se reconciliou dun xeito satisfactorio en todas as representacións¹. En calquera caso é un reflexo no só do significado antropolóxico que tivo dende as súas orixes como represen-

tación da concepción que os homes tiñan do mundo senón tamén expresión das súas actividades máis diversas: económicas, científicas e sociais.

O mapa, se é visto a partir da súa evolución ao longo do tempo, reflicte o pensamento cambiante da especie humana e poucas das súas obras constitúen un indicador tan excelente de cultura e civilización. Os mapas son un tipo de linguaxe. O “simple” feito de nomear ou situar un accidente nun mapa a miúdo ten un significado político².

Mapa, no seu uso máis xenérico, refírese a unha forma máis ampla da representación do relevo terrestre, mentres que **plano** constitúe unha representación dunha área pequena. O termo **carta** está aplicado, maioritariamente, aos mapas utilizados por mariños e aviadores.

A época emerxente da cartografía europea iniciouse a finais da Idade Media co desenvolvemento das **cartas portolanas**³ e coa ascensión do mundo musulmán e xudeu así como outras influencias nas zonas costeiras mediterráneas e atlánticas do continente. En Europa existiu un considerable interese polos mapas realizados na época medieval, ensombrecido por unha serie de sucesos entre os que hai que sinalar a transmisión e tradución da *Geographia* do matemático, astrónomo e xeógrafo Claudio Ptolomeo de Alexandría (90-168), a invención da imprenta en Europa e as viaxes ultramarinas. Nos “mapas do mundo” desta obra encóntranse as primeiras representacións cartográficas de Galicia⁴. A influencia da obra de Ptolomeo sobre a cartografía occidental non pode minimizarse⁵. Como afirma Besse⁶, os historiadores sinalaron moitas veces o feito de que o vocabulario utilizado no s. XVI para describir as representacións xeográficas era idéntico ao utilizado para a pintura da paisaxe, sendo o mapa o acto dunha *mimese*, e xa nese século son numerosos os cosmógrafos que retoman a analoxía de orixe tolemaica entre a xeografía e a pintura.

Unha das razóns polas que as representacións da paisaxe comezaron moi tarde a ser consideradas un xénero pictórico autónomo, é dicir, comezaron a ser consideradas unha auténtica arte, débese a que as representacións de lugares reais comezaron tendo un sentido científico e unha utilidade técnica, unidas á descrición de enclaves xeográficos⁷.

1. THROWER, Norman, J. W. *Mapas y civilización. Historia de la cartografía en su contexto cultural y social*. Edicións do Serbal, Barcelona, 2002, p.11.

2. HARLEY J. B. *La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía*. Fondo de cultura económica, México, 2001, p.80.

3. Co termo portolano designase, en xeral, as cartas náuticas (tamén chamadas cartas arrumbadas ou cartas de marear) que tiveron o seu apoxeo dende o século XIII ao XVI e mesmo o XVII. Na súa orixe esta palabra designaba os cadernos de instrucións en que os navegantes anotaban os rumbos e as distancias entre os portos e que é probable que fosen ilustrados con esbozo; cuxos datos, máis adiante, se uniron confluindo nunha carta xeral, que por extensión veu a denominarse tamén portulano ou cartaportulana. Dicionario da Historia.

4. Sobre a representación de Galicia na obra de Ptolomeo, ver MONTEAGUDO, Luís, *Galicia en Ptolomeo*, “Cuadernos de Estudios Gallegos”, fasc. VIII, 1947, pp. 609 y ss.

5. THROWER, Norman, J. W., *op.cit.*, p. 67.

6. BESSE, Jean Marc, *La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía*, p. 47.

7. MADERUELO, Javier, et al, *Paisaje e historia*, Abada Editores, 2009, p. 289.

A expansión do comercio que deu orixe á cultura do Renacemento en Europa, coa apertura de novas rutas e o descubrimento de novos territorios, trouxo como consecuencia no século XV un desenvolvemento importante da Cartografía e das técnicas de representación do territorio. Os primeiros mapas europeos imprimidos datan das últimas tres décadas dese século. Estes incunables inclúen simples reproducións gravadas en madeira, de varios mapas do mundo. O gravado en cobre superou ao de madeira e mantívose como principal método de reprodución ata o século XIX⁸.

Coa multiplicación das viaxes, nos albores da modernidade comezou a desenvolverse unha gran xeografía que ao tempo que se ocupou da botánica, a zooloxía e a etnoloxía foi capaz de perfeccionar as diferentes técnicas de “aprehensión” ou de “visualización” do espazo⁹. Dende entón, impúxose unha nova sensibilidade que se reflectiu, non só nas representacións cartográficas específicas como os portolanos e os mapas catastrais, senón tamén nas descricións detalladas, as topografías e as vistas. En todos os casos, eses xéneros prosaicos precederán a aqueles outros que con vontade menos práctica elaborarán os artistas. Precederán, en definitiva, ás chamadas paisaxes. Numerosos exemplos demostran que, en España, nos séculos XV, XVI e XVII, esas descricións utilitarias do ámbito se anticiparon á súa recreación artística; e que, xa no século XVIII –pouco antes de que na Real Academia de Belas Artes de San Fernando aparecese o primeiro grupo interesado polas *vedutte* –o seu catálogo– o catálogo literario e visual composto de mapas, descricións, seccións, perfís, esbozos, vistas, perspectivas e topografías– aumentará considerablemente¹⁰.

En canto aos niveis de significado nos mapas, todos os mapas posúen elementos que, despois de trasladalos a unha forma verbal, calquera persoa con sentido común consideraría retóricos. Algúns exemplos de retórica cartográfica serían: 1) relacións de poder: imperio, monarquía. 2) autoridade señorial, riqueza mercantil, propiedade, ou poder das cidades. 3) tipos de grupo social, real ou irreal: a cidade ideal, a comunidade do condado, o estado político, a nación. 4) estados de ánimo: patriotismo, orgullo, actitudes cara á paisaxe e descubrimento da natureza. 5) sistemas de crenzas, –ciencia, cosmografía e sistemas relixiosos–¹¹.

Dende o punto de vista da representación iconográfica, inicialmente, para os debuxantes dos mapas, os seus mecenas e os seus lectores, a clase baixa non existía nin tiña xeografía. No seu lugar, o que se destaca nos mapas é a xente privilexiada polo seu dereito a levar unha coroa ou unha mitra, ou a ostentar un escudo de armas ou un báculo. Os signos pictóricos máis grandes nos mapas resultan ser os que se asocian a un status feu-

8. THROWER, Norman, J. W., *op. cit.*, p. 68.

9. LÓPEZ SILVESTRE, Federico, *A emerxencia da paisaxe na Galicia da Ilustración (1700-1833)*. Historia da paisaxe II, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p. 53.

10. LÓPEZ SILVESTRE, Federico, *op. cit.*, p. 53.

11. HARLEY J. B., *op. cit.*, p. 31.

dal, militar, legal ou eclesiástico¹². Algunhas das implicacións prácticas dos mapas poden caer tamén na categoría do que Foucault definiu como actos de “vixilancia”, especialmente relacionados coa guerra, a propaganda política, a definición das fronteiras ou a preservación da lei e a orde¹³.

Outro aspecto interesante que é oportuno destacar é o dos silencios e segredos intencionais dos mapas, o que facía que variase o xeito en que se exercía o control sobre os mapas e o seu contido, reflectindo sempre diversas formas de compartir o poder dentro dos estados-nación dos séculos XVI e XVII. Nos mapas de Europa estes aspectos de segredo nacional manifestábanse, por exemplo en casos de segredo estratéxico -case non pasaba un ano sen que houbera unha guerra- e de segredo comercial¹⁴.

No século XVII, os mapas especializáronse segundo a súa función sendo distinto o seu xeito de representar o territorio:

*“segundo fora a utilizarse para facilitar a un barco a navegación por mar ou a entrada aos portos, ou para facilitar a un exército a preparación a un asedio, ou para facilitar a un estado a recadación de impostos”*¹⁵.

Pola súa banda, durante os séculos XVII e XVIII, como resultado do crecente nacionalismo e colonialismo, a cartografía catastral foi un instrumento utilizado con finalidades tanto económicas coma políticas¹⁶.

En relación aos mapas e o exercicio do poder, Harley reflexiona sobre os efectos dos mapas na conciencia humana sobre os efectos de abstracción, uniformidade, repetición e visualidade ao dar forma ás estruturas mentais e outorgar un sentido aos lugares do mundo. O desfase entre estes conceptos do lugar e moitas visións alternativas do que é o mundo, ou do que debería ser, fixo xurdir moitas preguntas acerca da cartografía na sociedade, e, a propósito da paisaxe, é tamén oportuno o comentario que cita de Theodore Roszak:

*“Os cartógrafos falan acerca dos seus mapas e non das paisaxes. Por iso, con frecuencia, o que din é tan paradoxal ao ser traducido á linguaxe común. Cando se lles esquece a diferenza entre o mapa e a paisaxe, e cando nos permiten esquecer esa diferenza ou nos convencen de facelo, xorde todo tipo de riscos”*¹⁷.

12. HARLEY J. B., *op.cit.*, p. 135.

13. HARLEY J. B., *op.cit.*, p. 82.

14. HARLEY J. B., *op.cit.*, p. 113.

15. ALPERS, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Herman Blume, Madrid, 1987, pp. 194-19.

16. THROWER, Norman, J. W., *op. cit.*, p. 98.

17. ROSZAK, Theodore, *Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in Postindustrial Society*, (New Cork, Doubleday, 1972), p. 410. Roszak usa o mapa como metáfora para o método científico nesta idea que de novo apunta cara á difundida noción da forma na que os mapas representan o mundo.

Dende o punto de vista da representación gráfica, a aplicación dos coñecementos sobre a perspectiva á cartografía propiciará o debuxo de “vistas topográficas” de portos, cidades, etc... a “vista de paxaro”. Ás veces, estas vistas adoitan conter anotacións precisas sobre o lugar que reproducen ou, mesmo, sobre o punto de vista dende o que tomou o debuxo. A funcionalidade dos mapas e a necesidade de facer menos crípticas as súas referencias á realidade fixo que algúns cartógrafos buscasen a idea do horizonte, representándose nos mapas os accidentes topográficos e as construcións a vista de paxaro nunha perspectiva cuxo eixe principal non é perpendicular ao plano do chan¹⁸.

Cando aínda non había medios para medir as altitudes, fixéronse ensaios para o debuxo figurativo na representación do relevo, empregando perfís convencionais de montañas, abatidos sobre o plano horizontal; desenvolveuse despois a preciosista técnica das normais¹⁹ e, máis tarde, a moi expresiva do sombreado, obtido de distintos modos. A adición das sombras é o medio de que a pintura se vale para conseguir a sensación de relevo; o mesmo medio aplicado aos mapas fai posible que a súa interpretación sexa rápida e segura. O efecto conséguese iluminando dende unha dirección que a práctica aconsellou que sexa o noroeste, aínda que, na súa época, o criterio de Lehman fora o de iluminalo ortogonalmente.

3. ALGÚNS EXEMPLOS DE RESPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA REFERIDOS AO ÒUME E A CAAVEIRO²⁰

3.1 OS PRIMEIROS TESTEMUÑOS

A presenza do topónimo Eume na Antigüidade clásica²¹ non está recollida polos autores antigos²², entre os que se poden destacar Estrabón, Plinio o Vello, Mela e, sobre todo, Ptolomeo que, non obstante, fan mención a outros ríos do noroeste peninsular como o Eo, o Navia ou o Tambre. O primeiro nome do río sería o de Ume, que aínda que non se atopase testemuñada esporadicamente esta forma nalgún que outro documento antes do século XVII²³ podería deducirse da análise da composición antiga existente en voces como Pontedeume, Ribadeume, etc.. Un segundo nome prelatino foi, sen dúbida, o Anaris, que o arqueólogo Luis Monteagudo restituíu ao emendar unha pasaxe que o xeógrafo español

18. MADERUELO, Javier, *op. cit.*, p. 291.

19. Ao analizar, máis adiante, a *Carta Xeométrica de Galicia*, de Domingo Fontán trataremos este aspecto referente á representación gráfica do relevo.

20. Ver cartografía que se xunta dende 1522 ata 1890.

21. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Vicente, *O Río Eume na antigüidade clásica*. “Cátedra”, nº 7- 2000, p. 183.

22. Os recollidos nas Fontes Hispaniae Antiqua (FHA).

23. A forma Hume cunha grafía que revela, cando menos, o hiato non resolto, témola nun documento do ano 1271 e incluso no diploma de Fernando IV do ano 1306 (MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, Isidoro, *Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz*, Deputación Provincial da Coruña, 1987, p.24).

Pomponio Mela²⁴ describía no ano 40 da nosa Era na súa *Chorographia* o *De situ orbis*²⁵. O seu vello nome quedou conservado no da ría, vila e concello de Ares²⁶. Para algún outro autor probablemente o *Ducanaris* corresponda ao Eume actual ata a aparición deste topónimo nos textos, xa que a súa actual denominación aparece documentada por vez primeira na Idade Media entre os séculos VI ao X²⁷.

3.2 O VAL DO EUME NAS CARTAS NÁUTICAS E MAPAS NOS SÉCULOS XVI E XVII

Dentro do escaso patrimonio documental gráfico referido ao Eume e o seu ámbito, que chegou ata nós dende os séculos XVI e XVII, podemos destacar algunhas representacións que son de carácter moi diferente e heteroxéneo. En xeral, as cartas náuticas, pola súa utilidade de guías á navegación para mariños, non ofrecen representacións que vaian máis alá do litoral costeiro, a excepción da de Domingo Fontán de 1826 que se interna máis ao interior, mostrando unha boa parte do ámbito de estudo deste traballo.

En relación aos mapas, nos primeiros de 1522 (España) e 1595 (Galicia) non aparecen aínda nin o río Eume nin ningún topónimo da zona. O de 1589, que representa o golfo Ártabro, responde a un interese estritamente estratéxico relacionado coa expedición de Francis Drake. A súa precisión topográfica é bastante deficiente e atende só ao contorno do litoral. Aparece a imaxe de Pontedeume nunha curiosa visión desta vila.

Dende o punto de vista topográfico, no século XVI obsérvanse representacións moi deformes con escasa toponimia inicialmente, na que se repiten a presenza do topónimo “Pontes deume” (con diferentes acepcións) e “Andrade”, ao igual que o río “Eume” que vai adquirindo cada vez máis presenza nos mapas, así como unha máis precisa representación do seu trazado.



España 1522



Pontedeume e o Eume na vista da ría de Betanzos.1634. Pedro Teixeira

24. MONTEAGUDO, Luis, Mela III 13 e Ptolomeo GEOGR.II 6.4. *El nombre antiguo del río Eume y el del cabo Ortegal*, en “*Emérita*”, t. XV, 1974, pp. 71-81

25. MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, Isidoro, *Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz*, Diputación provincial da Coruña, 1987, p.25

26. Nun diploma do ano 1137 aparece escrito como Aares.

27. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Vicente, *op.cit.*, p.183

Ao longo do XVII, mellórase sensiblemente a precisión cartográfica en paralelo á fidelidade da representación hidrográfica, incrementándose a toponimia e iconografía con símbolos referentes a vilas, monumentos relixiosos, etc..., así como o relevo, que se detalla con máis detalle, aparecendo perfís abatidos - pequenas montañas- e mesmo vexetación con pequenas pinceladas.

Mención á parte merecen as representacións “aéreas” e panorámicas, como as das rías, vilas, ríos e cidades de interese como acontece nos mapas que aparecen no “Atlas do rei Planeta” que foron realizados na década de 1620 polo cosmógrafo portugués Pedro Teixeira, por encarga de Felipe IV, elaborado en vitela e iluminado a témpera, de 87 folios de 352 x 444 mm. Conta con 12 mapas a dobre páxina e 88 de una soa, sendo un total de 102, e que deberíamos definilos como vistas a voo de paxaro pseudoperspectivas. Neles, as imaxes postulan a súa lectura en termos de experiencia visual posible, virtual, grazas á aparición do horizonte, á diminución dos tamaños nas distancias (como as anchuras dos cursos dos ríos ou o tamaño dos navíos) ou mesmo o cambio de gradiente das ondas. En ocasións, como no caso de Pontedeume ou A Coruña, que se representan coas súas defensas abaluartadas, téndese á representación moi plana, case cenital, aínda mantendo a imaxe en relevo. A función estratéxica do lugar convértese en elemento protagonista para ditar os caracteres da mesma representación. A maior valor militar, maior altura na vista a voo de paxaro²⁸.

Dende o punto de vista da representación gráfica, a aplicación dos coñecementos sobre a perspectiva á cartografía propicia o debuxo de “vistas topográficas” de portos, cidades, etc... a “vista de paxaro”. Ás veces, estas vistas adoitan conter anotacións precisas sobre o lugar que reproducen, ou mesmo sobre o punto de vista dende o que toma o debuxo. A representación do relevo realizábase mediante unha perspectiva oblicua da paisaxe. A partir do século XVI e XVII, aínda que se impoñen os mapas a escala, nos que a perspectiva está ausente, e o sistema de vista de paxaro queda asociado coa arte descritiva, manterase a utilización de perspectiva militar ou “caballera”, coas panorámicas e vistas a vista de paxaro para sinalar a orografía. Estes perfís abatidos, de pequenas montañas sombreadas distribuídas polo mapa realizado a escala, que se viñan utilizando cunha finalidade meramente indicativa, van adquirindo cada vez maior protagonismo.

No s. XVII, a funcionalidade dos mapas e a necesidade de facer menos crípticas as súas referencias á realidade, fai que algúns cartógrafos busquen a idea do horizonte, e representan nos mapas, a vista de paxaro, os accidentes topográficos e as construcións, nunha perspectiva cuxo eixe principal non é perpendicular ao plano do chan.

3.3 A BISBARRA EUMESA NA CARTOGRAFÍA DO SÉCULO DAS LUCES.

O primeiro e máis ambicioso proxecto que ten que ver coa apreensión do territorio galego é o que leva a cabo Tomás López (1731-1802), dende 1763 a 1784, no marco

28. TEIXEIRA, Pedro. *Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos. Al muy católico y muy poderoso rey don Filipe III. Nuestro Señor: Por don Pedro Teixeira Albernas. Cavallero del abito de Christo. Año 1634.* PEREDA, F. y MARÍAS F. (Eds.): *O Atlas do rei.* Planeta, Hondarrabia (Guipúzcoa), 2002, fol. 33, p. 114.

dun plan xeral proxectado anos atrás polo Marqués da Ensenada. A iniciativa responde ás advertencias que, dende finais do século XVII, envían ao goberno, economistas, mariños e militares como o capitán Francisco Seijas e Lovera, natural de Mondoñedo. A Xeografía e a Cartografía non deben deixarse en mans de estranxeiros, pois estes poden falsear os datos para confundir a Coroa²⁹.

A pesar de que por entón (s. XVIII) non se dispón de medios para medir as altitudes, realízanse ensaios para o debuxo figurativo na representación do relevo. A adición de sombras é o medio do que a pintura se vale para conseguir esa sensación; o mesmo medio aplicado aos mapas fai posible que a súa interpretación sexa rápida e segura. O efecto conséguese iluminando dende unha dirección que a práctica aconsella que sexa o noroeste, aínda que máis tarde (cara a 1800), o criterio do cartógrafo Lehman é o de iluminalo ortogonalmente. Entrado este século, nalgúns mapas, pásase a unha representación máis fantástica, pictórica e colorista dos sistemas montañosos, ata o punto de converter as zonas de terra firme en auténticas paisaxes lunares, cunha representación totalmente desproporcionada da orografía terrestre³⁰.

A principios do século XVIII, na cartografía referida a bisbarra do Eume, aínda se observan representacións do relevo similares ás do século anterior. Temos que destacar que é nun plano de [173-] debuxado no primeiro terzo de século, en proxección cilíndrica, no que aparece como novidade o topónimo “Cabeyro”, cos de “Pontedeume” e “Las Puentes de García Rodríguez”.



Galicia.- Das Königreich Gallicien [173-]. “Cabeyro” aparece por vez primeira



Bisbarra das Pontes de García Rodríguez. 1776. Bouza Maseda

Os avances que se deron no século XVIII na actividade científica española e especialmente dentro da astronomía e da enxeñaría, non tiveron repercusión no campo da cartografía³¹. Os mapas de Tomás López (1731-1802) son boa mostra diso. O seu “*Mapa Geográfico del Reyno de Galicia*” de 1784, que contén indicación das antigas provincias

29. LÓPEZ SILVESTRE, Federico, *op. cit.*, p. 54.

30. LÓPEZ DE PRADO NISTAL, Covadonga, *Recreación artística y motivos ornamentales en los mapas de la colección Cartográfica Martínez Barbeito*. En: “Abrente”, Publicación de la Real Academia de Bellas Artes N.º S.º del Rosario n.º 30. 1998. pp. 23-62.


31. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *Domingo Fontán (1788 -1866) e a cartografía galega do século XIX*, “Ingenium”. Cadernos de historia das Ciencias e das Técnicas do Grupo Interdisciplinar de Traballo “R.M. Aller” do Seminario de Estudos Galegos. N.º 2. Primavera 1990, p. 11.

galegas, é un bo exemplo de cartografía non científica. Para a súa elaboración servíronse da cartografía anterior e dunha enquisa, sen utilizar ningún apoio taquigráfico e sen realizar traballo de campo. O resultado traducíuse en abundantes erros, debido a que o método aplicado era inapropiado para unha escala como a do seu mapa de Galicia. Capel, que estudou detidamente o seu traballo, comenta que:

“...é un exemplo perfecto de xeógrafo erudito, de gabinete, que traballa exclusivamente con fontes de segunda man sen realizar persoalmente as observacións astronómicas e topográficas necesarias para o levantamento cartográfico”³².

O estudo de Tomás López é clave para analizar o sentido que tivo o concepto “territorio” na segunda metade do século XVIII³³. A documentación recollida permitiulle establecer un mapa xeral de España que puidese ser utilizado non só por militares, senón, e sobre todo, por economistas e enxeñeiros. Un exemplo desta recollida de información é o plano da bisbarra das Pontes, de 1776, debuxado por D. Alejandro de Bou-za e Maseda, párroco da vila, en resposta ao *Interrogatorio* de López –que máis adiante se comenta– por ser unha das primeiras representacións nas que aparece debuxado o mosteiro de Caaveiro. Chama a atención o debuxo imaxinario en alzado-perspectiva que executa do conxunto monacal, mais parecido a unha basílica que ao convento capelán.

O brigadier Tofiño de San Miguel (1732-1795), coetáneo seu, elaborou entre 1738 e 1789 o “*Atlas Marítimo de España*” no que se inclúen varias cartas náuticas galegas, e realizou a triangulación da costa como base para a confección cartográfica. Fixo estas cartas con criterios precozmente científicos ata o punto de que foron calcadas, editadas e usadas ben pronto –dadas a súa perfección e fiabilidade– polos almirantados francés e inglés para as súas respectivas armadas. É este o precedente dunhas das achegas máis importantes da obra de Fontán: a formación dunha rede xeodésica³⁴.



Vicente Tofiño de San Miguel



José Andrés Coornide Saavedra e Folgueira

No ano 1763 o ilustre investigador coruñés José Andrés Coornide Saavedra e Folgueira (1734-1803) realiza os mapas: “Bispado de Ourense”, “Bispado de Mondoñedo”, “Provincia da Coruña e parte da de Betanzos”, gravados no coñecido gabinete de López que supón unha nova achega cartográfica feita dende Galicia.

32. Recollido por SAMBRICIO, Carlos, en *Territorio y ciudad en la España de la Ilustración*, Ministerio de Obras Públicas e Transporte, Instituto do Territorio e Urbanismo, 1991, p. 49.

33. SAMBRICIO, Carlos, *op. cit.*, pp. 49-50.

34. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p. 11.

No de Mondoñedo (1764) fai alusión a Caaveiro antes de estar naquel lugar, circunstancia que se produce despois de 1769. Non obstante, no corográfico de 1790 non fai referencia a ese lugar.

3.4 OS AVANCES DE DOMINGO FONTÁN NO S. XIX

Comezado o s. XIX apréciase un incremento da utilización de topónimos nos planos, con inclusión de numerosos lugares e parroquias da zona do Eume, como sucede no mapa xeográfico da provincia de Galicia de 1812. Esta mesma circunstancia repítese no mapa do Reyno de Galicia de 1816.

O primeiro terzo do século XIX é catastrófico para a ciencia española pola guerra da Independencia e o reinado de Fernando VII. Ante a situación inicial do século XIX, de colapso científico, o Estado fixa a súa atención nos problemas máis perentorios entre os que non inclúe a formación da cartografía de todo o territorio.

Por entón, os grupos xeradores de cartografía neste século son: o Exército, a Mariña e o Estado, pero en Galicia hai que engadir outro que os ensombrece, a iniciativa privada, da que Domingo Fontán (1788-1866) é o seu grande expoñente coa súa “Carta Xeométrica de Galicia”, trazada a cabalo da Ilustración e do Romanticismo e gravada en París en 1845. Sen dúbida a máis perfecta representación cartográfica do seu territorio, aínda que houbo outros cartógrafos que a representaron tamén total ou parcialmente como Marín, Walker, Schulz, Dufour, López...³⁵

Unha das características máis importantes da carta é a súa escala “*Levantada e construída na escala do cenmilésimo*” (1:100.000) adiantándose a outros países europeos que escolle-rán esta mesma escala, que leva consigo un feito moi relevante como é a introdución do sistema métrico decimal. Fontán coñeceu pronto e asumíuno dende un principio, dende o momento en que encargou as perchas para a medición da base³⁶. Dende o punto de vista gráfico habemos de destacar a técnica de normais con sombreado.



Domingo Fontán

En canto aos erros, os de tipo xeral aplicables aos instrumentos empregados naquela época como resultado dunha observación angular³⁷ proviñan de: a puntaría do telescopio ou da bisección do sinal distante; erros na lectura dos nonios ou dos micrómetros e erros de división nos círculos graduados dos instrumentos. A estes posibles erros, habería

35. Todos eles recollidos por MENENDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.* pp. 11 e seg.

36. O primeiro paso que dá Fontán foi a obtención, mediante observación astronómica, da lonxitude, latitude e acimut da torre do Reloxo da Catedral de Santiago. A partir de aquí, comezou o penoso labor da triangulación do territorio galaico. Para iso utilizou como vértices os cumios do Pico de Meda, monte Giubre, Pico de Costenla, Pico Farelo, Adulación da Serpe, Pena Anduriña, Cabeza de Neda, Pena Guhía e Capeloso. (Na folla III da Carta, Fontán insire o mapa coa súa triangulación fundamental). PÉREZ BELO, M., *Carta Xeométrica de Domingo Fontán* en “Estudios Mindonienses”, n.º 24, Anuario de Estudios Histórico-Teolóxicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 2008, p.712.

37. Como afirma MENENDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.* p.17.

que engadir outros como os derivados da transcripción de datos ou situación de topónimos³⁸.

Por exemplo, poñamos por caso Caaveiro, que o sitúa nun meandro do Eume cuxa forma é invertida a como é na realidade e o promontorio en cuxo cume se atopa o mosteiro o debuxa en dirección N-S en lugar de L-W entre os ríos Sesín e Parrote.



GALICIA, 1845

Despois da carta de Fontán que, sen dúbida, é o mellor mapa levantado en España durante a primeira metade do século XIX, publicáronse outros mapas correspondentes ás catro provincias galegas, como o de Coello, que, como di o propio autor, se apoia na Carta de Fontán. En 1870, coa creación do “Instituto Xeográfico e Estatístico” encárgase o levantamento do Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.

Nos planos de 1860 e 1865 continúa a representación do relevo coa mesma técnica de normais con sombreado. Neste último plano, o de “A Coruña”, denomínase ao Eume como río “Eume” ou “Grande” e represéntanse algúns afluentes co seu topónimo, por exemplo “San Bartolomé”. Por primeira vez aparece rotulada “Ex-Colexiata de San Juan de Caveiro”. O mesmo sucede no de 1880 de Emilio Velarde. O Atlas xeográfico dese mesmo ano e autor incorpora ademais o número de habitantes das vilas máis importantes do val do Eume.

3.6 UN EXEMPLO DE EVOLUCIÓN NA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA: O TOPÓNIMO DE PONTEDEUME

A Toponimia é a ciencia que estuda os nomes de lugar e, ademais, pode denominar o conxunto dos nomes de lugar dunha determinada rexión. En ocasións utilízase o termo toponomástica, como rama da onomástica, para referirse á disciplina do estudo dos topónimos, reservando o de toponimia só para o conxunto de nomes de lugar.

O termo topónimo procede do grego *topos* (‘lugar’) e *onoma* (‘nome’). En sentido xeral é sinónimo de nome xeográfico. Nomes xeográficos ou topónimos son os nomes con que designamos e identificamos os lugares que nos rodean: rúas, pobos, cidades, ríos, serras, paraxes etc. Os topónimos son unha parte fundamental da nosa herdanza cultural

38. O caso de Caaveiro na Carta Xeométrica.

e unha fonte de información inestimable para numerosos campos de investigación, en especial para a lingüística, xa que son imprescindibles no estudo da evolución das linguas e permítenos, ademais, coñecer palabras que caeron en desuso na linguaxe común.

O uso uniforme dos topónimos correctos é un elemento esencial na cartografía. O primeiro paso para conseguir un uso uniforme da toponimia é a súa normalización, é dicir, o establecemento das formas correctas pola autoridade competente. O topónimo normalizado é o que foi establecido por unha autoridade competente atendendo a unhas normas ou criterios fixados por esa mesma autoridade. Cando o establecemento da forma correcta se realiza mediante un procedemento legal establecido e se publica no boletín oficial do organismo competente, dise que o topónimo é oficial³⁹.

O caso de Pontedeume é significativo de como o topónimo evolucionou ao longo dos séculos.

Os seus antecedentes remóntanse a un documento de 7 de xaneiro de 1270 que revela que o lugar gozaba de prosperidade e importancia como para ser escenario de contratos e doazóns convidas ante notario público: “...dado el Rey *enas Pontes de Eu-me...*”, e un diploma do 30 de Nadal do mesmo ano, no que concedeu o Rei Sabio a póboa de Pontedeume: “*...et estos derechos et estos Realengos les damos en tal manera aquellos pueblen en el lugar que dizen ponte deume et eue fagan y villa...*”.

Máis tarde, na carta de Afonso X, unha doazón de 19 de marzo de 1162, feita por o cabaleiro Suero Menéndez, da familia dos condes de Traba, ao mosteiro de san Martiño de Xubia di: “*..per términos de Ponte de Eume usque ad flumen de Conido...*”.

Como resumo, na documentación histórica entre 1270 e 1443 atopamos estas acepcións⁴⁰:

1271, Ponte de Hume	1274, Pontes de Heumy	1275, Ponte dEume
1277, Ponte dEume	1282, Pontes dEume	1283, Pontes
1296, Ponte dEume	1369, ponte deume	1381, Ponte de Eume
1396, ponte deume	1397, pont deume.	1434, Ponte dEume

E na cartografía histórica

SÉCULO XVI

1589 Pontedemy (mapa inglés)	1590 Pontedemas	1590 Ponte de mas	1598 Pontes Deume
------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

SÉCULO XVII

1600 Ponte de Vine	1606 Puente Deume	1606 Puente Denme
1611 Puentes ´Deume	1630 Puentes Deume	1632 Ponte Deume
1634 Puentes Dueme	1635 Puente d´Eume	1ª metade de século: Pontesdeme

39. Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.

40. Recollidas en MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, Isidoro, *Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz*, Deputación Provincial da Coruña, 1987, p. 20.

SÉCULO XVIII

1700 Puente Dueme	1703 Pontes deme	1703 Puente d Éume	1705 Pontes deme
1705 Puente d Eume	1707 Puente d ´ Eume	1708 Puente Deume	171 – Puentes Dumae
171 – Puentes Dume	173 – Puente d ´ Eume	1756 P. de Eume	1764 Ponte Deume
1767 Pte. de ume	1773 Puente d ´ Eume	1776 Pont d ´ Eume	1784 Puentedeume
1787 Ponte de Eume	1790 Puentedeume	1791 Puentedeume	1794 Puentes de Eume
Puentes d ´ Eume		Puente de ume	

SÉCULO XIX

1800 Puentedeume	1810 Puentedeume	1812 Ponte de Heume	1880 Puentedeume
1816 Puentedeume	1834 Puentes de Eume	1837 Puentedeume	1847 Puente de Eume
1849 Puentedeume	1853 Puentedeume	1854 Puentedeume	1860 Puentedeume
1865 Puentedeume	1872 Puentedeume (Santiago)	1880 Puentedeume	1884 Puentedeume


O resumo anterior reflicte a evolución que tivo o topónimo en seis séculos (XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII e XIX), rexistrándose ata trinta e nove (39) acepcións diferentes, distribuídas deste xeito:

- S. XIII - 5 acepcións
- S.- XIV - 3 acepcións
- S. XVI - 4 acepcións
- S. XVII - 14 acepcións
- S. XVIII - 10 acepcións
- S. XIX - 3 acepcións

E que remata ata consolidar os topónimos castelán “Puente de Eume” primeiro e o galego e oficial “Pontedeume”.

4.1 CARTAS NÁUTICAS

4.1.1 GALLICIA PARS. 1590⁴¹



1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man, 51 x 31 cm.

A. Verhoeninghe vant Ortugal Laast 5.off 6 mijlen Suijdt Oost van v. is" = "Facies terrae Ortegalande cum a te .5 aut 6. miliaria distat Phaenicem versus"


“B. Aldus verthoont hem tlandt van Mondeij; alsment genoaer noert tusschen Cizarga en C. de Coriane”= “Facies terrae Monseinae cum primun apparent inter Cizargan et Promontorium Corianum”
 Sobre o marco leva a tradução ao francês do título: “Carte des Costes Marines de Gallisie, d’Ortégal, isques au Capde Finisterre, comme elles appaissent aux venans de la Mer d’Espagne”
 Baixo o marco leva a tradução ao francês dos títulos dos perfis: “A. representation du Pais d’Ortégal, estant de vous 5. ou 6. Lieües au S.S.Est.” e “B. representation de terroir de Monsay, aux naiegans entre l’Isle de Cizarga et Cap de Corian”.

Ao reverso, textos en francés. Sobre a páxina impar: "Description de La Corunna, feroles, et Mongia, les plus renommées hayres de Gallisse". Sobre a páxina par: "Description. Ao reverso, leva o número "14".

O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas–, en cores, con algún animal e arborado. Pontedeume parece amurallada coa ponte en primeiro termo.


Reflictese o inicio do curso do Eume. Nas inmediacións “ponte de mas” (Pontedeume), e no bordo sur do Eume, máis ao interior, “Tros”.

41. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *Cartografía de Galicia [S.XVI Ó XIX]. Colección Puertas-Mosquera*, Exposición : Colexio de Fonseca. Servizo de Publicacións USC, Abril, 2000. p.27.

4.1.2 1694⁴²

[LA COULONGNE]. Non feito a escala. [AU HAVRE DE GRACE: CHEZ JACQUES HUBAULT MARCHAND LIBRAIRE, IMPRIMEUR DU ROY & DE LA VILLE], [1694] 1 carta náutica: gravado en madeira: 11 x 9 cm. É a lámina 23, sobre a páxina 214, de "Le petit flambeau de la mero u le veritable guide des pilotes cotiers..." "Troisième edition Reveu, corrigé & augmenté par le Sieur Bougard Lieutenant sur les Vaisseaux du Roy. Au Havre

de Grace Chez Jacques Hubault Marchand Libraire, Imprimeur du Roy & de la Ville. M DC. XCIV." do que se tomaron os datos de edición.

4.1.3 1712-1762⁴³

CORUÑA/ [MANOEL PIMENTEL] – Non feito a escala. – [LISBOA: EN LA OFICINA DE MIGUEL MANESCAL DA COSTA], [1712-1762]

1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man: 14 x 11 cm.

Acompaña sobre a mesma folla á carta titulada "Stanque de Vares", medindo o soporte de ambas as dúas 18 x 29 cm.

Procede do libro "Arte de Navegar... e Rutas das viaxes, e costas marítimas..." de Manoel Pimentel

En amba as dúas cartas aparece de forma moi esquemática a desembocadura do Eume. Como único topónimo: "Pontedemas" e "Ponte de Mas", respectivamente, e iconograficamente edificacións en Pontedeume coa ponte sobre o río.

4.1.4 CORUÑA, A (PROVINCIA) (COSTAS). CARTA NÁUTICA. [175-]⁴⁴

A PLAN OF THE HARBOURS OF FERROL AND THE GROYNES BY T. KITCHIN – ESCALA DE 2 LIEGES [=5,75 CM.]. – [S.L.:S.N.], [175-]

1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man; B; 18 x 11 cm. Cartela con ornamentación floral. Rosa dos ventos.



Desembocadura do Eume coa ponte sobre o río. Relevo con perfís montañosos suaves e abatidos, xeralmente paralelos á costa.

Topónimos: R. Eume e Puente del Eume.

42. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 56.

43. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 66.

44. A.R.G.: Col. Cart. M.B.- 94.

4.1.5 CARTE DES PORTES DE FEROLLE, ET DE LA COROGNE, ET DES ANCES DES PONTESDEME, ET SADA⁴⁵



CARTE DES PORTES DE FEROLLE, ET DE LA COROGNE, ET DES ANCES DES PONTESDEME, ET SADA.- ESCHELLE DE 2000 TOISES [2000= 18,1 CM.].- [S.L.], [PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII] . 1 carta náutica: manuscrito, coloreado; 83 x 51 cm.

Representábase a desembocadura do Eume co topónimo “Fume R.”. O núcleo de Pontedeume, co seu topónimo “Pontesdeme”.

4.1.6 PLANO DE LAS RIAS DE FERROL, CORUÑA Y BETANZOS 1787⁴⁶



PLANO DE LAS RIAS DE FERROL, CORUÑA Y BETANZOS /LEVANTADO POR... VICENTE TOFIÑO DE S. MIGUEL; BAUZÁ LO DELINEÓ; F. SELMA LO GRABÓ.- [C.A.1:45500] ESCALA DE TRES MILLAS MARITIMAS [3=12,2 CM].- [MADRID: VIUDA DE IBARRA, HIJOS Y COMPAÑÍA], 1787”

1 carta náutica: gravado en cobre; 58 x 47 cm

Carta pertencente ao “Atlas Marítimo de España” que acompaña ao “Derrotero de las Costas de España...para inteligencia y uso de las cartas Esféricas...”, correspondéndose coa prancha 4ª daquel.

Representábase a desembocadura do río Eume, cos topónimos “de Ponte de Eume”, “Cabanas” e S. Miguel de Bremao”, destacado con sombra de relevo. Destaca a precisión da representación da ponte en planta, cos seus tallamares e a precisión da representación das zonas de areal e bordo rochoso do litoral, así como o detalle do trazado urbano das vilas máis importantes.

45. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 61.

46. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 76.

4.1.7 FERROL AND CORUNNA.1800⁴⁷

"FERROL AND CORUNNA / ENGRAVD' ...BY LUFMAN, - LEAGUES [2 X 2, 6 CM].- [LONDON]: PUBLISH'D BY J. LUFMAN, AUGUST 1.1800"

1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man: 13 x 16 cm.

"Engrav'd for Luffman's Select Plans of the principal Cities, Harbours &c. in the world"
Arriba, á dereita e fóra do marco, pon "Vol. 1"
Arriba, centrado e dentro do marco, leva o número "53"



Moi impreciso na representación. Unicamente aparece o topónimo "Pontesdeme" e a ponte de Pontedeume.

FERROL AND CORUNNA, 1809⁴⁸



1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man. J. Luffman, Geógrafo
FERROL AND CORUNNA, two fine ports of Galicia; the best for ships of war the later for smaller vessels. Latitude 43.24 North. Longitude 8.24 West from the meridian of London. Under the walls of Corunna, after a masterly retreat through Leon & Galicia, the English, under

the command of Sir John Moore, defeated the French under the Marshals Soult & Jounot, January, 16.1809: Sir John fell by a cannon shot, in the action.
Published by Luffman, 377 Strand, London.

Aparece representada a desembocadura do río Eume sen o seu topónimo, e a ponte sobre o río.

Topónimos de "Puenteduema" e "Redes".

FERROL AND CORUNNA, 1818⁴⁹

1 carta náutica: gravado en cobre, coloreado a man.
FERROL AND CORUNNA, two fine ports of Galicia in Spain; the best for ships of war the later for packet boats and other vessels. Latitude 43.24 North. Longitude 8.24 West from the meridian of London.
Published December 31, 1818 by J. Gold
Naval Chronicle Office, 103 Shoe Lane, London.



47. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 88.

48. MUSEO DO POBO GALEGO. LEGADO DE CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ. CA-0077.

49. MUSEO DO POBO GALEGO. LEGADO DE CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ. CA-0075.

Aparece representada a desembocadura do río Eume sen o seu topónimo e a ponte sobre o río.


Topónimos de “Puentesdeme” e “Redes”.

4.1.8 A CORUÑA (PROV.) CARTAS NÁUTICAS. 1826⁵⁰

“Plano del País adyacente a las tres rías de la Coruña, Betanzos y Ferrol, llamado de las Mariñas / Por Domingo Fontán.- [ca. 1:139 000]”
Escala de dúas leguas de 20 ao grao [=8.0 cm].- [Madrid]: [Imprenta de Pierat-Peralta], [1826].

1 carta-mapa: litografía coloreada a man; 31 x 22 cm.
Procede do tomo III do “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebastián de Miñano”.

A dirección do N. está sinalada por unha punta de seta.



Inclúe representación planimétrica de hidrografía, vías de comunicación, cidades, vilas, fortes, etc.

O relevo está representado por normais.

Na zona marítima inclúese batimetría.

Toponimia en castelán.

Pódese apreciar, ao igual que na carta Xeométrica de Fontán, que localiza incorrectamente “Cabeiro”, xa que o sitúa nun meandro do Eume cuxa forma é invertida a como é na realidade e o promontorio en cuxo cume se atopa o mosteiro o debúxao en dirección N-S en lugar de L-W entre os ríos Sesín e Parrote.

50. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *Cartografía de Galicia 1522-1900...* Instituto Geográfico Nacional. MOP. 1989., p. 223.
Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0093.

4.2 MAPAS

4.2.1 ESPAÑA 1522⁵¹

Notas: Tabula II Europae: Hispania Betica, Hispania Lusitania, Hispania Tarraconensis. – Sen escala. – [Estrasburgo] [Laurentius Phrisius], [1522]. 1 mapa; 45 x 31 cm. Gravado en madeira. Graduado. No reverso, texto en latín En: Claudii Ptolomei... Octo Geographie ipsius... – Argentoratum [Estrasburgo]: Laurentius Phrisius, 1522
 Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas e mesmo montes.
 Toponimia en latín. Debuxado en proxección cónica. IGN.BGUS

Non se representan nin o río Eume nin ningún topónimo actual da bisbarra Eumesa.

51. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *op.cit.*, p. 35.

4.2.2 VISTA DE PONTEDEUME EN EL MAPA DE CORUÑA Y SUS ALREDEDORES [25]. 1589⁵².



B.L. Manuscripts, Cotton MS. Augustus I.ii.112. Autor descoñecido. Tinta e augadas 30 x 40 cm. Ca.1589.

Notas manuscritas: "GALLICIA"; "The haven and towne of Betaunce navigable for small shipping of 50 tonnes"; in this poole the fleete rode and is adroyning to the city of the Groyne"; "The poole of the Groyne"; "The towne of Pont demy wich is situate on the side of a mountaine"; "The bridge of Ponte demy whereunto Barques of 50 tonne may come"... (e outras..).

A imaxe de Ponte deume ("Pontedemy") é a máis fantástica de todas as cidades representadas (A


Coruña, Betanzos, Ponte deume e Ferrol) en canto á súa realidade urbana debido á sobreabundancia de torres de igrexas, indicándose que está situada ao costado dunha montaña; aquí paga a pena destacar o interese envorcado na representación da súa gran ponte medieval, cos apartadoiros que se abrían na súa lonxitude, pero tamén dúas torres fortificadas que se encontrarían ao comezo e ao final, a segunda aparentemente pegada a outra gran construción que puidera ser o "pazo" urbano dos condes de Andrade.

Dende o punto de vista topográfico o mapa non ofrece unha gran fidelidade máis alá da presenza das principais rías (A Coruña, Betanzos, Ares–Ponte deume e Ferrol) xa que nin os perfís da costa nin as súas marxes interiores están debuxados con precisión. Si aparecen outros elementos que resultarían de grande utilidade para a recalada dende o mar, como o cabo Prior, que sinalaría a entrada a todo este conxunto de rías polo leste, e a illa "Cesarge", sen dúbida a Sisarga Grande, que faría o propio polo oeste.

En canto ás terras do interior, simplemente indícanse uns esquemáticos montículos para reflectir a condición montañosa do seu relevo, algo afirmado na lenda rectangular que se encontra no ángulo inferior esquerdo, "All this kind [dom is] mountaine ground..." onde se alude tamén ao "rude and barbarous", pobo que as habitaba.

O río Eume tan só aparece representado no tramo da súa desembocadura, próximo a Ponte deume. A finalidade do mapa, probablemente confeccionado para a expedición de Francis Drake, non facía necesaria a súa representación.

52. VIGO TRASANCOS, Alfredo, SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel, TAIN GUZMÁN, Miguel; *Planos y Dibujos de Arquitectura y Urbanismo. Galicia en los siglos XVI Y XVII*, Consello Galego de Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Santiago de Compostela, 2003, pp. 291-293.

4.2.3 GALITIA= GALIZIA HISP. 1595⁵³

GALITIA=GALIZIA HISP. / [JOHANNES METELLUS].-[ESCALA NON DETERMINABLE]

SCALA LEUCARUNT [8=8,1 CM].-[COLONIA]:[S.N.] [1595-]

1 mapa: gravado en cobre: 23 x 16 cm. Sobre folia de 38 x 29 cm.

No reverso, texto en latín titulado "Galiciae Regnum".

Conserva marca de dobrez central.

Procede do atlas "Hispania tabulis aenis expressa" no que se usa a plancha por primeira vez.

Representación topográfica moi deforme.

Representáanse algunhas cadeas montañosas sombreadas. Edificios relixiosos preferentemente. Da rede hidrográfica, só os grandes ríos. Vilas máis importantes. Non aparece reflectido o río Eume nin outra toponimia alusiva a el ou á súa bisbarra.

4.2.4 GALICIA 1598⁵⁴

"Descripción del Reyno de Galicia/F. Fer.Ojea.– [CA.1:876 000] 8 leguas españolas [=5,8 cm]– [Amberes]: D Abrahami Orтели [ca. 1598]". 1 mapa: gravado en cobre e coloreado a man; 48 x 37 cm.

Representación topográfica moi deforme.

Insire lendas con información sobre Galicia. Contén representación planimétrica de hidrografía, así como unha serie de símbolos referidos a vilas, monumentos relixiosos, muíños e faro.

Inclúe liña límite co reino de Portugal.

Toponimia local, escala gráfica e lendas expresadas en castelán; igualmente os reinos limítrofes, que se atopan rotulados con trazos altamente ornamentais.

Na marxe superior dereita inclúe alegorías co escudo de Galicia que contén a custodia, feito específico de F. Fer. Olla.

Neste Mapa, como noutros deste século, plásmase as inquietudes dos países pola hexemonía marítima, expresándose nestes a través de galeóns, animais fantásticos, etc.

Todo iso levando consigo mapas de gran beleza ornamental.

MP-EMB-ARG-BGUS.




Este mapa presenta a singularidade de ser o primeiro no que se dá representación a Galicia de xeito illado, como tal unidade xeográfica. Ten unha grande importancia por ser o orixinal no que máis tarde se inspiran as distintas versións que aparecen nos atlas publicados nos anos seguintes. Durante moitos anos aparece repetido e mesmo copiado polos principais cartógrafos da escola holandesa.

Aparece representado o río "Eume" con "Pontes Deume" na súa desembocadura e o topónimo "Andrade".

54. O mapa de Galicia de Ojea aparece por primeira vez no "Theatrum Orbis Terrarum" de Abraham Ortelius, na edición do ano 1612 feita en Amberes, que dedicou a "Don Pedro Fernández de Castro e Andrade, Conde de Lemos, de Villalba e Andrade, Marqués de Sarria" aínda que o seu texto da "Descrición do Reyno de Galicia" xa aparecera sen o mapa na edición de 1588. LORENZO MARTINEZ, Ramón. *op.cit.*, páx. 37.

4.2.5 GALICIA 1600⁵⁵



Gallaecia Regnum.- [ca. 1:717 000].- [s.l.:s.n.], [1600].
 1 mapa: gravado en cobre coloreado a man; 41 x 37 cm.
 Reverso con texto en francés titulado <<Galice>> sobre follas números 123 y 124.
 Orixe de lonxitudes no meridiano da illa do "Hierro".
 FP-MP-EMB-IGN
 Ornamentado con galeóns e rotulación nalgúns casos de trazos alongados con bucles.

Contén representación planimétrica de hidrografía, así como unha serie de símbolos referidos a vilas, monumentos relixiosos, muíños e faro.

O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos –pequenas montañas–.

A toponimia local está expresada en castelán, en latín a lenda, escalas gráficas e denominación dos reinos limítrofes.

Aparece representado o río “Eume” e nas súas proximidades, “Andrade” e “Villalva”, e pequenas montañas ao norte do río.

55. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *op.cit.*, p. 38.


4.2.6 GALICIA. MAPA. 1606⁵⁶



GALECIA: DESCRIPTIO GALLECIAE ET ASTURIAE IN HISPANIA. – ESCALA [CA. 1 : 296.000] MILLIARIA GERMANICA [2,5 CM.]. – [S.L. : S.N.], [1606]
1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; R; 10 x 14 cm. No reverso: texto impreso en latín : Descriptio Portugalliae et Algarbiae, p. 163. Cartela con ornamentación floral.

Aparece debuxado o río Eume e en gran tamaño a ponte sobre o mesmo na súa desembocadura. Non aparece relevo agás no límite con Asturias mediante perfís abatidos e lixeiramente sombreados.

Símbolos referidos a vilas.


4.2.7 GALICIA. MAPA . 1608⁵⁷

GALITIAE REGNUM. – ESCALA [CA. 1 : 4 : 233.000] LEUCARUM 12 [=1,8 CM.]. – [S.L.: S.N.], [1608].

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 9 x 13 cm. P 12?. Ao reverso : texto impreso en latín: Portugalliae Regnum. Cartela ornamentada.

Debúxase o río sen o seu nome.

Topónimos: Non aparece ningún do val do Eume.

4.2.8 GALLAECIA REGNUM [1611]⁵⁸

GALLAECIA REGNUM. – [ESCALA CA. 1:71 7000] LEUCAE HISPANICAE [7=6,2 CM]. –

[AMSTERDAMI]: [IODOCUS HONDIUS], [1611].

Un mapa gravado en cobre: 41 x 37 cm.


Conserva marca de dobrez central.

Procede do “Gerardi Mercatoris Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi Et Fabricati Figura. Denuo auctus Editio Quarta”, atlas de Mercator no que na edición por Hondius en 1611 se inclúe por primeira vez.

Representáanse vilas con edificacións segundo a súa importancia, rede hidrográfica, muíños, faro.

O relevo está representado parcialmente, a través de perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas–.

Reflicítese o curso do Eume co topónimo “R. Eume”. Nas inmediacións “Andrade” e “Pontes ´ Deume”, máis afastado “Vilalua” (Vilalba).

4.2.9 GALLICIA, LEGIO ET ASTURIAS DE OVIEDO [1628]⁹⁹

GALLICIA, LEGIO ET ASTURIAS DE OVIEDO. – [ESCALA CA. 1:2721000] LEUCAE HISPANICAE [12=2,8 CM]. –AMSTERODAMI: EX OFFICINA IOANNIS IANSSONII, [1628]

Arriba, sobre o marco, leva o título “Von Galicia, Legión, Asturias, &c”
Arriba, á dereita e sobre o marco, leva o número “151”

No reverso, texto titulado “Von Galicia, Legión, &c” sobre a páxina “152”

Procede do “Atlas Minor Gerardi Mercatori à I.Hondio plurimis aeneis Tabulis auctus et illustratus: denuo recognit, additisque novis delineationibus emendatus” no que na edición de 1628 se empregou a prancha por primeira vez.

Contén representación planimétrica de hidrografía, así como unha serie de símbolos referidos a vilas e monumentos relixiosos. O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos -pequenas montañas lixeiramente sombreadas e coloreadas-.

Aparece debuxado o río Eume, sen o seu topónimo, cun trazo que apenas define o seu curso. No extremo esquerdo, a ponte de Pontedeume e o seu topónimo que ocupa máis lonxitude que o propio río: “Pu ente Deume”. Nas proximidades, “Andrade” e “cast de Villalua” (castelo de Vilalba).

4.2.10 GALLICIA [1630]⁶⁰

GALLICIA – [ESCALA CA. 1:1411000] LEUCAE HISPANICAE [8=3,6 CM]. – [AMSTERODAMI: STUDIO IUDOCI HONDIJ, SUMPTIBUS JOHANNIS CLOPPENBURGIJ], [1630].

1 mapa: gravado en cobre: 25 x 19 cm.

No canto superior dereito leva o número “173” manuscrito.

O reverso en branco.

Procede do “Atlas Minor” de Mercator publicado por Iodocus Hondius, no que no apéndice de 1630 incluíuse o mapa por primeira vez.

Aparece debuxado o río Eume, co seu topónimo “R. Eume”, cun trazo que apenas define o seu curso. No extremo esquerdo, a ponte de Pontedeume e o seu topónimo “Puentes Deume”. Nas proximidades, “Andrade”.

4.2.11 GALICIA 1632⁶¹

GALICIA.- [CA. 1:1 411 000] 8 LEUCAE HISPANICAE [=3.6 CM].- AMSTERDAM / J. H. MERCATOR, [1632].

1 mapa: gravado en cobre coloreado a man; 25 x 19 cm.

A toponimia local está expresada en castelán; en latín, a lenda, escala gráfica e denominación de reinos limítrofes.

Ornamentado con galeón e rotulación nalgúns casos de trazos alongados con bucles.

Orixe de lonxitudes no meridiano do Teide. Debuxado en proxección cilíndrica. EMB-IGN.

Este mapa pertence aos chamados da escola holandesa. Durante moitos decenios o principal centro da edición de mapas estivo localizado nos Países Baixos, inicialmente en Amberes e despois en Amsterdam. Os traballos de Gemma Frisius nos que se dan os fundamentos da triangulación, xunto co redescubrimiento da obra de Ptolomeo, na que aínda se basea Mercator (Gerhardt Kremer, 1512-1594), marcan o comezo desta época, na que se producen uns avances transcendentais para as ciencias xeográficas. Para Lorenzo Martínez, cando Mercator logra en 1594 a nova proxección cilíndrica que leva o seu nome, prodúcese o feito máis decisivo da nova cartografía, que leva ata nós, confirmando a súa validez.


61. Lorenzo Martínez, Ramón, *op. cit.*, p. 43.

Contén representación planimétrica de hidrografía, así como unha serie de símbolos referidos a vilas, monumentos relixiosos e faro.

Inclúe liña límite de reino iluminada a man; igualmente iluminadas montañas e zona marítima próxima á costa. O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos -pequenas montañas-.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Ponte Deume” e “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.12 GALICIA. MAPA. 1634⁶²



GALLAECIA REGNUM / DESRIPTA A F. FER. OJEA. - ESCALA [CA. 1 : 1 : 816.000] 9 MILLIARIA HISPANICA COMMUNIA [=7 CM.]. - [S.L.] : GUILJ BLAEU, [CA. 1634]

1 mapa: grabado en cobre, coloreado a man; B ; 38 x 50 cm. Existe unha edición posterior dos editores e gravadores holandeses G. Velk y P. Shenk. Ao verso : Texto en holandés : Galicia. Cartela en forma de cuncha. Rosas dos ventos. Galeóns. Escudo de Galicia sostido por querubins.

Aparece debuxado o río Eume e perfís montañosos abatidos e sombreados.
Topónimos: Puentes Duome. R. Eume. Andrade.

4.2.13 DESCRIPCIÓN DEL REYNO DE GALIZIA. PEDRO TEIXEIRA. 1634⁶³



Mapa do Reino de Galicia orientado ao sur, con rede hidrográfica, topónimos de lugares, vilas e cidades e perfís abatidos en relevos.

63. TEIXEIRA, P., *Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos*, PEREDA, F. Y MARIAS F. (Eds.): El Atlas del rey Planeta, Hondarrabia (Guipúscoa), 2002, fol. 29.


4.2.14 PONTEDEUME Y EL EUME EN LA VISTA DE LA RÍA DE BETANZOS [8]⁶⁴

B.N.V., Codees Miniatus, 46,
"Descripción de España y de
las costas y puertos de sus
reynos", fol 33 r.
TEIXEIRA, Pedro, (Lisboa, ca
1595-Madrid, 1662)

1634

Vitela, tinta e cores ó tempera;
35,2 x 44,4 cm.

Notas manuscritas: "Punta del
Cauallo" "Punta de Segana"
"Bugardos", "Aries", "Redes", "
Pontedeume", "Betanços",
"Sada" "Sontán" "Lamarola".



O mar penetra ata a vila de Pontedeume e a cidade de Betanzos, algo máis afastada, que por entón era a capital da provincia do mesmo nome. Na ría conflúen, respectivamente, os ríos Eume e Mandeo, formando deste modo dous ríos navegables. As citadas localidades sobresaen pola súa categoría urbana, presentando unha importante concentración de edificios dentro das súas murallas, contando, ademais, con senllas pontes monumentais para cruzar a ría. Teixeira presta maior atención a Pontedeume, pois se aprecian perfectamente as torres grandes que conforman o seu recinto fortificado e a porta principal deste, a cal enlaza directamente coa mencionada ponte, no medio da cal se levantan unha torre e un hospital, tratándose do que financiara Fernán Pérez de Andrade na Baixa Idade Media. Ao fondo, o Eume inténrase nas montañas das Fragas.



64. TEIXEIRA, P., *op.cit.*, fol. 33. Tamén recollido por VIGO TRASANCOS, Alfredo; SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús .A.; TAIN GUZMÁN, Miguel, *op.cit.*, pp. 291-293.

4.2.15 GALLICIA [1635]⁶⁵

GALLICIA.- [ESCALA CA. 1: 141 1000] LEUCAE HISPANICAE [8= 3,6 CM].- [LONDON: MICHAEL SPARK], [1635]

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; 25 x 19 cm.

À dereita, fora do marco e sobreimprimido ao mapa, leva o título "Galicia, Legio and Astvria de Oviedo." E o número "203".

No reverso, texto en inglés en páxina "204" titulada "Gallicia, Leon, " con formato recto. Procede da versión inglesa do "Atlas Minor" de Mercator publicada por Michael Spark e Samuel Cartwright en Londres en 1663, 1637 e 1639.

O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas en cor–.

Aparece representado o río Eume co seu topónimo "R. Eume". Topónimos de "Pontes Deume" e "Andrade" nas súas proximidades.

65. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p. 130.

4.2.16 LES ESTATS DE LA COURONNE DE CASTILLE, 1652⁶⁶

LES ESTATS DE LA COURONNE DE CASTILLE, 1652 Dans les parties plus Septentrionales de L'Espagne: et la ou sont LES ROYAUMES DE CASTILLE VIELLE, LEON, GALLICE, ASTURIE, BISCAIE Seigen rie Navarre & c. Par le Sieur SANSON d'Abbeville Geographe ord re du Roy. A Paris. Chez Pierre Mariette, Rue S. Jacques al'Esperance. Avec privilege du Roy pour vingt Ans 1652.

O relevo está representado parcialmente a través de perfis abatidos –pequenas montañas–.

Aparece representado o río Eume e o seu topónimo. Topónimos de “Puente Deume” e “Andrade” nas súas proximidades.

66. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p.139. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0022. Cantelli.

4.2.17 GALICIA 1696⁶⁷

IL REGNO DE GALICIA /
DESCRITTO DA GIACOMO
CANTELLI DA VIGNOLA;
A. BARBEY SC.- [CA.
1:794 000] 9 LEGHE
COMUNI DE SPAGNA
[= 7.2 CM].- ROMA:
DOMENICO DE ROSSI,
[1696].

1 mapa: gravado en
cobre; coloreado a man.

55 x 42 cm. Orixe de
lonxitudes, en na illa do
"Hiero". FP-EMB-IGN.

Mapa pertencente ás
catro provincias galegas,
con representación pla-
nimétrica de hidrografía,
ciudades, capitais, bisba-
rras, universidades, viz-
condados, arquiducados
e porto.




Representación gráfica do relevo con perfís abatidos –pequenas montañas-. A vexetación aparece representada con lixeiras pinceladas.

Toponimia das zonas limítrofes ao reino de Galicia, en italiano, ao igual que o título, escala gráfica e notas da lenda; a local, en castelán. Aparecen representados o río “Eume R.” e “Ponte d’Eume” coa ponte nas súas proximidades e o topónimo Andrade. Debuxado en proxección cónica.

Tamén son representados os accidentes xeográficos nunha perspectiva cuxo eixe principal non é perpendicular ao plano do chan. Inténtase mostrar o territorio como se ve, ou mellor, como se verían dende ou aire os accidentes montañosos. O paso a vista de paxaro á proxección cónica frontal utilizarase na pintura da paisaxe e en paralelo ao interese crecente que os pintores holandeses sentirán polos xogos perspectivais do barroco.

67. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p.139. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0022.Cantelli.

4.2.18 GALLAECIA REGNUM [C.A.1700]⁶⁸

GALLAECIA REGNUM / DESCRIPTIA A F. FER OJEA ORD.PRAED. ET POSTMODUM MULTIS IN LOCIS EMENDATA ET AUCTA.- [ESCALACA. 1:835000] MILLIARIA HISPANICA COMMUNIA [9= 6,85 CM.],- AMSTELAEDMI: APUD GERARDUM VALK ET PETRUM SCHENK, [CA.1700]

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; 48 x 37 cm. Con indicación de límites entre os bispados galegos.

Procede, posiblemente, do "Atlas Contractus sive Mapparum Geographicarum Sansoniarum auctarum et correctarum Nova Congeries".

Mapa de Galicia, con representación planimétrica de hidrografía, cidades, capitais. Representación gráfica do relevo con perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas-. A vexetación aparece representada con lixeiras pinceladas.

Aparecen representados o río "R.Eume", "Ponte Dueme" e "Andrade" nas súas proximidades.

68. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p.146. e Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0032.

4.2.19 GALICIA (REINO) MAPAS. 1703⁶⁹

REGNORUM CASTELLAE VETERIS, LEGIONIS ET GALAECIAE PRINIPATUMQ. BIS-
CAIAE ET ASTURIARUM ACCURATISSIMA DESCRIPTIO / PER NICOLAUM VISSERT. -
ESCALA INDETERMINADA. - AMST[TERDAM] : [S.N.], [1703]

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; R ; 48 x 83 cm. Deteriorado nos
pregues. Cartela en forma de manto.

Relevo mediante perfís montañosos abatidos e sombreados. Aparece o río Eume.
Topónimos: “Pontes demé” ou “Puente d'Eume”.

4.2.20 ROYAUME DE GALICE 1705⁷⁰

ROYAUME DE GALICE: PROVINCE D'ESPAGNE / PAR N. DE FER: c. INSELIN SCULP-SIT. – [CA. 1: 1520000] ECHELLE DIX LIEUES D'UNE HEURES DE CHEMIN CHACUNE [10 = 4,35 CM].

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; 33 x 23 cm. Incluíe: Port de Rade de Vigo en Galice. – [ca. 1:301000] Echelle une lieue [1 = 2,2 cm]. – 11 x 17 cm

2. La Ville et le Port de La Corogne en Galice. – Escala indeterminada. – 11 x 5 cm. Arriba, á dereita, "59".

É a lámina 59 da segunda parte da edición reunida de "L'Atlas Curieux" e da "Suite de l'Atlas Curieux", de 1716 ou 1717.

Contén representación planimétrica de hidrografía, así como unha serie de símbolos referidos a vilas, monumentos relixiosos, camiños principais e cadeas montañosas sombreadas.

70. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p.142. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0021.

Aparecen representados o río “Eume R. “ e “Pontes deume” eu “Ponte d Eume” coa ponte nas súas proximidades.

Representación gráfica do relevo con perfís abatidos –pequenas montañas–.

Aparecen representados o río “R.Eume”, “Ponte Dueme” e “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.21 LES DELICES DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, 1707⁷¹




PIETER VANDER a. / Leiden 1707= a PL 1/ 1-8

O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos –pequenas montañas–.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimo de “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.22 GALICIA 1708⁷²

LE ROYAUME DE GALICE / MIS AU
JOUR PAR N. DE FER. – [CA. 1:728
000].– PARÍS: [S.N.], [1708].
1 mapa: gravado en cobre coloreado
a man; 48 x 44 cm.
Contén unha rosa dos ventos, da
que emerxe a flor de lis indicando o
N.
A rotulación dos topónimos locais
está en castelán, os restantes en
latín. Lenda con coroa do rei de
Francia.
MP–EMB.



Representación planimétrica de hidrografía, vilas, igrexas, portos e algunhas pinceladas de vexetación.

O relevo exprésase por perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas–.

Aparecen representados “R. Eume” “Ponte Deume” nas súas proximidades.


4.2.23 LA CASTIGLIA IL REGNO DI LEONE, LA GALITIA, ASTURIA, LA BISCAYA, 1710⁷³



LA CASTIGLIA IL REGNO DI LEONE, LA GALITIA, ASTURIA, LA BISCAYA, 1710,
Paolo Petrini
Scala Quindici legehe di Francia Ciascune di tre miglia pas Geometrici.

O relevo está representado parcialmente a través de perfis abatidos –pequenas montañas–.

Aparece representado o río Eume e o seu topónimo. Topónimos de “P. di eume” e “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.24 ESPAÑA (NORTE) MAPAS. [171-]⁷⁴

NOVISSIMA ET ACCURATISSIMA TABULA, QUA GALLAECIAE ET LEGIONIS REGNA, ASTURIARUM PRINCIPATUS, PORTUGALLIAE TRACTUS SEPTENTRIONALIS, UT ET UTRIUSQUE CASTELLAE OSTENDUNTUR / AUTORE R. ET I. OTTENS. – ESCALA [CA. 1 : 1.150.000] 17 ½ MILIARIA HISPANICA [9,5 CM]. – AMST[ERDAM] : [S.N.], [171-]
 1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 51 x 60 cm. Rosa dos ventos.

Aparece debuxada a ponte sobre o río Eume na súa desembocadura. O relevo mediante perfis montañosos moi escarpados e sombreados con arboredo.

Topónimos: “Fume Río”. “Andrade”. “Puentes Dumae”.

4.2.25 LE GALICE, LES ASTURIES, LE RME DE LEÓN, LA CASTILLE VIELLE ET LA BISCAYE⁷⁵



Par M. BONNE, Ingénieur-Hydrographe de la Marine. Longitude du Méridien de Mile de Fer.

Relevo representado parcialmente a través de perfis abatidos, pequenas montañas sombreadas polo leste.

Non aparece representado o río Eume nin o seu topónimo. Topónimo de “Puente d’ Eume”.

4.2.26 GALICIA.- DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [173-]*⁷⁶

DAS KÖNIGREICH GALLICIEN.- [CA. 1:968 000] 9 SPANISCHE U PORTUG. GEM L. M. 17 ½ A G. [= 5.9 CM].- [s.l.: s.n.], [173-]. 1 mapa: gravado en cobre coloreado a man; 27 x 23 cm. Na lenda, baixo o título pon "Nro 590".


Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas, parroquias e liña límite de reino iluminada con técnica de augada en vermello.

O relevo, aínda que levemente, aparece representado con perfís abatidos –pequenas montañas–.

Toponimia local en castelán escasa e con erros de situación; lenda e escala gráfica en alemán. É o primeiro mapa no que aparece o topónimo “Cabeyro”. Tamén aparece Roupa.

Topónimos: “Puentedeume”, “Cabeyro” e “As Pontes de Garcia Rodriguez”. Debuxado en proxección cilíndrica.

76. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *op. cit.*, p. 57. e Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0017.

4.2.27 ESPAÑA, NOROESTE. 1749⁷⁷

PARTIE SEPTENTRIONALE DES ETATS DE CASTILLE OÙ SE TROUVE LE ROYAUME DE GALLICE / PAR ROBERT DE VAUGONDY FILS.- ECHELLE 10 LIEUES D'UNE EURE ≈ 3.3 CM].- [S.L.: S.N.+ , [1749].

1 mapa: gravado en cobre coloreado a man; 20 x 17 cm.

Escala gráfica con rotulación de topónimos en francés.

Orixe de lonxitudes na isla do "Hiero". Debuxado en proxección cilíndrica. EMB.

Realizado por Vaugondy, xeógrafo do rei de Francia. Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas e liña límite de reino, iluminada con técnica de augada.

O relevo está expresado a través de perfís abatidos –pequenas montañas sombreadas–.

Toponimia local en castelán, aínda que con erros, dada a procedencia estranxeira do mapa. Aparecen representados o río “Eume R.” e “Puente Deume” “Andrade” nas súas proximidades; lenda de gran sobriedade.

77. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op. cit.*, p.152. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-20.


4.2.28 GALICIA. MAPA .1756⁷⁸

GALICIA / POR LOPEZ. – ESCALA [CA. 1 : 4.444.000] DE 20 LGUAS AL GRADO [2.5]. – [S.L. : S.N.], [1756]

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 12 x 10 cm.

O relevo mediante perfís montañosos e sombreados.
Topónimos: “P de Eume”.

4.2.29 REGNORUM CASTELAE VETERIS, LEGIONIS ET GALLAECIA [17...]79



REGNORUM CASTELAE VETERIS, LEGIONIS ET GALLAECIA ,
Principatum q3 Biscaie et Asturiarum Accuaratissima Descriptio Per
F. de Wit Amstelodami.
Amstelodami ex officina Fredericci de Wit cum gratia el privilegio
Potensis DD ordinum Hollandie et Westfrisiae

O relevo está representado parcialmente a través de perfis abatidos –pequenas montañas–.

Aparece representado o río Eume e o seu topónimo. Topónimos de “Puentes Deume” e “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.30 OBISPADO DE MONDOÑEDO (LUGO). 1764⁸⁰

Obispado de Mondoñedo / Por D. Joseph Cornide.– [ca. 1:251 000]. 5 leguas comuns en Galicia [=11.1 cm].– Madrid: [s.n.], [1764].

1 mapa: gravado en cobre; 40 x 30 cm. Insire outro pequeno mapa: "Arcedianato de Mellid pertenciente al Obispado de Mondoñedo y separado tres leguas de su con-fín debajo de Sobrado".– 8 x 7 cm.

Procede da <<España Sagrada>> de Enrique Flórez. EMB.


Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas, aldeas, mosteiros, vías de comunicación e parroquias pertencentes ao bispado, así como liñas de separación dos arcediados, decanatos e simboloxía de ordes relixiosas.

O relevo está expresado a través de perfís abatidos –pequenas montañas–. Toponimia en castelán. Na zona do Eume aparecen os topónimos de “Pontes de García Rodríguez”, “ Vilavella”, “Roupar”, “Piñeiro”, “Jestoso”, “Monfero”, “R. Eume”, “Cabeiro (+)”, “PÁX. de Eume”. Tamén “Arcediado de Montenegro” e “Arcediado de Trasancos”.

Toponimia local en castelán, aínda que con erros, dada a procedencia estranxeira do mapa. Aparecen representados o río “Eume R.” e “Ponte Deume” “Andrade” nas súas proximidades. Lenda de gran sobriedade.

80. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 157.

4.2.31 MAPA GEOGRAFICO DEL REYNO DE GALICIA SITUADO EN LA PARTE N.O. DE ESPAÑA. FORMADO DE ORDEN DEL SR. INTENDENTE GENERAL DEL EJÉRCITO Y REYNO MARQUES DE PIEDRA BLANCA. 1767⁸¹



Ángulo superior esquerdo: Escala de leguas mariñas de 20 en grao. Escala de 17 en grao. Leguas comúns de Galicia.

Ángulo superior dereito: Explicación de notas: cidade, capital, vila, aldea, venda, porto, porto fortificado, cidade fortificada, castelo ou torre, mosteiro cisterciense, Id. bieito, convento fóra de poboado, capela ou santuario, feira, universidade, inquisición, arcebis-pado, bispado, camiño real, división de reino, división de provincia, vila fortificada.



Na zona do Eume: Vila de Pte. De Ume coa ponte. Aldeas de Cabanas, Andrade, Cabeiro, Goente, Monfero, Jestoso.

Represéntase o Eume con dous afluentes polo sur. O Frei Bermuz, preto de Xestoso e o outro en Pontedeume. Dúas pontes: en Pontedeume e As Pontes.

A división provincial en cor. Pequenos perfís montañosos abatidos sen sombrear entre Cabanas e As Pontes.

81. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Madrid, 1974.

4.2.32 ESPAÑA. (NOROESTE) MAPA 1773⁸²

CHOROGRAPHIE DU ROYAUME DE LEON, DES PROVINCES DES ASTURIES ET DE GALICE / DIRIGEE PAR MR. PHILIPPE; MOITHEY ING. GEO. DEL. ET SCULP. ; HERAULT SCRIPT. – ESCALA [CA. 1: 1.710.000] 20 LIEUES COMMUNES D'ESPAGNE DE 20 AU DEGRE = 6,5 CM.]. – [S.L. : S.N.] [1773]

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B; 27 x 38 cm. Cartela rococó. Rosa dos ventos. MR PHILIPPE, 1773.

Ángulo superior esquerdo: Cartela rococó coa lenda: CHOROGRAPHIE du Royaume de LEON des Provinces des ASTURIES ET DE GALICE. Dirigée par Mr. Philippe Censeur Royal, des Académies Royales des Sciences Royales des Sciences et belles-lettres d'Angers et de Rouen professeur en histories. 1773.

Ángulo inferior: Lenda con explicación de símbolos. Na esquerda, rosa dos ventos. No ángulo inferior esquerdo, Escalas: Leguas comúns de España de 20 ao grado e Leguas comúns de Francia de 25 ao grao.

Aparece debuxada a ponte sobre o Eume na súa desembocadura. O relevo mediante cadeas de perfís montañosos abatidos e sombreados.

Topónimos: “Ponte d'Eume”. “Andrade”. As poboacións de “Redes”, “Andrade” e “Pontedeume” representanse como vilas de 2ª orde.

4.2.33 LI REGNI DI GALICIA, ASTURIES, LEON, CASTIGLIA VECCHIA CON LA SIGNORIA DE BISCAGLIA, 1776⁸³



LI REGNI DI GALICIA, ASTURIES, LEON, CASTIGLIA VECCHIA CON LA SIGNORIA DEI BISCAGLIA DI NUOVA PROIEZIONE. – ESCALA [CA. 1 : 736.000] 20 LEGHE COMUNI DI SPAGNA DI 20 PER GRADO [=6,4 CM.]. VENEZIA : ANTONIO ZATTA, 1776.

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 29 x 39 cm. Cartela con ornamentación paisaxística.

Relevo mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) con punteado nos extremos, que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente

Aparece representado o río Eume e o seu topónimo “Eume F”. Topónimos de “Pont d’Eume” e “Andrade” nas súas proximidades.

4.2.34 COMARCA DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. 1776⁸⁴

Fragmento do plano orixinal en cor⁸⁵

Un dos traballos máis meritorios emprendidos na España da Ilustración a nivel de Estado, foi, sen dúbida, a obra magna de D. Tomás López, cartógrafo Real de Carlos III e Carlos IV, para a representación cartográfica do país, o "ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA".

Soraluce Blond recolle que o método consistiu en enviar unha circular imprimida a párrocos e eruditos locais, para que describisen o territorio e os seus accidentes xeográficos, así como todo tipo de datos históricos ou culturais que tivesen ao seu xuízo algún interese. O



caso das Pontes de García Rodríguez e a súa bisbarra –continúa dicindo Soraluce– é un dos que mellor cumpriu tan encomiable misión de progreso. Iso foi posible grazas a un home meticuloso e ordenado como D. Alejandro de Bouza e Maseda; párroco da Vila e bo debuxante para maior fortuna. A súa "Descrición da Vila das Pontes de Gra. Rodríguez, e tres leguas no seu contorno..." "á que acompañaba un precioso debuxo da bisbarra de 25 x 40 cm", supón un documento de incalculable valor.

Na parte descriptiva ao Poñente dise:

"..Y a dist^a de tres cuartas de legua dela de San Pedro de Eume ai la Parroq^a de Santiago da Capela, situada en un alto, y cerca de una Sierra, llamada de Caabeiro, qe sepasa al salir de dicha Parroq^a a cuia falda esta situada la Real Colegiata de San Juan de Cabeiro en un peñasco, y en medio de dos ríos, uno llamado Sirin, con un puente, pasase antes de entrar en dicha Colegiata, y el otro el citado Eume, que se pasa al salir de ella; También tiene la citada Parroq^a da Capela una venta llamada Bilaran, y tambn pasa por ella un camino muy frecuentado que ba de esta de las Puentes hacia las Villas de Puente de Heume, Ares y Mugardos".

Na zona do Eume: Vila de Pte. De Ume coa ponte. Aldeas de Cabanas, Andrade, Cabeiro, Goente, Monfero, Jestoso.

Representase o Eume con dous afluentes polo suroeste. No ángulo inferior esquerdo debuxa unha visión idealizada do mosteiro de Caaveiro con dúas torres, unha delas cunha gran cúpula, e por cuxas proximidades corre o río Eume, en primeiro termo, e por detrás, o Sesín.

Aparecen topónimos de ríos, parroquias, serras, vilas. Entre os máis próximos a Caaveiro: "R^o Sesín" "R. Colexiata de Cabeiro", "Capela", S. Pedro de Eume "Faeira", "Bermui", "Gestoso", "Serra [de Queixeiro], "Vila de Pontes de García Rodríguez".

84. SORALUCE BLOND, José Ramón, *Puentes de García Rodríguez y su comarca en el siglo XVIII*, Untia, "Seminario de estudios mariñáns", 3, Betanzos, 1987.

85. SAMBRICIO, Carlos, *Territorio y ciudad en la España de la ilustración*, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Centro de publicaciones 1991, p. 53.

4.2.35 MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DE GALICIA. CONTIENE LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO, CORUÑA, BETANZOS, LUGO, MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY. 1784



Ángulo superior izquierdo: "DEDICAN AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEPH MONIÑO, CONDE DE FLORIDABLANCA. Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III". "Consejero de Estado de S.M., su Primer Secretario del Estado y del Despacho, Superintendente General de Correos terrestres y marítimos de las Postas y Renta de Estafetas de España y de las Indias, y de los Caminos de España; Encargado interiormente de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia y de la Superintendencia de las Postas del Reyno".

"Por DON TOMÁS LÓPEZ, Geógrafo de los Dominios de S.M. de las Reales Academias de la Historia, de San Fernando, de las Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Bascongada. Madrid año de 1784".

Ángulo inferior izquierdo: "Escala gráfica: Leguas geográficas de España, de las que entran 17 ½ en un grado. Van cada una 7572 varas Castellanas.



Leguas de 20 al grado, llamadas de Marina y también de una hora de camino, cada una contiene 6626 varas Castellanas.

Leguas legales de 5000 varas cada una, de las que entran 26 ½ en un grado. Escala aproximada 1:327000".

Lenda fóra de marxe, inferior esquerda: "Se hallará este con todas las obras de su autor, en Madrid, Calle de Atocha,

cara nueva de Santo Tomás M.15 g N.3, año de 1784".


Ángulo superior derecho: Lenda de "Razón breve de los que suministraron documentos para la confección de este mapa..." 7x4 pregos.

Dereita, centro: Explicación dos sinais...Cidade, Vila grande...

División provincial en dúas cores. Bordo de mar en cor.

Zona do Eume: "Puentedeume", "Cabanas", "Soaserra", "Cabeyro", "S.P. de Eume", "Faeira", "Ribadeume", "Bermui", "Pena de Curro", "Gestoso", "Río Fray Bermuz", "Queijeiro", "Monfero", "Vilachá", "Grandal", "Taboada", "Andrade", "Villar".


Perfis montañosos abatidos sombreados na zona entre Cabeiro e As Pontes, e cara á Serra da Loba.

4.2.36 GALICIA PTOLOMAEI⁸⁶

Gallaecia Ptolemaei. Tomado de “España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España. Origen, divisiones y términos de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones y estado antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de España y Portugal. Con varias disertaciones críticas para ilustrar la historia eclesiástica de España, Tomo XV. De la provincia de Galicia en común, y de su Metrópoli, la iglesia de Braga en particular...”, primeira edición, Madrid, 1763 (hai outra de 1787).
 Publicación: [Madrid] : [En la oficina de Pedro Marin], [1787].
 Gravado. en cobre, montado en cartolina ; 15 x 20 cm en f. de 18 x 24 cm
 Notas: Tit. dentro dun debuxo. Na marxe dereita do mapa, dentro do marco: “T. XV. 14 p. 366”.

Non aparece representado o río Eume nin o seu topónimo. Relevo por normais, poboacións representadas segundo a súa importancia, rede de camiños, toponimia, marxes graduadas. Comprende o cuarto noroccidental da península, representando o territorio da antiga “Gallaecia”.

86. Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-009. Tamén en Biblioteca de Galicia. Signatura: MAP_026.

4.2.37 MAPA DE CORNIDE 1790⁸⁷

Título: “MAPA COROGRÁFICO DE LA ANTIGUA GALICIA, arreglado a las descripciones de los geógrafos griegos y romanos. Con una lista de la correspondencia de los nombres antiguos a los modernos [Material cartográfico] / Por D. Joseph Cornide, vecino de La Coruña. Año de MDCCXC”.

“Área de datos: Escala [ca. 1 : 794.000]. Diez Leguas o de Quarenta Millas Romanas [= 6,9 cm]. Publicación: 1790”

Descripción física: 1 mapa: grav., col.; 42 x 51,5 cm. en h. de 54 x 80 cm
 Notas: O título principal e a mención de responsabilidade figuran na parte superior esquerda da folla, nun recadro rectangular sobre a nota explicativa e a lista de nomes. Xunto ao mesmo título, pero dentro do marco do mapa outro título abreviado: “Gallaeciae Antiquae Tabula / Auctore Josepho Cornide Brigantino. Anno 1790”. Baixo o título principal áchase unha ampla nota sobre as fontes manexadas para a confección do mapa. En primeiro lugar cítanse os de Tomás López; un impreso do bispado de Zamora; o manuscrito do bispado de Astorga de José Martínez Moreno e as memorias acopiadas nas súas viaxes. Logo indica as fontes, a organización de accidentes xeográficos, toponimia, divisións, etc. Ademais menciona a Real Academia da Historia, que lle proporcionou documentos do seu Arquivo. Zona do Eume: Puente de Eume, Cabanas, Soaserra, Cabeyro, S.P. de Eume, Faeira, Ribadeume, Bermui, Pena de Curro, Gestoso, Río Fray Bermuz, Queijeiro, Monfero, Vilachá, Grandal, Taboada, Andrade, Villar.

Perfis montañosos abatidos sombreados na zona entre Cabeiro e As Pontes, e cara á Serra da Loba.

Na parte superior “Lonxitude Oriental do Meridiano de Tenerife”. Marxes graduadas de 1º en 1º. Relevo de trazos formando eirugas. Toponimia en latín.

Límites xeográficos dos tres conventos en liñas punteadas e á augada en verde, ocre e sepia. Costa sombreada e á augada en verde.

87. Copia Dixital. Real Academia da Historia: 2010. López Gómez, Antonio y Manso Porto, Carmen, Cartografía do século XVIII. Tomás López na Real Academia da Historia, Madrid, Real Academia da Historia, 2006, nº 123, p. 366.

Na lista de nomes modernos hai cinco lugares subliñados en tinta vermella e na parroquia de Vega está engadido na mesma tinta: “Cara ao río Boo” Restaurado en 1999; Sumario: Presenta un mapa da Galicia Antiga dividida nos seus tres conventos.

Ámbito xeográfico: abrangue a Antiga Galicia.

Na parte inferior dereita insire unha pequena “Vista de el cabo de Finisterre, mirando desde la Montaña de Barbanza a 4 leguas de distancia S.E. N.O”. Inclúe unha ampla lista de nomes antigos en latín cos seus correspondentes modernos en castelán. Ao final “advertencia: Los Caminos iluminados de color tierra son los de que hace mención el Itinerario de Antonino; los que van en tinta son aquellos de cuyo antiguo uso hay visibles señales y prudentes conjeturas”.

Ao verso anotado en tinta de bugalla: “XI”.

Consérvase outro exemplar solto (Sign. C-055-067)

Notas de exemplar: No ángulo superior dereito anotado en tinta de bugalla: 2^a-60, que corresponde a unha antiga signatura.

Ao verso anotado en letra caligráfica e en tinta de bugalla: “Galicia, Portugal, etc”. Selo en tinta negra: “Real Academia da Historia”⁸⁸.

Debúxase o río Eume sen rotulalo. Os únicos topónimos referidos á zona son “Bediores sive Bedii”: As xurisdicións de Prucios, Bañobre e Puentedeume” e preto desta, “Flavia Lambris”: “Lambre na parroquia de Ambroa dous leguas ao nordess de Betanzos”.

4.2.38 DAS KÖNIGREICH GALLICIEN [1791]⁸⁹



DAS KÖNIGREICH GALLICIEN.– [CA. 1:968 000] 9 SPANISCHE U PORTUG. GEM L. M. 17 ½ A G. [= 5.9 CM].– [s.l. : s.n.], [1791].

1 mapa: gravado en cobre coloreado a man; 27 x 23 cm. Na lenda, baixo o título pon “Nro 590”.

Procede do segundo volume do Atlas: Schauplatz der fünf Theile der Welt herausgegeben von Franz Johan Joseph von reilly. Wien: von F.J.J. von Reilly, 1789–1806. O tomo correspondente a España e Portugal é de 1791.

Representación topográfica moi deforme e irregular. EMB. Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas, parroquias e liña límite de reino iluminada con técnica de augada en vermello.

88. Real Academia de Historia. Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-Atlas E, II, 11. ° de registro: 974.

89. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 168.



O relevo, aínda que levemente, aparece representado con perfís abatidos –pequenas montañas–.

Toponimia local en castelán escasa e con erros de situación; lenda e escala gráfica en alemán.

Topónimos: “Puente deume”, “Cabeyro” e “As Pontes de Garcia Rodriguez”. Debuxado en proxección cilíndrica.

4.2.39 DES KÖNIGREICHS GALLICIEN NORDLICHER THEIL [1791]⁹⁰



DES KÖNIGREICHS 'GALLICIEN NORDLICHER THEIL.– [Escala CA. 1:577000] spanische u. Portugie. GEM. LAND MEILEN 17 ½ a.l. grad. [7=7,7 cm] – [WIEN: von FRANZ JOHANN JOSEPH von TEILLY], [1791]1 mapa gravado en cobre, coloreado a man; 27 x 23 cm.

Na lenda, baixo o título, pon “Nro.591”

Procede do segundo volume do atlas: *Schauplatz der fünf Theile der Welt* herausgegeben von Franz johan Joseph von reilly. Wien: von F.J.J. von Reilly, 1789–1806. O tomo correspondente a España e Portugal é de 1791. Representación cartográfica moi deforme e irregular. Contén representación planimétrica de hidrografía, vilas, parroquias e liña límite de reino iluminada con técnica de augada en vermello.

90. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 169.



O relevo, aínda que levemente, aparece representado con perfís abatidos –pequenas montañas–.

Toponimia local en castelán escasa e con erros de situación; lenda e escala gráfica en alemán.

Topónimos: “Puentedeume”, “Cabeyro”, “Gestoso”, “As Pontes de Garcia Rodriguez”.

4.2.40 ESPAÑA. (NOROESTE) MAPA 1794⁹¹



LI REGNI DE GALIZIA E LEON DELINEATI SULLE ULTIME OSERVAZIO / GIO. MA. CASSINI SOMCO INC.- ESCALA [CA. 1 : 292.000] 20 LECHE COMUNI DI SPAGNA DI 20 A GRADO [=8,6CM]. ROMA : LA CALCOGRAFIA CAMLE., 1794

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 47 x 34 cm. Cartela con ornamentación paisaxística.

Leghe comuni di Spagna di 20 a grado. Miglia comuni d'Italia de 60 a grado

Debuxado o río Eume. As serras representáanse mediante perfís abatidos sombreados e coloreados.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Puentes de Eume” e “Andrada” nas súas proximidades.

4.2.41 GALICIA. (REINO) MAPA .1800⁹²

CHARTA GEOGRAPHICA REGNUM GALAECIAM (HISPANICE GALICIA) IN SUAS PROVINCIAS DIVISUM REPRÆSENTANS EX ILLIS D.T. LOPEZ II COLLIGAVIT F.L. GUSSEFELD. - ESCALA [CA. 1 : 515.000] 6 LEGUAS GEOGR. DE ESPAÑA, DE LAS 17 ½ AL UN GRADO [7,4CM]. NORIMBERGAE : HOMAN HAEREDES, 1800.

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B; 46 x 55 cm. Cartela xeométrica.



Relevo mediante perfís montañosos abatidos coloreados a man.

Topónimos: “Cabanás”, “Cavalár”, “Soaserra”, “Las Puentes de García Rodríguez”, “S. Román”, “Goyente”, “Bermui”, “Caveyro”, “S. P. Eume”, “Puente deume”, “Peña do Curro”, “Gestoso”, “Dorona”, “Monfero”.

4.2.42 ESPAÑA. (NOROESTE) MAPA 1810⁹³

[MAPA DE GALICIA Y DE PARTE DE LOS REINOS ADYACENTES]/GRABADO POR PELEGER EL HIJO. - ESCALA INDETERMINADA. - [S.L. : S.N.], 1810. 1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ; 33 x 43 cm. Lam.^o 1^o N.O. R. 201.

Bordo marítimo coloreado a man. O río Eume débuxase con afluentes e sen nome. A Serra da Loba mediante perfís abatidos e sombreados.

Topónimos: “Monfero”, “Las Puentes de García Rodríguez”, “Monfero”, “Serra de Lobas”.

4.2.43 MAPA GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE GALICIA QUE MANIFIESTA SU DIVISIÓN EN 47 PARTIDOS CON ARREGLO A LO QUE DETERMINA EL ART. 1º CAP. 2º DE LA LEY DE 9 DE OCT. DE 1812⁹⁴



División de partidos en cores. Esq: Explicación das capitais dos 47 partidos en que se divide a provincia de Galicia.

O relevo represéntase mediante perfís montañosos abatidos a tinta, sombreados na zona do Eume: “Ponte de Heume”, “Cavanas”, “Soaserra”, “Caveiro”, “S.P. de Heume”, “Faeira”, “Vermuy”, “Riva de Heume”, “Vilavella”, “Las Puentes de García Rodríguez”, “M. da Pena del Curro”, “Serra de la Loba”, “Jestoso”, “Río Fray Bermuz”, “Vilachá”, “Grandal”, “Taboada”, “Andrade”, “Villar”.

94. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Madrid, 1974.

4.2.44 GALICIA. MAPAS .1815⁹⁵

MAPA DE GALICIA / POR A. L. – ESCALA INDETERMINADA. – [S.L. : S.N.], 1815.

1 mapa: gravado en cobre, coloreado a man; B ;
23 x 27 cm. Indica lugares de Galicia onde se atopan depósitos de víveres para a tropa.

O río Eume aparece debuxado sen o nome. As serras mediante sombreado por normais, poboacións representadas segundo a súa importancia, rede de camiños, toponimia, marxes graduadas. Comprende o cuarto noroccidental da península, representando o territorio de Galicia e parte de Asturias.

Topónimos: “Las Puentes”.
“Pte de Heume.”



4.2.45 MAPA DE REYNO DE GALICIA DIVIDIDO EN SIETE PROVINCIAS: SANTIAGO, LA CORUÑA, BETANZOS, LUGO, MONDOÑEDO, ORENSE Y TUY. 1816⁹⁶


“Obra de DON TOMÁS LÓPEZ, Geógrafo que fue de los dominios de S.M. e individuo de varias academias y sociedades.”

“Revista e aumentada por Don Juan López. Madrid año 1816. “Escala gráfica”:

“Leguas geográficas...”; “Leguas de 20 al grado...”; “Leguas legales...”. “Equivalencia 1:370.000”

Ángulo superior derecho: “Razón breve de los que suministraron documentos para la composición de este mapa...”

Dereita, centro: Explicación de sinais: Cidade, Vila grande....



95. A.R.G.: Col. Cart. M.B.-78 e Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0042.

96. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Madrid, 1974. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez.



O relevo representase mediante perfís montañosos abatidos e sombreados.

Na zona do Eume: “Puenteume”, “Cabanas”, “Soaserra”, “Salto”, “Capela”, “Cabeyro”, “S.P. de Heume”, “Faeira”, “Goyente”, “Bermuy”, “Ribadeume Vilavella”, “Las Puentes de García Rodríguez”, “Pena do Curro”, “Sierra dá Loba”, “Gestoso”, “Río Fray Bermui”, “Vilachá”, “Grandal”, “Taboada”, “Andrade”, “Villar”, “Queijeiro”, “Monfero”.

4.2.46 LE PROVINCE DELLA SPAGNA SITUAE AL NORD-OUEST, 1817⁹⁷



Ángulo superior esquerdo: LE PROVINCE DELLA SPAGNA SITUAE AL NORD OUEST oggi giorno comprese nella Galizia nella parte Settentrionale del Regno di Leone e nelle Asturie, nella parte Settentrionelle della Castiglia Vecchia, nella Biscaglia e nell' Alava parimente parte della Biscaglia. Dell' A.B. Borghi. FIRENZE, 1817.

Ángulo superior esquerdo: Leghe legati di Castiglia di 26 2/1 al Grado
 Ángulo superior dereito: Miglia d'Italia di 60 al Grado



O relevo está representado parcialmente a través de perfís abatidos –pequenas montañas–.

Aparece representado o río Eume co seu topónimo.

4.2.47 SPANIEN, PROV: GALICIE, 1825

Non se representa o relevo. Cidades e vilas máis importantes. Vías de comunicación e ríos.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Puente de Eume”, “Cabanés” e “Puente de García” nas súas proximidades.



O. HERMANN: SPANIEN, 1825. Litografía. Atlas Alemán: SCHILIBEN'S ATLAS VON. EUROPA. LEIPZIG, 1825
Coloreado. Ángulo inferior esquerdo: PROV: 17 GALICIA.
Geographische oder deutsche Meilen 15 auf 1 Grad.
Spanische grosse meilen 10 auf. 1 Grad.



4.2.48 PORTUGAL E GALICE, 1837⁹⁸

France militaire. Histoire des armées françaises de Terra et Mer., revu et publié par A. Hugo, vol IV, Paris, 1837. Dresé par Monin. Gravé par Laguillermie et Rambox.

Relevo representado parcialmente a través de perfís abatidos, pequenas montañas sombreadas nas que se aprecian unicamente as cadeas montañosas máis importantes de Galicia e Portugal debido á súa escala.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo.

4.2.49 ESPAÑA. (NOROESTE) MAPA 1838⁹⁹

MAPA ITINERARIO DE LA PARTE NORD-OESTE DE ESPAÑA Y PARTE DE LA DE PORTUGAL : ARREGLADO SEGÚN LA NUEVA DIVISION TERRITORIAL.../ POR EL SOBRINO POLITICO DE JUAN LOPEZ. - ESCALA [CA. 1 : 810.000] 6 LEGUAS ESPAÑOLAS DE 17 ½ AL GRADO. - [=4,7 CM]. - MADRID : ESTABLECIMIENTO GEOGRÁFICO, 1838.

1 mapa en 4h.: gravado en cobre, col.; B ; 62 x 77 cm. Inserta unha nota sobre os mapas e documentos empregados para a elaboración do presente mapa. < Advertencia : este mapa é continuación do de os Montes Pirineos ó parte Nord Este de España, publicado no ano 1838>.

98. Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0114.

99. A.R.G.: Col. Cart. M.B.-30.



Relevo mediante pequenos trazos denominados normais.

Topónimos: “Cabañas”. “Puentes de García Rodríguez”. “Puente de Eume”. “Tabuada”. “Sierra da Loba”. “Monfero”.

4.2.50 NORDWESTLICHES SPANIEN UND NORDWESTLICHES PORTUGAL, 1842¹⁰⁰

K. Schöner: “Vollständiger Hand-Atlas der Neuesten Erdbeschreibung. Vertheilt alle Theile der Erde” GLOGAN & LEIPZIG, C. FLEMING, 1844.



Relevo, mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Puente de Eume”, “Puentes de García Rodríguez”, nas súas proximidades.



100. Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0070.

4.2.51 SPAIN (ESPAÑA) I, LONDON, 1844¹⁰¹

PUBLISHED under the Superintendence of the Society for
Diffussion of Useful Knowledge Atlas (SDUK)
Published by Baldwin & Gradock 47 Paternoster Row, April 15th
1831.

Relevo mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Pte. de Eume”, “Cabanas”, “Monfero” e “Sierra da Loba” nas súas proximidades.

101. Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0063.

4.2.52 GALICIA. 1845¹⁰²

"CARTA GEOMÉTRICA DE GALICIA: DIVIDIDA EN SUS PROVINCIAS: LA CORUÑA, LUGO, ORENSE Y PONTEVEDRA.../LEVANTADA Y CONSTRUIDA POR... DOMINGO FONTÁN; GRABADA BAJO LA DIRECCIÓN DEL AUTOR...POR L. BOUFARD.-1:100.000." París: Imp. De Lemercier, 1845.

1 mapa en 12 seccións: litografía; 215 x 234 cm.

"Presentada en 1834 a S.M. la Reina Gobernadora..."

Insire o mapa "Unión de las doce hojas de triangulación fundamental."

Escala 1:800.000.-27 x 29 cm.

Contén representación planimétrica de estradas, camiños, pontes, vías de comunicación, límite de provincias, hidrografía e



toda unha simboloxía referida a cidades, muíños, parroquias e mesmo aparecendo nalgúns zonas as distancias entre lugares.

O relevo está expresado por normais –liñas de trazos–, con cotas de altitude expresadas en varas castelás e representación de estacións xeodésicas.

Toponimia en lenda en castelán con rotulación de tipo isabelino, filigranas e orlas; os topónimos locais que se expresan en castelán aparecen en maiúsculas de diversos tamaños segundo sexan capitais de provincia, cidades, accidentes xeográficos; en minúsculas as parroquias, hidrografía, etc.

Está dividido en doce follas.

Debuxado en proxección de Bonne¹⁰³.

Orixe de lonxitude occidental no observatorio de San Fernando.

Existe outro exemplar orixinal que non contén información de altimetría dividido en 16 follas e realizado a escala 1:100.000; publicado en 1834.

Consérvase a minuta desta Carta dividida en 8 follas, a escala 1:100.000; con lenda diferente e datada en 1834.

MP.EMB-IGN.

José Filgueira Valverde dinos sobre a realización deste magnífico mapa de Galicia, que Domingo Fontán estaba convencido de que en Galicia era imposible formular en serio os grandes problemas de toda orde, en especial as comunicacións, sen a existencia dunha

102. LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *op.cit.*, pp. 100-101.

103. A proxección de Bonne é unha proxección cartográfica pseudocónica de áreas iguais, ás veces chamada proxección *dépôt da guerre* ou *Sylvanus*. Os paralelos de latitude son arcos circulares concéntricos, e a escala é verdadeira ao longo destes arcos. Sobre o meridiano central e a latitude estándar as formas non son distorsionadas.

cartografía fiable. Cara ao ano 1817 adopta a resolución de realizar un mapa dentro das posibilidades científicas da época. En 1834 pode presentar o orixinal da “Carta Xeométrica de Galicia” á Raíña Gobernadora, dona María Cristina. Tamén se destacou polas súas contundentes denuncias sobre os efectos da desamortización no patrimonio, máis concretamente nas súas intervencións protagonizadas como deputado nas Cortes entre 1836 e 1841 con implicación nos debates acerca do patrimonio relixioso galego expropiado.

Contaba para a realización da Carta con algúns útiles propios e co excelente instrumental que adquiriu en París e Londres o seu mestre, o Dr. Rodríguez, para a Universidade, que o poñía á súa disposición e fixo construír perchas de extremos metálicos como as que serviran de base a Golosbach en Baviera, resistentes aos cambios de humidade.

É especialmente interesante, para a representación da paisaxe no territorio, a técnica utilizada para dar a sensación de relevo, mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente –seguindo os criterios fixados polos organismos cartográficos europeos–. Debuxa o uso de normais máis grosas coa tendencia de achegar a algún punto concreto para expresar máis viveza no relevo, que combina coa idea de figurar sombra topográfica coa luz xeral do oeste, aspecto que se opón ao criterio de Lehman, pero que produce unha boa sensación de relevo, chegando a ser moi utilizado, como se dixo anteriormente.

A pesar do inxente esforzo, realizando observacións astronómicas e percorrendo Galicia a cabalo e moitas veces a pé, coa axuda de Domingo Lareo e dalgúns peóns, e sen entrar na análise exhaustiva, observamos que sitúa incorrectamente “Cabeiro”, xa que o sitúa nun meandro do Eume cuxa forma é invertida a como é na realidade e o promontorio en cuxo cume se atopa o mosteiro o debuxa en dirección N-S en lugar de L-W entre os ríos Sesín e Parrote.

Dende o punto de vista da toponimia do lugar, aparecen topónimos como “Salto” e “Soaserra” en Cabanas. “Capela”, “Cabeiro” na Capela, “Eume”, “Fayeira”, “Ribadeume”, “Goente”, “Bermuy” nas Pontes, “Queijeiro”, “río Fr. Bermuz”, “río Fr. Bartolomé”, “Sierra de Moncoso”, “Torres”, “Monfero”, “Piñeiro”, “Miráz”, “Gestoso”, “Puente Fr. Bermuz”, “Ferro”, en Monfero.

4.2.53 PLANO DEL PAIS ADYACENTE A LAS TRES RÍAS. [1847]¹⁰⁴

PLANO DEL PAIS ADYACENTE A LAS TRES RÍAS DE LA CORUÑA, BETANZOS Y FERROL, LLAMADO DE LAS MARIÑAS/ POR EL DR. DN. DOMINGO FONTÁN: S. MARTIN LIT.- [CA. 1 139.000] ESCALA DE DOS LEGUAS DE VEINTE AL GRADO [=8,0 CM.] – HABANA: LITOG. DEL GOBIERNO Y DE LA RL. SOC. ECONÓM. [1847] 1 mapa: litografía; 31 x 22 cm.

"Litog. Del Gobierno y de la R. Soc. Económ. Calle de Ricla, 70 Habana".

Procede do tomo primeiro da: Historia Xeral do reino de Galicia [...] O seu autor é o Padre Pascasio de Seguin, da Compañía de Xesús. Publicada [...] en [...] 1750.

Corrixida e aumentada ata 1843 por D. Bernardo Antonio Lluch e D. Antonio Aenlle [...].

Habana. Imprenta do faro Industrial, rúa de Mercaderes núm

90.1847.

É copia do mapa correspondente incluído no "Diccionario" de Miñano.



Relevo, mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente.

104. MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *op.cit.*, p. 192. Copia en Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0093.

4.2.54 ATLAS DE ESPAÑA DE BACHILLER. PROVINCIA DE LA CORUÑA. GALICIA. 1849¹⁰⁵



Cap. de Provincia, Cabeza de Partido, Capitanía Xeral, Camiño Real, Camiño, Camiño de Comunicación, Límite de provincia, Límite de partido.

Escalas gráficas. Leguas españolas de 20 ao grao. Ángulo inferior esquerdo: Lit^o de Bachiller, en Madrid. Prezado 16 e Veneras 7.

Ángulo inferior dereito: E. Masinger del ^o e lit^o. Coloreado en azul: Bordo marítimo, partidos xudiciais e límite de provincia.



Relevo representado por técnica de normais con sombreado. Topónimos: “Puentedeume”, “Bermuy”, “Doroña”, “Gestoso”...

Debuxado o río Eume e un afluente (“fray Bermuz”) con escasos topónimos. Na zona do Eume, “Goente”, “Pontes de García Rodríguez”, “Aparral”, “Bermuy”, “Gestoso”.

105. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 20, Madrid, 1974.


4.2.55 CORUÑA, A (PROVINCIA). MAPA 1850¹⁰⁶

LA CORUÑA / MARTIN FERREIRO; R. ALABERN LO G. – ESCALA [CA. 1 : 770.000] 5 MIRIAMETROS. – [=6,5 CM]. – MADRID : GASPAR Y ROIG EDITORES, [1850] 1 mapa: gravado, coloreado a man.; B ; 29 x 22 cm.



Relievo mediante pequenos trazos denominados normais.

Topónimos: “Capela”. “Eume”. “Puentedeume”. “Río Eume”. “Doroña”. “Queijeiro”. “Gestoso”. “Vilachá”. “Villarmayor”. “Puentes de García Rodríguez”.

4.2.56 SPAIN & PORTUGAL, 1850¹⁰⁷

SPAIN & PORTUGAL. Lowry's Table Atlas by J.W. Lowry, published by Chapman & Hall, London, 1850.

O relevo apenas está representado. Unicamente as cadeas montañosas máis significativas.

Aparece o río Eume denominado “R. Deume” e os topónimos “Rodríguez” e “Sa Loba”.

4.2.57 PROVINCIA DE LA CORUÑA. 1854¹⁰⁸

LA CORUÑA, POR D. MARTÍN FERREIRO. GASPAR Y ROIG. EDITORES. MADRID
 Coloreado: Bordo costeiro, división de provincia, límite de Partido. Escalas: Leguas españolas de 20 ao grao. Millas xeográficas de 60 ao grao. Miriámetros.
 Lenda: Capital de provincia, Cabeza de partido, toda outra poboación, límite de Reino, límite de provincia, límite de partido, estrada, camiño carreiteiro, camiño de ferradura, camiño de ferro, canle.

Representación do relevo mediante “normais”. Hidrografía e camiños en liñas de puntos. O río Eume con afluentes, rotulado¹⁰⁹.

Val do Eume con escasa toponimia: “Puentedeume”, “Capela”, “Puentes de García Rodríguez”, “Bermuy”, “Eume”, “Gestoso”, “Queijeiro”, “Monfero”, “Vilachá”, “Doroña”.

108. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, n° 21, Madrid, 1974.

109. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. N° 8, Madrid, 1974.

4.2.58 MAPA DE GALICIA. 1860¹¹⁰

Original: escala
aproximada
1:570.000



Relevo representado mediante “normais” sombreadas, con especial significación das serras máis importantes de Galicia. Hidrografía.

Río Eume con afluentes máis importantes.

Zona do Eume con escasos topónimos: “Puentedeume”, “Andrade”, “Cabanas”, “S. Braulio”, “S.P. de Eume”, “Bermuy”, “Goente”, “Puentes de García Rodríguez”, “S. Braulio”, “Cabalar”, “Gestoso”, “S. dá Loba”.

110. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, Madrid, 1974.

4.2.59 LA CORUÑA. 1865¹¹¹

LA CORUÑA POLO CORONEL DE ENXEÑEIRO D. FRANCISCO COELLO.

As notas estatísticas e históricas foron escritas por D. PASCUAL MADOZ, MADRID. 1865. "Todas las situaciones y principales detalles de este mapa..."

Cuadrante superior esq.: Detalle. Carta da Ría de Camariñas 1/100.000. Á súa dereita: Lenda de Signos Convencionais.

Debaixo da Carta: Explicación sobre a provincia, partidos xudiciais e poboación, Estatística electoral, Beneficencia, Estatística criminal.

Cuadrante inferior esquerdo: Culto e Clero, Instrución

Pública, Carácter. Usos e

Costumes.

Pesos e medidas.

Lenda de

Primeiros

Meridianos máis usuais.

Carta da ría de

Muros

1/100.000. Carta

da ría de Noia

1/100.000.

Plano de Ferrol

1/20.000.

Detalle Plano da

Coruña

1/10.000. Plano de Betanzos 1/20.000.

No rebordo NORTE, SUR, ESTE, OESTE.

Fóra de marxes: DICCIONARIO-GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO. ATLAS DE ESPAÑA E AS SUAS POSESIONES DE ULTRAMAR.

As cartas que non teñan o selo da empresa consideraranse falsificadas.

O contorno por Leclercq: A topografía por D. Ramón Alabern e a letra por Bacot.

Gravado baixo a dirección do autor.

Inferior, centro: Cadro con lenda dos Partidos Xudiciais cos seguintes datos: Poboación, Escolas Superiores, Escolas elementais completas, Escolas elementais incompletas, Concorrentes Mestres e Mestras, con e sen título, Ensino, Dotación de Mestres e Mestras con retribucións e Escolas con edificio (Propio ou alugado).

Cuadrante inferior dereito: Planos das rías da Coruña e Ferrol. Plano de Santiago de Compostela 1/20.000. Cadro de Primeiros Meridianos máis usuais. Cuadrante superior dereito: Ría do Barqueiro, 1/100.000. Continúa explicación: Industria e Comercio, Feiras e Mercados. Riqueza, Ingresos, Contribucións, Historia.

Centro: Plano da Provincia. Escalas Xerais 1/200.000. Leguas legais ou de 20.000 pés

Millas marítimas dun minuto de latitude: tres delas forman a legua de 20 ao grao que ten 19961,52 pés.

Leguas de 17 ½, ao grao, ou de 22.813,16 pés, chamadas antigamente de camiño Real.

Escalas dos Planos Particulares. Planos do recinto das poboacións principais 1/10.000. Planos de poboacións con menores detalles 1/20.000. Contornos das capitais de provincia e doutras poboacións ou puntos 1/100.000



110. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, 22 (1), Madrid, 1974.

O relevo represéntase mediante liñas paralelas que semellan “curvas de nivel” e que pretenden sombrear os accidentes xeográficos, preferentemente os bordos da hidrografía.

Na zona do Eume aparecen topónimos como “Cabañas”, “Puentedeume”, “Soaserra”, “Santiago de la Capela”, “Faeira”, “Puentes de García Rodríguez”, “Goente”, “Ribadeume”, “Bermuy”, “Eume” (San Pedro), “Queijeiro”, “Taboada”, “Home”, “Noguerosa”, “Andrade”.

O río Eume aparece rotulado como río Eume ou Grande, con afluentes como “A. de san Bartolomé”.

Rotúlase: Ex -colexiata de “San Juan de Caveiro”.

4.2.60 MAPA ITINERARIO MILITAR PUBLICADO POR EL DEPÓSITO DE LA GUERRA. HOJA Nº1 (12 HOJAS). [1865]¹¹²




112. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Nº 9, Madrid, 1974.

Non se debuxa relevo. Hidroloxía en azul. Comunicación en vermello. Toponimia en cor negra.

O río Eume: “R. Eume”.


Na zona próxima ao Eume aparecen os topónimos: “Puentedeume”, “Salto”, “Goente”, “Pontes de García Rodríguez”, “Ferro”, “Sta. Xuliana de Monfero”, “Espiñeira”.

4.2.61 ESPAÑA (NOROESTE) MAPA 1872¹¹³



Relievo mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares).

Topónimos: “Río Eume”. “Cabañas”. “Puentes de García Rodríguez” (Santa María). “Puentedeume” (Santiago). “Monfero” (Santa María). “S^a da Loba”.

4.2.62 SPANISHE HALBINSEL, 1873¹¹⁴

SPANISHE
halbinsel,
Blatt 1
Von C.
Vogel
STIELER'S
HAND,
ATLAS N°
39

GOTHA:
JUSTUS
PERTHES,
1873
Maafsstab
= 1:
150.000
der natür-
lichen
Länge



Relevo mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente.

Aparece representado o río Eume e o seu topónimo. Topónimos de “Puente déume (Santiago)”, “Puentes de García Rodríguez (Sta. María)”, “Cabañas”, “Castro (Sta María)”, “Monfero (S. Félix)” e “S” de la Loba” nas súas proximidades.

4.2.63 EMILIO VELARDE ÁLVAREZ. 1880¹¹⁵

Numerosos topónimos do val do Eume. Debuxa en cor os lugares, accidentes xeográficos, hidroloxía, etc.

O Eume ou río grande, cos seus afluentes rotulados: Ao sur, A. de S. Bartolomé, A. de Fray Bermuz. Polo norte: A. Porqueiro.

Denomina: Ex colexiata de “S. Juan de Caabeiro” e a Monfero: Ex “mosteiro de Bernardos do Císter”.

115. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 22 bis, Madrid, 1974.

4.2.64 ATLAS GEOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA ISLAS BALEARES, CANARIAS Y POSESIONES ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR POR EL COMANDANTE GRADUADO CAPITÁN DE INFANTERÍA D. EMILIO VALVERDE Y ÁLVAREZ, PROVINCIA DE LA CORUÑA. 1880¹¹⁶



Orixinal: escala gráfica de 1: 750.000

Ángulo superior dereito. Lenda de signos convencionais: “Capital de distrito militar, capital de provincias, cabezas de partido judicial y ciudad, Ídem. De p.j. y de vida, Ídem de p.j. de pueblo”.

Cidade, vila, pobo, lugar ou aldea... En cor, hidrografía, toponimia, liñas finas, faros... con nº de habitantes das cidades e vilas... Cotas de picos máis importantes. Ampla descrición en letra de tipografía da descrición xeral da “CAPITANÍA GENERAL DE GALICIA” cunha breve reseña histórica e descrición xeral da “PROVINCIA DE LA CORUÑA”.

O relevo represéntase mediante sombreado en cor sepia.

En relación ao Eume, dise: “El Eume nace en los montes de Gistral y desemboca al lado de Pontedeume”.

En relación ao val do Eume, topónimos: “Puentedeume” (8.501 hab.), “Cabanas” (2787), “Vilar”, “Soaserra”, “Labandeira”, “Eume” (S. Pedro), “Bermuy”, “Riva de

116. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Planos generales de la provincia de La Coruña, nº 22 (2), Madrid, 1974.

Eume”, “Puentes de García Rodríguez” (4349), “Gestoso”, “S ° de Moncoso”, “Monfero”, “S ° dá Loba”. Topograficamente, R. Eume cos seus afluentes sen rotular os seus nomes.

4.2.65 SPAIN & PORTUGAL, 1883¹¹⁷



LETT'S POPULAR ATLAS FOUR SHEETS. Scale: 28 Miles to the inch
Nº 1. Coloreado

Relevo mediante pequenos trazos denominados normais (perpendiculares) que teñen a súa dirección perpendicular ás curvas de nivel, é dicir, na dirección da máxima pendente.

Aparece representado o río Eume sen o seu topónimo. Topónimos de “Pte. de Eume”, “Cabanas”, “Roupar” e “Sierra da Loba” nas súas proximidades.

117. Museo do Pobo Galego. Legado de Clodio González Pérez. CA-0058.

4.2.66 MAPA ITINERARIO DEL DISTRITO MILITAR DE GALICIA PUBLICADO POR EL DEPÓSITO DE LA GUERRA EN 1884¹¹⁸



Escala de 1/500.000. Escala gráfica en km.

SIGNOS CONVENCIONAIS.

Poboacións-Límites-Camiños-

Hidrografía-Abreviaturas.



Non se aprecia relevo.

Eume: Río Secundario (R. Eume).

Topónimos: “Puentedume”, “Salto”, “Goente”, “Puentes de García Rodríguez”, “Sta. Juliana de Monfero”, “Ferro”, “Espineira”.

118. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. nº 10, Madrid, 1974.

4.2.67 CORUÑA, A (PROVINCIA) MAPA 1890¹¹⁹

LA CORUÑA /
MARTÍNEZ Y
ALFARO
GRABARON.
ESCALA [CA
1: 775.000]
50KM
[=6,45CM]–
[S.L. : S.N.]
[1890]
1 Mapa: lito-
grafía, col. B;
23 x 29 cm.
Insire clave
explicativa de
signos con-
vencionais.
Orla de
greca. Escudo
da Coruña.



O relevo reflíctese moi suave.

Topónimos: “Pontedeume”. “Cabañas”. “Capela”. “Eume”. “Vilachá”. “Villarmayor”. “Monfero”.

5. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ALPERS, Svetlana, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Herman Blume, Madrid, 1987.
- BESSE, Jean Marc. *La sombra de las cosas. Sobre paisaje y geografía*, Biblioteca Nueva, 2010.

119. A.R.G.: Col. Cart. M.B.-104.

- HARLEY J.B. *La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía*. Fondo de cultura económica, México, 2001.
- LÓPEZ DE PRADO NISTAL, Covadonga, *Recreación artística y motivos ornamentales en los mapas de la colección Cartográfica Martínez Barbeito*. En “Abrente”. Publicación da Real Academia de Bellas Artes Nª Sª del Rosario, nº 30. 1998. pp., 23-62.
- LÓPEZ SILVESTRE, Federico, *A emerxencia da paisaxe na Galicia da Ilustración (1700-1833)*. Historia da paisaxe II, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009.
- LORENZO MARTÍNEZ, Ramón. *Cartografía de Galicia 1522-1900*, Instituto Geográfico Nacional. MOP. 1989.
- MADERUELO, Javier, et al, *Paisaje e historia*, Abada Editores, 2009.
- MARTINEZ ALVAREZ, Vicente, *O Río Eume na antigüidade clásica*. “Revista Cátedra”, nº 7, 2000.
- MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *Domingo Fontán (1788 -1866) e a cartografía galega do século XIX*, “Ingenium”. Cadernos de historia das Ciéncias e das Técnicas do Grupo Interdisciplinar de Traballo “R.M. Aller” do Seminario de Estudos Galegos. Nº 2. Primavera 1990.
- MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, Coordinador, *Colección Cartográfica Martínez Barbeito*, Arquivo do Reino de Galicia, Xunta de Galicia, Abril, 1991.
- MÉNDEZ MARTÍNEZ, Gonzalo, *Cartografía de Galicia [S.XVI Ó XIX]. Colección Puertas- Mosquera*, Exposición: Colexio de Fonseca, Servicio de Publicaciones USC, Abril, 2000.
- MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, Isidoro, *Toponimia del concejo de Pontedeume y cartas reales de su puebla y alfoz*, Deputación Provincial da Coruña, 1987.
- MONTEAGUDO, Luis, Mela III 13 e Ptolomeo GEOGR.II 6,4. “El nombre antiguo del río Eume y el del cabo Ortegal”, en *Emérita*, t. XV, 1974.
- PÉREZ BELO, M., *Carta Xeométrica de Domingo Fontán* en “Estudios Mindonienses”, n.º 24, Anuario de Estudios Histórico-Teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 2008.
- REAL ACADEMIA DE HISTORIA. Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas. Signatura: C-Atlas E, II, 11. Nº de rexistro: 974.
- ROSZAK, Theodore, *Where the Wasteland Ende: Politics and Transcendence in Postindustrial Society*, (New Cork, Doubleday, 1972).
- SAMBRICIO, Carlos, *Territorio y ciudad en la España de la Ilustración*, Ministerio de Obras Públicas e Transporte, Instituto do Territorio e Urbanismo, 1991.
- SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA. *Índice de Atlas Universales y Mapas y Planos Históricos de España*. Madrid, 1974.
- SORALUCE BLOND, José Ramón, *Puentes de García Rodríguez y su comarca en el siglo XVIII*, “Untia”, Seminario de estudios mariñáns, 3, Betanzos, 1987.
- TEIXEIRA, Pedro, *Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos. Al muy*

- católico y muy poderoso rey don Filipe III. Nuestro Señor: Por don Pedro Teixeira Albernas. Cavallero del abito de Christo. Año 1634.* PEREDA, F. Y MARIAS F (Eds.): *O Atlas do rei Planeta*, Hondarribia (Guipúzcoa), 2002.
- THROWER, Norman, J.W. *Mapas y civilización. Historia de la cartografía en su contexto cultural y social.* Edicións do Serbal, Barcelona, 2002.
- VIGO TRASANCOS, Alfredo, SÁNCHEZ GARCIA, Jesús Ángel, TAIN GUZMÁN, Miguel; *Planos y Dibujos de Arquitectura y Urbanismo. Galicia en los siglos XVI Y XVII*, Consello Galego de Colexios Oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Santiago de Compostela, 2003.

6. ARQUIVOS CONSULTADOS

- ARQUIVO DO REINO DE GALICIA.COLECCIÓN CARLOS MARTÍNEZ BARBEITO
- COLECCIÓN PUERTAS MOSQUERA
- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
- MUSEO DO POBO GALEGO.LEGADO CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ
- SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. CARTOTECA HISTÓRICA
- REAL ACADEMIA DE HISTORIA
- ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL





ESCOLMA DA NOSA HISTORIA

Na presente escolma aparecen dous textos, o **primeiro** un texto facsimilar do “*Reglamento de la Sociedad Mutua de Ganaderos LA PREVISORA de Noguerosa*”, La Coruña, 1915; o **segundo** e un artigo titulado: “*Un documento sobre un retablo de Puertedeume*” de J. M. Pita Andrade, publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XII, fascículo 327, Santiago 1957.

REGULAMENTO DA SOCIEDADE MUTUA DE GANDEIROS “LA PREVISORA” DE NOGUEIROSA (PONTEDEUME)

Nas primeiras décadas do século XX levanse a cabo en Galicia unha chea de iniciativas que tentan dar pulo ás melloras agropecuarias a prol da modernización do agro galego. Neste labor salientan os Sindicatos e Sociedades agrarias que organizanse para mellorar a situación dos seus afiliados. Así no 1909 tan só na provincia da Coruña había rexistradas 450 sociedades.

En moitas parroquias do Partido Xudicial de Pontedeume constitúense Sociedades como a que traemos a esta páxinas: a Sociedade mutua de gandeiros “La Previsora” de Nogueirosa, constituída conforme á Lei de Asociacións de 1887 e fundada no 1907.

A sociedade tiña como obxecto social o aseguramento mutuo das perdas ou depreciacións que por morte, enfermidade ou calquera outro accidente fortuito, experimentaran os asociados no seu gando vacún.

Os socios e socias serán gandeiros que residan na parroquia de Nogueirosa aínda que tamén poden ser socios os residentes no lugar de Esteiro, que nestes anos eran fregueses da parroquia de Vilar.

A aprobación deste Regulamento polo que se rexerá esta sociedade, levase a cabo na xuntanza celebrada no lugar de A Graña o 23 de decembro de 1906, e a acta da aprobación xunto co regulamento presentase, como era preceptivo, no Goberno Civil da Coruña o 17 de abril de 1907 para a súa legalización.

Na constitución da sociedade participan 38 socios gandeiros, trinta e tres homes e cinco mulleres, e na primeira Xunta Directiva para o 1907 figura como Presidente, Isidoro Fonte Corbeira; como Tesoreiro, Domingo Dopico Allegue e como Secretario, Gabriel Otero Pena. O domicilio social da sociedade, faise constar que coincidirá co do seu presidente, no lugar de Barral.

O Regulamento consta de 41 artigos e tres disposicións adicionais, sendo interesante subliñar a segunda destas últimas, na que se estipula que, en caso de disolución desta sociedade os fondos sociais sobranceiros destinaranse á beneficencia, para repartir en esmolas entre os pobres da parroquia de Nogueirosa.

Esta copia do Regulamento que reproducimos, segundo figura na portada do documento, foi impresa na imprenta Garcybarra da rúa Real 66 da Coruña no ano 1915, e temos que agradecerlle ao noso veciño Tomás Vázquez Coira a súa achega para lle poder dar publicidade e incorporala ao Fondo de Documentación Local da nosa Biblioteca Municipal.

REGLAMENTO

1.ª EDICIÓN

Sociedad Mutua de Ganaderos

LA PREVISORA

de NOGUEROSA

Ayuntamiento de Puente de Eume



LA CORRYA

PAPELERÍA E IMPRENTA «GARCYBARRA»

Calle Real, núm. 66

1915

REGLAMENTO
DE LA
Sociedad Mútua de Ganaderos
LA PREVISORA
de NOGUEROSA
Ayuntamiento de Puente deume



LA CORUÑA
PAPELERÍA E IMPRENTA «GARCYBARRA»
Calle Real, núm. 66
1915

REGLAMENTO

por que ha de regirse la

SOCIEDAD MÚTUA DE GANADEROS

LA PREVISORA

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.º Esta Sociedad tiene por objeto el aseguramiento mútuo de las pérdidas o depreciaciones que por muerte, enfermedad o cualquiera otro accidente fortuito, experimenten los asociados en el ganado vacuno, ya sea propio, ya a la aparcería, que a su nombre tengan suscripto y asegurado.

Art. 2.º Esta Sociedad tendrá por título LA PREVISORA y estará formada únicamente por los ganaderos asociados que reglamentariamente sean admitidos.

Art. 3.º El domicilio de esta Asociación, para todos los efectos, será el de su Presidente, que por precisión ha de residir dentro de la parroquia de Noguerosa, en el término municipal de Puente deume.

Art. 4.º Para ser admitido todo socio en esta Aso-

— 4 —

ciación, es condición primordial e imprescindible que tenga plena capacidad civil para obligarse con arreglo a las Leyes y que sea poseedor de reses vacunas que figuren aseguradas.

Art. 5.º Para el buen régimen de la Sociedad y para lograr una vigilancia constante entre los asociados, sólo serán admitidos como socios los que reuniendo las condiciones requeridas por el artículo anterior, residan dentro de la parroquia de Noguerosa, teniendo en ella su casa habitación.

Se exceptúan de esta limitación los asociados residentes en el lugar de Esteiro que sean feligreses de la inmediata parroquia de Villar.

Art. 6.º Los asociados que trasladen su domicilio a otra parroquia, sólo podrán continuar disfrutando sus derechos de aseguradores, cuando así lo autorice la Junta General.

TÍTULO SEGUNDO

Art. 7.º El gobierno y dirección de la Sociedad estará a cargo de un Presidente, un Tesorero y un Secretario, que compondrán la Junta Directiva.

Habrà además un Vice-Presidente, un Vice-Tesorero y un Vice-Secretario, quienes sustituirán, respectivamente, a los que desempeñen en propiedad los cargos, en casos de enfermedad, incompatibilidad o ausencia.

Art. 8.º Todos los cargos de la Directiva deberán ser desempeñados por ganaderos asociados, siendo todos ellos gratuitos y obligatorios.

— 5 —

El asociado que no obtuviese de la Junta General la exención de este deber y se negase a aceptar el cargo para que fuese elegido, podrá ser consumado por acuerdo de la misma Junta General con la privación de derechos de asegurador, durante un plazo determinado, y expulsado definitivamente si persistiese en su negativa, durante el plazo de tres días, contados desde el en que se le haga saber el acuerdo.

Art. 9.º La Junta Directiva se renovará periódicamente por años, a cuyo fin se celebrará reunión general ordinaria el primer domingo de Diciembre de cada año, en el domicilio social, y la cual comenzará a las tres de la tarde.

La Junta Directiva podrá ser reelegida, todos o parcialmente.

Art. 10. Para la elección de la Junta Directiva en la primera reunión a que alude el artículo anterior, será necesaria la concurrencia de las dos terceras partes de los asociados.

Si a la reunión general a que se refiere el párrafo que antecede, no concurriesen las dos terceras partes, volverán a reunirse a igual hora el domingo siguiente en el mismo local y será válida la elección, siempre que concorra la mitad de los asociados; y si en esta segunda reunión no se lograse la asistencia de la mitad, se procederá el domingo inmediato, o sea el tercero de Diciembre, en el mismo local y a la misma hora, a la elección definitiva, cualquiera que sea el número de asociados que concorra.

Art. 11. Los asociados que fueren reelegidos para

— 6 —

continuar desempeñando cargos en la Junta Directiva, no podrán ser obligados a aceptación hasta que haya transcurrido un año desde que dejaron de formar parte de ella.

Art. 12. La Junta Directiva podrá ser destituida total o parcialmente, en cualquiera tiempo, siempre que así lo acuerden las cuatro quintas partes de los socios.

Art. 13. La Junta Directiva deberá reunirse cuantas veces lo juzgue necesario el Presidente.

Art. 14. Ningún socio que forme parte de la Junta Directiva podrá tomar participación ni acuerdo en asuntos que directa y especialmente se refieran a ellos mismos o sus parientes dentro del cuarto grado consanguíneo o segundo por afinidad.

Art. 15. Cuando en virtud de lo establecido en el artículo anterior, ocurra un caso de incompatibilidad en cualquiera de los que componen la Junta Directiva, serán sustituidos por el respectivo Vice, y si no lo hubiere o fuere también incompatible, la sustitución recaerá en el socio siguiente en número de la lista oficial al que en ella tuviere el individuo con cargo propietario en la Directiva que resultare incompatible. Y si este sustituto estuviese incurso también en alguna causa de incompatibilidad de las comprendidas en el artículo anterior, será sustituido a su vez por el que le siga en número en la lista oficial, y así sucesivamente; entendiéndose en todo caso que el número siguiente al último de la lista será el que figure como primero de ella.

— 7 —

TÍTULO TERCERO

De la Junta Valuadora

Art. 16. Para el buen régimen económico de la Sociedad habrá una Junta Valuadora, compuesta de tres asociados, cuyo fin será el de auxiliar las funciones de la Directiva, en cuanto por ésta le sea encomendado, y con carácter privativo, el de apreciar, valorar y fijar el capital que cada socio pueda asegurar y la cuantía que en caso de siniestro ha de percibir.

Art. 17. Lo dispuesto en los artículos 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respecto a la Junta Directiva, regirá en cuanto fuese aplicable, respecto a la Junta Valuadora.

Art. 18. Los acuerdos que adopte la Junta Valuadora en sus funciones privativas son recurribles dentro del quinto día ante la Junta Directiva, y los que ésta adopte conociendo en alza de los acuerdos de la Valuadora, en cuestiones cuya cuantía exceda de cien pesetas, son apelables ante la Junta General, siempre que el reclamante perjudicado presente al Presidente solicitud con tal fin, firmada por la cuarta parte de los socios, dentro del plazo de cinco días, contados desde que fué notificado, de palabra o por escrito, el acuerdo de la Junta Valuadora que el interesado impugne.

Art. 19. Se considerará también como función privativa y obligatoria de la Junta Valuadora, lo de justipreciar dentro de los diez primeros días de cada trimestre, o antes, si la Junta Directiva lo creyere conveniente, el ganado que cada socio tenga asegurado.

— 8 —

Art. 20. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta Valuadora podrá obligar a los asociados a que un día prefijado y a una hora determinada, presenten el ganado en casa del Presidente.

TÍTULO CUARTO

Art. 21. La representación judicial y extrajudicial de esta Sociedad compete al Presidente.

Art. 22. El Presidente es el encargado de velar por el buen régimen de la Sociedad y cuidar de la general observancia de este reglamento. Le incumbe también presidir todas las reuniones sociales y dirigir los debates.

Art. 23. El Tesorero tendrá bajo su custodia y responsabilidad los fondos que por todos conceptos ingresen en la Sociedad, no dando salida de ellos sino en virtud de orden escrita y firmada por el Presidente y Secretario.

Art. 24. El Secretario está obligado a tener bajo su guarda, y a disposición del Presidente, todos los documentos y papeles pertenecientes a la Sociedad: es el encargado de extender las actas de la Junta Directiva y la General, y de hacer todos los trabajos escritos necesarios para el buen funcionamiento de esta Sociedad.

Art. 25. Será también obligación del Presidente tener en su poder y a disposición de todos los socios, una lista autorizada por el Presidente y por el Tesorero, en la que figurarán los nombres y apellidos y residencia de todos los asociados, numerándolos por orden riguroso de fechas en el ingreso de esta Sociedad.

— 9 —

TÍTULO QUINTO

Art. 26. Será obligación de la Junta Directiva, nombrar libremente uno o varios asociados que, con carácter de Visitadores, ejerzan continua vigilancia sobre diez asegurados como mínimum y veinte como máximo, al arbitrio de la Directiva, y para que la represente preventivamente cerca de los asociados, cuidando al propio tiempo de que éstos no burlen los derechos de la Sociedad.

Art. 27. Los Visitadores serán los encargados de convocar a Juntas generales, notificar los acuerdos de la Valuadora y Directiva, cobrar la cuota o dividendo correspondiente a cada socio asegurador, y hacer entrega a éste de la indemnización que debe percibir, sirviendo de intermediario constante entre los asociados y las Juntas.

Art. 28. Los Visitadores entregarán al Tesorero las cuotas que perciban de los asociados, dentro de las veinticuatro horas desde que lleguen a su poder, y en igual plazo harán entrega a los socios damnificados de las indemnizaciones que se fijen en definitiva y que previa orden escrita y firmada por el Presidente y Secretario se le ordene recoger en Tesorería.

Art. 29. Para que los Visitadores puedan cumplir debidamente lo dispuesto en este Reglamento, se les provistará por el Secretario al tiempo de notificarle su nombramiento, de una lista autorizada por él y por el Presidente, en la que constarán los nombres y apellidos de los socios que estén bajo la vigilancia y dependencia

— 10 —

de cada Visitador, con el número con que figuren en la lista general de socios.

TÍTULO SEXTO

Art. 30. El seguro de cada asociado necesariamente habrá de ser total y por todas las cabezas de ganado que mantenga en su casa, bien sea de su propiedad bien de aparcería.

Art. 31. Todo asegurador o asociado por el hecho de inscribirse como tal y asegurar en esta Sociedad sus ganados, contrae el compromiso de pagar su parte proporcional repartida de cuotas por indemnizaciones, así como las cuotas extraordinarias que la Junta General, por mayoría absoluta, haya acordado repartir, con anterioridad a la fecha en la que el socio anuncie formalmente su baja.

Este compromiso durará un año natural, contado desde la fecha de ingreso del asociado.

Art. 32. Todo asociado que adquiera una res vacuna, por cualquier título que fuere, incluso por nacimiento en su casa, está obligado a poner en conocimiento del Visitador o Visitadores de quienes dependa, y dentro del tercer día, la adquisición de la res.

Art. 33. Tan pronto como el Visitador o Visitadores tengan conocimiento, dado por el interesado, de la adquisición de una res vacuna, lo pondrán en conocimiento de la Junta Valuadora, para que ésta, en el plazo de cuarenta y ocho horas, se constituya en el domicilio del adquirente, y asesorándose de personas técnicas o

— 11 —

prácticas, si lo estimase conveniente, fijará el tipo o capital con que aquella res deba figurar para los efectos del seguro.

Art. 34. El procedimiento fijado en el artículo anterior, será de rigurosa aplicación para determinar la indemnización que ha de percibir el socio perjudicado con la pérdida total o parcial que experimente en sus ganados asegurados.

Art. 35. Las indemnizaciones se pagarán a prorrata entre todos los aseguradores, atendiendo a los capitales que cada uno tenga asegurado.

Art. 36. Las pieles de las reses que mueran, quedarán a beneficio del socio perjudicado, sin rebaja de la indemnización.

Art. 37. Las crías vacunas que mueran antes de los dos meses de su nacimiento, serán indemnizadas, cualquiera que sea su valor, con la cantidad fija de cuarenta pesetas.

Transcurridos los dos meses desde su nacimiento, o sea las crías mayores de dos meses, serán indemnizadas en la forma ordinaria determinada por los artículos 33 y 34.

Art. 38. Por cada res asegurada que aborte se abonará la indemnización fija de veinticinco pesetas.

Art. 39. Para que los socios aseguradores tengan derecho en todo caso a las indemnizaciones de seguro, es requisito indispensable que pongan en conocimiento del Visitador o Visitadores respectivos, el accidente que motive la pérdida, antes de que transcurran doce horas desde que el accidente haya tenido lugar.

— 12 —

Si el accidente ocurriese fuera de la parroquia de Noguerosa, este plazo se entenderá prorrogado por doce horas por cada seis kilómetros de distancia.

Art. 40. Las cuotas prorrateadas que por indemnizaciones corresponda pagar a cada socio, deberán satisfacerlas al Visitador de su grupo, o a uno de ellos si hubiese varios, dentro del plazo de ocho días, a contar desde el en que hubieren sido notificados de palabra o por escrito de la cantidad que al pagador le corresponde satisfacer.

Si durante este plazo no pagare, el Visitador o Visitadores lo notificarán al Presidente, quien por sí mismo podrá decretar el apremio del socio moroso, recargando la cuota fijada con el dos por ciento del capital que el socio tenga asegurado, y fijarle un plazo, que no bajará de cuatro días ni excederá de ocho, para que entregue a su Visitador la cuota repartida y el recargo acordado.

Las cuotas que por razón de este recargo ingresen, formarán parte de los fondos sociales y se les dará un destino que la Junta General acuerde.

Art. 41. Si no obstante los apremios establecidos en el artículo anterior, el socio moroso no hubiese pagado la cuota y el recargo, será demandado ante el Juzgado municipal de Puente deume o ante el de primera instancia de este Partido, en su caso, siendo de cuenta del socio demandado todos los gastos y costas que el procedimiento judicial origine.

— 13 —

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.^a En caso de enfermedad de las reses aseguradas, cada asegurador podrá valerse del Veterinario, Albeitar o práctico que elija, siendo de su cuenta el pago de sus servicios, así como el de las medicinas o medicamentos que la curación requiera.

Esto no obstante, la Directiva se reserva inspeccionar por sí misma o por medio de personas de su confianza, el curso que sigan las enfermedades de las reses.

2.^a En caso de disolución de esta Sociedad, los fondos sociales sobrantes se destinarán a la beneficencia, para repartir en limosnas entre los pobres de la parroquia de Noguerosa.

3.^a Este proyecto de Reglamento se remitirá a la aprobación del Ilmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia.—El Presidente, *Isidoro Fonte Corbeira*.—Hay una rúbrica.—*Don Gabriel Otero Pena*, Secretario electo de la Sociedad Mútua LA PREVISORA.

CERTIFICO: que en mi poder conservo el acta original que a la letra dice así:

«En el lugar de la Graña a veintitrés de Diciembre de mil novecientos seis. Reunidos los que al margen ⁽¹⁾ se expresan, socios aseguradores de la Sociedad Mútua LA PREVISORA, se procedió a constituir la Mesa interina de edad, actuando de Presidente Domingo Tenreiro Rodríguez, y de Secretario, Francisco Salorio Tizón, como socios más viejo y más joven respectiva-

(1) A continuación.

— 14 —

mente; y después de deliberar se han adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el Reglamento porque ha de regirse esta Sociedad, compuesta de cuarenta y un artículos y tres disposiciones adicionales, y elevar dos ejemplares de él al Ilmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia, en súplica de que le otorgue su superior aprobación a los efectos del artículo cuarto de la Ley de Asociaciones de treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, para lograr la constitución definitiva de esta Sociedad.

SEGUNDO: Para el caso en que se obtenga la aprobación gubernativa, considerar como nombrados para regir la Sociedad durante el año de mil novecientos siete, y para formar la Junta Directiva: a Isidoro Fonte Corbeira, como Presidente; a Domingo Dopico Allegue, como Tesorero; a Gabriel Otero Pena, como Secretario; a Tomás Queijas González, como Vice-Presidente; a Juan Allegue Varela, como Vice-Tesorero, y a Nicolás Fernández Bugía, como Vice-Secretario.

TERCERO: Hacer constar que el domicilio legal de la Sociedad para el caso de su constitución, será durante el año próximo de mil novecientos siete, el de su Presidente Isidoro Fonte Corbeira, sito en el lugar del Barral, parroquia de Nogueirosa.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión y de ella se extiende esta acta que firman los señores concurrentes que saben hacerlo, y de todo ello el infrascrito Secretario certifico.—*Juan Allegue Varela, Ramón Luaces, Andrés Tenreiro, Nicolás Fernández*

— 15 —

Gabriel Otero, Domingo Dopico, José Tenreiro, Isidoro Fonte Corbeira, Pedro Castro, Constantino Sánchez Fonte, José Varela, Francisco Varela, José Allegue Pita, Tomás Queijas, José M.^a Calvo, José Pena, Antonio Ares.—El Secretario, *Francisco Salorio*—Enmendado—E-p-que-tres valga.—El Secretario, *Gabriel Otero*.—Hay una rúbrica.—Presentado en este Gobierno a los efectos de la Ley de Asociación, queda registrado en el Libro correspondiente.—La Coruña 17 Abril de 1907.—El Gobernador, *Luis Moyano*.—Hay una rúbrica.—Hay un sello que dice: «Gobierno Civil de la provincia.—Coruña.»

Sres. Don: Fructuoso Martínez, Antonio Martínez Pena, Nicolás Fernández, Manuel Freire, Pedro Castro, Andrés Salorio, Antonio Ares, Antonio Queijas, Ramón Varela, Carmen González, Ramón Luaces, Gabriel Otero, Andrés Fonte, María López, José Tenreiro, Nicolás Freire, María Prado, Vicente Freire, José Pena Valado, Antonia Tenreiro, Isidoro Fonte, Vicente Allegue, Domingo Dopico, Juan Pena Balado, Esteban Grana, Tomás Queijas, José Varela, Francisco Varela, Domingo Tenreiro, Josefa Vázquez, Constantino Sánchez, Andrés Rodríguez, José Antonio Allegue, Juan Allegue, Manuel Calvo, Francisco Salorio, José María Calvo y Andrés Fernández.





CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
INSTITUTO PADRE SARMIENTO

CUADERNOS
DE
ESTUDIOS GALLEGOS

TOMO XII

37

SANTIAGO DE COMPOSTELA
MCMLVII

UN DOCUMENTO SOBRE UN RETABLO DE PUENTEDEUME

Damos a conocer, en las líneas que siguen, un curioso texto conservado en el archivo de la Casa de Alba; hemos tenido la fortuna de encontrarlo en un legajo de solicitudes dirigidas al XI conde de Lemos¹.

Se pide a D. Ginés de Castro ayuda para dorar el retablo de la capilla de Nuestra Señora del Soto, es decir, del Santuario de las Virtudes, de cuya historia tenemos cumplida noticia en la monografía de Couceiro Freijomil². Pérez Costanti³ se ocupa de la ejecución de la obra, encargada en 1679 a Alonso González. Después de esta fecha carecíamos de noticias sobre lo mismo. Se trata de un retablo con cuatro grandes columnas salomónicas y un tabernáculo en donde vuelve a prodigarse este soporte tan típico del barroco. No he de analizar ahora el conjunto; pero sí advertir que puede ocupar un lugar digno entre todos los gallegos de su tiempo. Incluso me atrevo a sospechar que por su cronología y sus características podría llegar a considerarse como prototipo de los retablos similares que se hallan en la parte norte de la provincia de La Coruña.

La brevedad del documento nos decide a publicar completa la solicitud de Fray José Mosquera, por el curioso sistema que pretende seguir para lograr los veinticuatro mil reales precisos. Cabe presumir que su gestión tuvo poco éxito; sólo había recaudado dos mil reales cuando se dirige al conde; esto y el considerar a D. Ginés que habían sido suficientes sus aportaciones anteriores en pro de los agustinos, debió contribuir a que se desestimase la instancia⁴.

³ Sobre el Alguacilazgo Mayor de la Real Audiencia del Reino de Galicia, prepara un documentado trabajo el Magistrado don Manuel Taboada Roca.

¹ Archivo del Palacio de Liria: C 94-10; núm. 5624, 4.º documento

² *Historia de Puente deume y su comarca*. Editorial Compostela, 1944, páginas 426 y ss. Se publica una fotografía del retablo en la lámina que da frente a la pág. 440.

³ *Diccionario de artistas...*, pág. 427. Citado ya por Couceiro Freijomil.

⁴ Así consta al margen de la misma.

Al hacer la transcripción hemos mantenido el criterio de otras veces: modernizar la ortografía y la puntuación, pero conservar aquellas formas que señalasen variaciones desde el punto de vista fonético.

J. M. PITA ANDRADE

«Exmo. Sr.: Fray Joseph Mosquera predicador jubilado de la Orden de Nuestro Padre San Agustín y Prior que fué de su convento desta su villa de Puente Deeume; quien con la ocasión de anunciar a V. Ex^a. la venida del hixo de Dios al mundo, que V. Ex^a. festeje con mucha salud y vida estas Pascuas de su santísimo nacimiento sucediéndoles otras muchas por lo mucho que me ha favorecido siempre en mis súplicas así para la obra del convento con madera y cantería ⁵ como tambien con un pino de su guerta para el retablo de su capilla de Nuestra Señora del Soto en donde sirven de coronación dos escudos de las armas de V. Ex^a. a los lados de una imagen de bulto muy crecido de nuestro gran Padre San Agustín con su tabernáculo y camarín de Nuestra Señora y custodia para el Santísimo Sacramento con doce columnas cuya obra es tan rica y tan realizada por la mucha talla escultura afeligranada que para ser un pasmo y la mejor de esta tierra necesita dorarse; por lo cual yo, movido de la devoción de la milagrosa imagen, he procurado efectuarlo. Convoqué maestros del arte y el que menos pide por dorarlo son veinte y cuatro mil reales cosa que me aturdió y me obligó a discurrir el mayor y mejor medio que me pareció ser repartir la obra en cinco partes. Y a V. Ex^a. en nombre de Nuestra Señora, se le pide dore y pinte la coronación del retablo que consta de la imagen de Nuestro Padre San Agustín y de los escudos de sus Exmas. casas de Andrad[e] y Lemos como pueden informar su Alcalde mayor y mayordomo. A la Exma. Señora, mi Señora la Condesa, como camarera de la Reina de los Angeles, le toca dorar el camarín y trono de Nuestra Señora del Soto ⁶. A los hidalgos y caballeros desta villa y su comarca se les reparte dorar las cuatro columnas grandes. A los señores sacerdotes la custodia y tabernáculo del Santísimo Sacramento. Y a la gente plebeya las pilastras entre columnas y cerco del retablo. Comencé a pedir a los señores sacerdotes y se ofrecieron a pagar el coste de la doración de la custodia; lo mismo hice a los caballeros y gente ordinaria y entre unos y otros están ofrecidos dos mil reales, pero si la piadosa devoción de V. Ex^a. no concurre a tanto empeño temo no quedar bien en él. Pero espero en

⁵ La noticia es interesante porque ayuda a fechar el edificio, que reproduce Couceiro (fig. de la pág. 257), aunque nada dice acerca de su construcción.

⁶ Con este nombre se le conoce desde muy antiguo; en una anotación al margen del documento, en la que se resume la instancia, se dice «Ermita de Ntra. Sra. de las Virtudes o del Soto»...

Dios y fío de su grandeza, que un Santuario tan de la devoción de V. Ex^a. y tan frecuentado de los fieles no permitirá su devoción que por falta de medios quede imperfecto. En todo hará V. Ex^a. servicio a Dios de quien por medio de Nuestra Señora Su Santísima Madre mejorará de los estados deste mundo pasando a reinar entre los grandes del cielo como se lo pido a la Magestad Devina en mis sacrificios y en interín, guarde Dios a V. Ex^a. muchos años en compañía, vida y salud de mi señora la Exma. Señora la Condesa deste su convento de V. Ex^a. de Puente Deeume y diciembre 18 de 1718.

Exmo. Señor B. L. M. de V. Ex^a. su menor capellán y más afecto servidor,

Fray Joseph Mosquera.»



ÍNDICE

A escola eumesa no século XX Manuel Bouza Faraldo	7
Representacións iconográficas do apóstolo Santiago na vila eumesa José Fonte Sardiña	89
Un protocolo notarial, de 1784, sobre la peripecia arquitectónica de Caaeiro Carlos de Castro Álvarez	149
Naraío: un castelo no alfoz de Pontedeume. Das fontes documentais ás intervencións arqueolóxicas Manuel Anxo López-Felpeto Gómez	159
El colegio eclesiástico de Pontedeume: una institución educativa local de finales del siglo XIX Jesús Andrés López Calvo	209
Excavación arqueolóxica no mercado e na rúa San Miguel de Pontedeume Emilio Ramil González	221
Encuadre iconográfico y estilístico del retrato mugardés de Mariana de Neoburgo María Fidalgo Casares	253
O bautismo de Cristo de Montefaro Juan A. Carneiro Rey	273
El gran mural de José María de Labra en la central del Eume Antonio S. Río Vázquez e Silvia Blanco Agüeira	281
Novas de Pontedeume e a súa comarca publicadas en <i>ECOS DEL EUME</i> e en <i>LA VOZ DE GALICIA</i> en 1915 Xavier Brisset Martín	299
PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME 2014: O val do Eume na cartografía histórica 1522–1890 José Manuel Yáñez Rodríguez	369
ESCOLMA DA NOSA HISTORIA: Reglamento de la Sociedad Mútua de Ganaderos LA PREVISORA de Nogueirosa	463
Un documento sobre un retablo de Puentedeume	480

